

2026-04-30

Zamawiający:

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul.Barlickiego 22
we Wrocławiu.
ul.Barlickiego 22
50-324 Wrocław
NIP:
Forma prawna:
Numer REGON:
Organ rejestrowy:
Numer KRS:
Kapitał zakładowy:
Wpłacono:

Wykonawca:

„„„„„

NIP:
Forma prawna:
Numer REGON:
Organ rejestrowy:
Numer KRS:
Kapitał zakładowy:
Wpłacono:

Przedmiar Nr:

Nazwa Inwestycji: Izolacja pionowa ocian fundamentowych budynku.

Kod:

Adres: ul.Barlickiego 22, 50-324 Wrocław

Opis:

Rodzaj robót: Izolacja pionowa ocian fundamentowych budynku.

Nr umowy:

Data oprac.: 2026-04-27

Umowa z dnia: 2026-04-27

Załączniki:

Podstawa opracowania: KNR, KNKRB 06

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu: Sekocenbud 1 kw 2026

Sporządził:

Lukasz Wludyka

Sprawdził:

Wieruszow 4D

58-100 Świdnica

Księżka przedmiarów/obmiarów

1. Prace przygotowawcze i towarzyszące przy izolacji ścian fundamentowych na elewacji frontowej i tylnej.		
<i>Kod CPV:</i>		
1	KNKRB 1 0112-01-060 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym krotność= 1,00	129,24 m ³
1. 17,14*1,20*2,60+(12,70+4,20+2,35)*1,20*3,28		129,24
2	KNR-W 2-25 0311-01-050 Budowa ogrodzeń z płyt drewnianych z deskami ochronnymi krotność= 1,00	54,59 m ²
1. (17,14+12,70+4,20+2,35)*1,50		54,59
3	KNR 0324-02-050 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3m palami szalunkowymi(wypraskami)w gruntach nawodnionych wraz z rozbiórka. Grunt kat.III-IV krotność= 1,00	43,67 m ²
1. (17,14+12,70+4,20+2,35)*1,20		43,67
4	KNR 0605-01-149 Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające. Średnice otworów od 150 do 500 mm krotność= 1,00	2,00 r-g
1. 2		2,00
5	KNR 0832-04-050 Roboty różne. Zabezpieczenie stolarki folią krotność= 1,00	10,00 m ²
1. 10		10,00
2. Izolacja pionowa ścian fundamentowych metoda wykopów.-elewacja frontowa.		
<i>Kod CPV:</i>		
6	KNKRB 6 0805-08-050 Rozebanie chodników na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00	20,57 m ²
1. 17,14*1,20		20,57
7	KNR 0302-02-060 Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi do 5 t,na odległość do 1 km.Grunt kategorii III. krotność= 1,00	53,48 m ³
1. 17,14*1,20*2,60		53,48
8	KNR 2611-01-050 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie krotność= 1,00	44,56 m ²
1. 17,14*2,60		44,56
9	KNR-W 4-01 0303-04-050 Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach,o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej krotność= 1,00	4,46 m ²
1. 44,56*0,1		4,46
10	KNR 2611-02-050 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,przez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT krotność= 1,00	44,56 m ²
1. 17,14*2,60		44,56
11	KNR 0902-01-050 Tynki zwykłe III kategorii wykonane ręcznie,na ścianach pionowych i powierzchniach poziomych,balkonów,loggii. krotność= 1,00	30,85 m ²
1. 17,14*1,80		30,85

12	KNR 0602-03-050 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, poziome, z past emulsyjnych asfaltowych, rzadkich. Pierwsza warstwa. krotność = 1,00	44,56 m ²
1. 17,14*2,60		44,56
13	KNR 0602-04-050 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, poziome, z past emulsyjnych asfaltowych, rzadkich. Każda następna warstwa. krotność = 1,00	44,56 m ²
1. 17,14*2,60		44,56
14	KNR 0202-06-050 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii kubełkowej. krotność = 1,00	47,99 m ²
1. 17,14*2,80		47,99
15	KNR 0201-03-060 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV. krotność = 1,00	42,78 m ³
1. 53,48*0,8		42,78
16	KNR 0201-02-060 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii III-IV (B.I.nr 8/96) krotność = 1,00	42,78 m ³
1. 42,78		42,78
17	KNKRB 6 0104-02-060 Podbudowa z kruszywa naturalnego, warstwa dolna krotność = 1,00	4,11 m ³
1. 17,14*1,20*0,2		4,11
18	KNKRB 6 0104-03-060 Podbudowa z kruszywa naturalnego, warstwa górna krotność = 1,00	4,11 m ³
1. 17,14*1,20*0,2		4,11
19	KNKRB 6 0502-03-050 Chodniki z płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zapraw cementowych ¹ -decyzja do podjęcia na budowie. krotność = 1,00	15,43 m ²
1. 17,14*0,90		15,43
20	KNKRB 06 0301-02-050 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce żwirowej Charakterystyka robót: Tablica: 0301 1. Rozcielenie na wyprofilowanym podłożu podsypki żwirowej względnie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem 2. Wyrównanie ułożonej warstwy szablonem 3. Przesortowanie kostki oraz ułożenie wzdłuż stanowisk roboczych 4. Ułożenie kostki na uprzednio wyrównanej podsypce 5. Ubicie kostki 6. Sprawdzenie spadków i równości 7. Polanie nawierzchni wodą (kol.04-06) 8. Wypełnienie spoin piaskiem z polewaniem nawierzchni wodą (kol.01-03) 9. Wypełnienie spoin zapraw cementowo-piaskowych wraz z jej przygotowaniem (kol.04-06) 10. Zasypywanie nawierzchni piaskiem oraz pielęgnowanie nawierzchni krotność = 1,00	5,14 m ²
1. 17,14*0,30		5,14
3. Izolacja pionowa ścian fundamentowych metoda wykopów¹-elewacje tylne. Kod CPV:		
21	KNKRB 6 0805-08-050 Rozebrowanie chodników na podsypce cementowo-piaskowej krotność = 1,00	23,10 m ²
1. (12,70+4,20+2,35)*1,20		23,10

22	KNR 0302-02-060 Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi do 5 t, na odległość do 1 km. Grunt kategorii III. krotność = 1,00	75,77 m ³
	1. (12,70+4,20+2,35)*1,20*3,28	75,77
23	KNR 2611-01-050 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie krotność = 1,00	63,14 m ²
	1. (12,70+4,20+2,35)*3,28	63,14
24	KNR-W 4-01 0303-04-050 Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej krotność = 1,00	6,31 m ²
	1. 63,14*0,1	6,31
25	KNR 2611-02-050 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez jednokrotne gruntowanie emulsyjną ATLAS UNI-GRUNT krotność = 1,00	63,14 m ²
	1. (12,70+4,20+2,35)*3,28	63,14
26	KNR 0902-01-050 Tynki zwykłe III kategorii wykonane ręcznie, na ścianach pionowych i powierzchniach poziomych, balkonów, loggii. krotność = 1,00	47,55 m ²
	1. (12,70+4,20+2,35)*2,47	47,55
27	KNR 0602-03-050 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, poziome, z past emulsyjnych asfaltowych, rzadkich. Pierwsza warstwa. krotność = 1,00	63,14 m ²
	1. (12,70+4,20+2,35)*3,28	63,14
28	KNR 0602-04-050 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, poziome, z past emulsyjnych asfaltowych, rzadkich. Każda następna warstwa. krotność = 1,00	63,14 m ²
	1. (12,70+4,20+2,35)*3,28	63,14
29	KNR 0202-06-050 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii kubełkowej. krotność = 1,00	67,38 m ²
	1. (12,70+4,20+2,35)*3,50	67,38
30	KNR 0201-03-060 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV. krotność = 1,00	60,62 m ³
	1. 75,77*0,8	60,62
31	KNR 0201-02-060 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii III-IV (B.I.nr 8/96) krotność = 1,00	60,62 m ³
	1. 60,62	60,62
32	KNR 0405-02-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm. Wypełnienie spoin zaprawą cementową. krotność = 1,00	28,88 m
	1. (12,70+4,20+2,35)*1,5	28,88
33	KNKRB 6 0104-02-060 Podbudowa z kruszywa naturalnego, warstwa dolna krotność = 1,00	4,62 m ³
	1. (12,70+4,20+2,35)*1,20*0,2	4,62

34	KNKRB 6 0104-03-060 Podbudowa z kruszywa naturalnego, warstwa górna krotność = 1,00	4,62 m ³
1. (12,70+4,20+2,35)*1,20*0,20		4,62
35	KNR 0404-02-050 Opaski z kamienia narzutowego. krotność = 1,00	5,78 m ²
1. (12,70+4,20+2,35)*0,3		5,78
36	KNKRB 6 0502-03-050 Chodniki z płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zapraw ¹ cementow ¹ -decyzja do podjęcia na budowie. krotność = 1,00	17,33 m ²
1. (12,70+4,20+2,35)*0,9		17,33
4. Prace porządkowe przy robotach zewnętrznych. Kod CPV:		
37	KNR 0108-09-060 Wywieżenie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km krotność = 1,00	3,00 m ³
1. 3		3,00
38	KNR 0108-10-060 Wywieżenie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km- 20 km do wysypiska odpadów. krotność = 1,00	60,00 m ³
1. 3*20		60,00
39	kalk.wlasna-060 Koszt utylizacji gruzu. krotność = 1,00	4,50 m ³
1. 3*1,5		4,50
40	KNR 0108-02-060 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III krotność = 1,00	25,85 m ³
1. (53,48+75,77)*0,2		25,85
41	KNR 0108-04-060 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 20 km poza miasto. krotność = 1,00	517,00 m ³
1. 25,85*20		517,00

Spis dzieł

Lp.	Nazwa dzieła	Od	Do
1.	Prace przygotowawcze i towarzyszące przy izolacji ścian fundamentowych na elewacji frontowej i tylnej.	1	5
2.	Izolacja pionowa ścian fundamentowych metoda wykopów¹.- elewacja frontowa.	6	20
3.	Izolacja pionowa ścian fundamentowych metoda wykopów¹.- elewacje tylne.	21	36
4.	Prace porządkowe przy robotach zewnętrznych.	37	41