

2026-05-11

Zamawiający:

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul.Damrota 23
we Wrocławiu.
ul.Damrota 23
50-306 Wrocław
NIP:
Forma prawna:
Numer REGON:
Organ rejestrowy:
Numer KRS:
Kapitał zakładowy:
Wpłacono:

Wykonawca:

„„„„„

NIP:
Forma prawna:
Numer REGON:
Organ rejestrowy:
Numer KRS:
Kapitał zakładowy:
Wpłacono:

Przedmiar Nr:

Nazwa Inwestycji: Remont elewacji frontowej oraz tylnej z dociepleniem, remont balkonów.

Kod:

Adres: ul.Damrota 23, 50-306 Wrocław

Opis:

Rodzaj robót: Remont elewacji frontowej oraz tylnej z dociepleniem, remont balkonów.

Nr umowy:

Data oprac.: 2026-05-11

Umowa z dnia: 2026-05-11

Załączniki:

Podstawa opracowania: AW, KNR, KNR 2-02, KNR 4-01W, KNR 2-15W, KNR-W

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu: Sekocenbud 1 kw 2026

Sporządził:

Lukasz Wludyka

Sprawdził:

Wieruszow 4D

58-100 Świdnica

Książka przedmiarów/obmiarów

1. Remont elewacji bez docieplenia - elewacje frontowe.		
<i>Kod CPV:</i>		
1	kalk.wlasna-090 Dzierżawa terenu od ZDiUM (5z³ / m2 za dzień dzierżawionego terenu pod rusztowanie, kontener budowlany na odpady, materiały). krotność= 1,00	1,00 kpl
1. 1		1,00
2	kalk.wlasna-090 Projekt tymczasowej organizacji ruchu zastępczego wraz z uzgodnieniem ZDiKUM. krotność= 1,00	1,00 kpl
1. 1		1,00
3	kalk.wlasna-090 Wykonanie badań stratygraficznych i programu prac konserwatorskich. krotność= 1,00	1,00 kpl
1. 1		1,00
4	KNR 1610-03-050 Rusztowania ramowe zewnętrzne, przyściennie o wysokości do 20 m. krotność= 1,00	333,62 m2
1. (19,12+7,72)*12,43		333,62
5	KNR 1613-03-050 Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych, przyściennych o wysokości do 20 m z zastosowaniem uziemiacza rurowego ocynkowanego UR II b ør.38,1 mm,d³.2,6 m krotność= 1,00	333,62 m2
1. 333,62		333,62
6	kalk.wlasna-050 Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań krotność= 1,00	333,62 m2
1. 333,62		333,62
7	kalk.wlasna-020 Zsyp na gruz krotność= 1,00	2,00 szt
1. 2		2,00
8	KNR 1614-01-050 Daszki ochronne ciłg³e wzdł rusztowania o konstrukcji drewnianej. Wysokość rusztowania do 20 m. krotność= 1,00	80,52 m2
1. (19,12+7,72)*1,5*2		80,52
9	KNR 0832-04-050 Roboty różne. Zabezpieczenie elementów metalowych i drewnianych foli¹. krotność= 1,00	20,00 m2
1. 20		20,00
10	KNR 0832-04-050 Roboty różne. Zabezpieczenie stolarki foli¹ krotność= 1,00	98,18 m2
1. ((2,38*1,60)*12)+((0,80*1,60)*9)+((1,80*1,60)*12)+ ((1,80*0,60)*1)+((0,80*0,40)*7)+(1,40*2,20)		98,18
11	KNR 2611-01-050 Przygotowanie starego podłoga pod renowację zabytkowego budynku-metoda "gumkowania". krotność= 1,00	387,47 m2
1. 257,00+97,60+22,56+9,11+1,20		387,47
12	KNR 0701-01-050 Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach - ok.5 % krotność= 1,00	19,37 m2
1. 387,47*0,05		19,37

13	KNR-W 4-01 0308-04-020 Naprawa uszkodzonej powierzchni w murze o wielkości do 0,25 m ² krotność= 1,00	20,00 szt
1. 20		20,00
14	KNR 0305-01-050 Uzupełnienie ścian lub ścianek oraz zamurowanie otworów cegłami klinkierowymi w ściankach i ścianach, grub. 1/4 cegły, na zaprawie cem.-wap./wapno suchogazzone/ krotność= 1,00	1,00 m ²
1. 1		1,00
15	KNR-W 4-01 0304-01-060 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (wapno suchogazzone) krotność= 1,00	1,00 m ³
1. 1		1,00
16	KNR 2611-02-050 Jednokrotne gruntowanie emulsji ¹ ATLAS UNI-GRUNT krotność= 1,00	387,47 m ²
1. 387,47		387,47
17	KNR 0726-03-050 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III /wapno gaszone/ ścian, loggii, balkonów, podłóg z cegły, pustaków ceram. gazo- i pianobeton w jednym miejscu do 5 m ² . - elewacja i cokół. krotność= 1,00	24,37 m ²
1. 387,47*0,05+5		24,37
18	KNR 0703-01-050 Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciężniejszej na ścianach, filarach, pilastrach - elewacja i cokół. krotność= 1,00	24,37 m ²
1. 24,37		24,37
19	kalk. własna-040 Wykonanie szablonu dla elementów dekoracyjnych elewacji. - opaski okienne. krotność= 1,00	1,00 m
1. 1		1,00
20	kalk. własna-090 Renowacja istniejących elementów sztukaterii elewacyjnej. krotność= 1,00	1,00 kpl
1. 1		1,00
21	KNR 0635-07-050 Naprawa starych murów za pomocą tynków renowacyjnych Thermopal, tynki wykonywane ręcznie. Jednokrotne odsolenie ścian opowierzchni ponad 5 m ² . krotność= 1,00	387,47 m ²
1. 387,47		387,47
22	KNR 2611-02-050 Jednokrotne gruntowanie emulsji ¹ ATLAS UNI-GRUNT krotność= 1,00	387,47 m ²
1. 387,47		387,47
23	KNKRB 2 1401-10-050 Malowanie tynków zewnętrznych gładkich. krotność= 1,00	387,47 m ²
1. 387,47		387,47
24	kalk. własna-050 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem ANTIGRAF krotność= 1,00	80,52 m ²
1. (19,12+7,72)*3,00		80,52

25	KNR-W 0545-08-050 Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku.-parapety i obróbka daszka wejściowego. krotność= 1,00	18,27 m2
	1. $((2,38*0,25)*12)+((0,80*0,25)*9)+((1,80*0,25)*12)+((1,80*0,25)*1)+((0,80*0,25)*7)+((0,60+2,40+0,60)*0,30)+1$	18,27
26	KNR 0832-01-050 Roboty różne. Wykonanie spadków zapraw cementowych krotność= 1,00	18,27 m2
	1. $((2,38*0,25)*12)+((0,80*0,25)*9)+((1,80*0,25)*12)+((1,80*0,25)*1)+((0,80*0,25)*7)+((0,60+2,40+0,60)*0,30)+1$	18,27
27	KNR-W 2-02 0515-01-050 Różne obróbki z blachy cynkowo-tytanowej o grubości 0,70 mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm. krotność= 1,00	17,19 m2
	1. $((2,38*0,25)*12)+((0,80*0,25)*9)+((1,80*0,25)*12)+((1,80*0,25)*1)+((0,80*0,25)*7)+1$	17,19
28	KNR-W 2-02 0515-02-050 Różne obróbki z blachy cynkowo-tytanowej o grubości 0,70 mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm krotność= 1,00	1,08 m2
	1. $((0,60+2,40+0,60)*0,30)$	1,08
29	KNR-W 2-02 0135-01-020 Obsadzenie parapetów- parapety- o długości do 1 m krotność= 1,00	16,00 szt
	1. 16	16,00
30	KNR-W 2-02 0135-02-020 Obsadzenie parapetów-parapety- o długości ponad 1 m krotność= 1,00	25,00 szt
	1. 25	25,00
31	kalk.własna-020 Montaż brakujących szprosów okiennych, ujednolicenie ich wyglądu. krotność= 1,00	44,00 szt
	1. 44	44,00
32	kalk.własna-090 Wymiana frontu skrzynki elektrycznej na OS/PR-CO1 i OS/PR-CO2. krotność= 1,00	3,00 kpl
	1. 3	3,00
33	kalk.własna-090 Wymiana kratki wentylacyjnych. krotność= 1,00	10,00 kpl
	1. 10	10,00
34	kalk.własna-090 Rewnowacja drzwi wejściowych . krotność= 1,00	1,00 kpl
	1. 1	1,00
35	KNR 2-02 0502-01-050 Dwuwarstwowe pokrycie dachów na podłożu betonowym papą asfaltową na lepiku asfaltowym na zimno, emulsją asfaltową izolacyjną. Budynki mieszkalne- daszek nad wejściem. Charakterystyka robót: Tablica: 0502 1. Zagruntowanie podłoża 2. Pokrycie dachu papą na lepiku na zimno lub na gorąco dwuwarstwowo w budynkach mieszkalnych lub przemysłowych 3. Pokrycie dachu trzecią warstwą papy krotność= 1,00	1,20 m2
	1. 1,20	1,20

2. Remont elewacji z dociepleniem -elewacja tylna.		
Kod CPV:		
36	kalk.wlasna-090 Dzierżawa terenu od Gminy (5z³ / m2 za dzień dzierżawionego terenu pod rusztowanie, kontener budowlany na odpady, materiały). krotność= 1,00	1,00 kpl
1. 1		1,00
37	KNR 1610-03-050 Rusztowania ramowe zewnętrzne,przycienne o wysokości do 20 m. krotność= 1,00	164,78 m2
1. (3,32+1,02+0,30+1,10+3,58)*17,68		164,78
38	KNR 1613-03-050 Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych,przyciennych o wysokości do 20 m z zastosowaniem uziemiacza rurowego ocynkowanego UR II b ør.38,1 mm,d³.2,6 m krotność= 1,00	164,78 m2
1. 164,78		164,78
39	kalk.wlasna-050 Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań krotność= 1,00	164,78 m2
1. 164,78		164,78
40	KNR 1614-01-050 Daszki ochronne ci³g³e wzd³u¿ rusztowania o konstrukcji drewnianej.Wysokość rusztowania do 20 m. krotność= 1,00	27,96 m2
1. (3,32+1,02+0,30+1,10+3,58)*1,5*2		27,96
41	kalk.wlasna-020 Zsyp na gruz. krotność= 1,00	2,00 szt
1. 2		2,00
42	KNR 0832-04-050 Roboty różne. Zabezpieczenie elementów metalowych foli¹. krotność= 1,00	20,00 m2
1. 20		20,00
43	KNR 0832-04-050 Roboty różne. Zabezpieczenie stolarki foli¹ krotność= 1,00	38,96 m2
1. ((1,00*1,60)*4)+((1,40*1,60)*3)+((0,50*1,20)*6)+ ((0,80*0,70)*1)+((3,60*2,00)*2)+((1,10*2,00)*1)+ ((1,40*2,20)*1)+(1,00*2,00)		38,96
44	KNR 0701-04-050 Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na łecianach,filarach,pilastrach krotność= 1,00	152,76 m2
1. 85,56+18,40+48,80		152,76
45	KNR 0304-01-060 Uzupełnienie łecian lub zamurowanie otworów w łecianach z ceg³y na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ krotność= 1,00	1,00 m3
1. 1		1,00
46	KNR 0308-04-020 Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni o wielkości do 0,25 m2 krotność= 1,00	20,00 szt
1. 20		20,00

47	KNR 2611-01-050 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metod ¹ lekk ¹ -mokr ¹ ,poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie krotność= 1,00	152,76 m ²
1. 152,76		152,76
48	KNR 2611-02-050 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metod ¹ lekk ¹ -mokr ¹ ,poprzez jednokrotne gruntowanie emulsyj ¹ ATLAS UNI-GRUNT krotność= 1,00	152,76 m ²
1. 152,76		152,76
49	KNR 0902-01-050 Tynki zwyk ³ e III kategorii wykonane ręcznie,na ścianach p ³ askich i powierzchniach poziomych,balkonów,loggii.-murki i spody balkonów. krotność= 1,00	60,61 m ²
1. 48,80+(1,10*3,58)*3		60,61
50	KNR 0703-01-050 Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ci ¹ gnionej na ścianach,filarach,pilastrach-murki i spody balkonów. krotność= 1,00	60,61 m ²
1. 60,61		60,61
51	KNR 0635-01-050 Naprawa starych murów za pomoc ¹ tynków renowacyjnych Thermopal, tynki wykonywane ręcznie. Jednokrotne odsolenie ścian opowierzchni do 2 m ² -gzyms wieńczący,murki i spody balkonów. krotność= 1,00	63,72 m ²
1. (3,32+3,58)*1,5*0,30+60,61		63,72
52	KNR 2613-09-040 Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS ROKER. Zamocowanie listwy coko ³ owej krotność= 1,00	9,50 m
1. (3,32+1,02+3,58)*1,2		9,50
53	KNR 2613-01-050 Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS ROKER. Przyklejenie p ³ yt z we ³ ny mineralnej,do ścian - cokół gr.5 cm. krotność= 1,00	18,40 m ²
1. 18,40		18,40
54	KNR 2613-01-050 Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS ROKER. Przyklejenie p ³ yt z we ³ ny mineralnej,do ścian - elewacja gr.8 cm. krotność= 1,00	85,56 m ²
1. 85,56		85,56
55	KNR 2613-02-050 Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS ROKER. Przyklejenie p ³ yt z we ³ ny mineralnej,do o ³ cie ³ cy krotność= 1,00	15,25 m ²
1. ((1,00+1,60+1,60)*0,25*4)+ ((1,40+1,60+1,60)*0,25*3)+ ((0,50+1,20+1,20)*0,25*6)+ ((0,80+0,70+0,70)*0,25*1)+ ((1,40+2,20+2,20)*0,25*1)+(1,00+2,00+2,00)*0,25		15,25
56	KNR 2613-04-020 Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS ROKER. Przymocowanie p ³ yt z we ³ ny mineralnej za pomoc ¹ ³ lczników metalowych,dościan z ceg ³ y krotność= 1,00	831,68 szt
1. (85,56+18,40)*8		831,68

57	KNR 2613-06-050 Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS ROKER. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach Charakterystyka robót: Tablica: 2613 1.Przygotowanie zaprawy klejącej (kol.01, 02, 06-08) 2.Przycięcie i przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ściany (kol.01, 02) 3.Wywiercenie otworów i osadzenie ścianników z metalowym trzpieniem (kol.03-05) 4.Przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego (kol.06, 07) 5.Przyklejenie kłowników w narożach wypukłych i wyrównanie zapraw powierzchni przyległych do naroży (kol.08) 6.Zamocowanie listwy cokołowej (kol.09) krotność= 1,00	179,82 m ²
	1. 85,56+18,40+15,25+48,80+(1,10*3,58)*3	179,82
58	KNR 2613-07-050 Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS ROKER. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach-ochrona obszaru zagrożonego uderzeniem(do 3m) krotność= 1,00	23,76 m ²
	1. (3,32+1,02+3,58)*3,0	23,76
59	KNR 2613-08-040 Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS ROKER. Ochrona narożników wypukłych kłownikiem metalowym krotność= 1,00	106,00 m
	1. ((1,00+1,60+1,60)*4)+((1,40+1,60+1,60)*3)+((0,50+1,20+1,20)*6)+((0,80+0,70+0,70)*1)+((1,40+2,20+2,20)*1)+(1,00+2,00+2,00)+15+10+20	106,00
60	KNR 2611-02-050 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez jednokrotne gruntowanie emulsyjną ATLAS UNI-GRUNT krotność= 1,00	179,82 m ²
	1. 85,56+18,40+15,25+48,80+(1,10*3,58)*3	179,82
61	KNR 0932-01-050 Nałożenie na podłożę podkładowej masy tynkarskiej krotność= 1,00	179,82 m ²
	1. 179,82	179,82
62	KNR 0910-01-050 Tynki szlachetne gładzone, wykonane ręcznie, na ścianach pionowych i powierzchniach poziomych, balkonów, loggii. krotność= 1,00	179,82 m ²
	1. 179,82	179,82
63	KNR 2 1401-10-050 Malowanie tynków zewnętrznych gładkich. krotność= 1,00	179,82 m ²
	1. 179,82	179,82
64	kalk.własna-050 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem ANTIGRAF krotność= 1,00	23,76 m ²
	1. (3,32+1,02+3,58)*3,0	23,76
65	KNR 0535-08-050 Rozebranie okapników i obróbek blacharskich balkonów, okapów, kominów gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00	11,20 m ²
	1. (1,00*0,25*4)+(1,40*0,25*3)+(0,50*0,25*6)+(0,80*0,25*1)+((1,10+3,58+1,10)*0,30*3)+3	11,20
66	KNR 0832-01-050 Roboty różne. Wykonanie spadków zapraw cementowych krotność= 1,00	11,20 m ²
	1. (1,00*0,25*4)+(1,40*0,25*3)+(0,50*0,25*6)+(0,80*0,25*1)+((1,10+3,58+1,10)*0,30*3)+3	11,20

67	KNR-W 2-02 0515-01-050 Różne obróbki z blachy cynkowo-tytanowej o grubości 0,70 mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm. krotność= 1,00	5,00 m ²
1. $(1,00*0,25*4)+(1,40*0,25*3)+(0,50*0,25*6)+(0,80*0,25*1)+2$		5,00
68	KNR-W 2-02 0515-02-050 Różne obróbki z blachy cynkowo-tytanowej o grubości 0,70 mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm krotność= 1,00	6,20 m ²
1. $((1,10+3,58+1,10)*0,30*3)+1$		6,20
69	KNR 0129-01-020 Obsadzenie parapetów/okapniki ceramiczne - o długości do 1 m. krotność= 1,00	31,00 szt
1. 11		11,00
2. 20		20,00
70	KNR 0129-02-020 Obsadzenie parapetów/okapniki ceramiczne - o długości ponad 1 m. krotność= 1,00	3,00 szt
1. 3		3,00
71	kalk.wlasna-020 Wymiana krtek wentylacyjnych, wyczystek, itp. na elewacji tylnej. krotność= 1,00	5,00 szt
1. 5		5,00
72	AW kalk.wlasna-090 Renowacja drzwi wejściowych. krotność= 1,00	1,00 kpl
1. 1		1,00
73	kalk.wlasna-090 Oczyszczenie i malowanie krat okien parteru. krotność= 1,00	2,00 kpl
1. 2		2,00
74	kalk.wlasna-090 Montaż zadaszienia balkonu III piętra z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm na istniejącej konstrukcji. krotność= 1,00	1,00 kpl
1. 1		1,00
75	kalk.wlasna-040 Montaż "stop ptak" na parapetach i murkach balkonów. krotność= 1,00	32,34 m
1. $(1,00*4)+(1,40*3)+(0,50*6)+(0,80*1)+((1,10+3,58+1,10)*3)+3$		32,34
76	KNR 0535-06-040 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku Charakterystyka robót: Tablica: 0535 1.Ostrożne rozebranie obróbek 2.Posortowanie blachy na nadającą się i nie nadającą się do dalszego użytku 3.Złożenie blachy we wskazanym miejscu 4.Oczyszczenie podłoża z gwoździ i szpilek 5.Wyprostowanie, poobcinanie zniszczonych brzegów i złożenie blachy we wskazanym miejscu bez względu na grubość blachy krotność= 1,00	33,00 m
1. 18+15		33,00

77	KNR 0511-03-040 Rury spustowe z blachy tytan-cynk, grubości 0,70 mm, okrągłe o średnicy 12 cm. Charakterystyka robót: analogia 1. Przygotowanie, założenie i umocowanie rur spustowych do uprzednio osadzonych kołków 2. Wykonanie załamania oraz połączeń z rurą żeliwną deszczową lub wykonanie kolanka krotność = 1,00	18,00 m
1. 18		18,00
78	KNR 0511-03-040 Rury spustowe z blachy tytan-cynk, grubości 0,70 mm, okrągłe o średnicy 5 cm. Charakterystyka robót: analogia 1. Przygotowanie, założenie i umocowanie rur spustowych do uprzednio osadzonych kołków 2. Wykonanie załamania oraz połączeń z rurą żeliwną deszczową lub wykonanie kolanka krotność = 1,00	15,00 m
1. 15		15,00
3. Remont balkonów- elewacja tylna. Kod CPV:		
79	kalk.wlasna-090 Roboty tynkarskie, obróbkę blacharskich, balustrad balkonowych oraz rur spustowych ujęte w pkt. 2. krotność = 1,00	1,00 kpl
1. 1		1,00
80	KNR-W 4-01 0819-05-050 Rozebranie posadzek krotność = 1,00	10,44 m2
1. 10,44		10,44
81	KNR 0102-01-050 Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki przed właściwym czyszczeniem konstrukcji zewnętrznych krotność = 1,00	2,09 m2
1. 10,44*0,2		2,09
82	KNR 0104-02-050 Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2, stan wyjąciowy powierzchni B krotność = 1,00	2,09 m2
1. 2,09		2,09
83	KNR 0104-01-050 Czyszczenie konstrukcji zewnętrznych do stopnia St 2, stan wyjąciowy powierzchni B-dwutętnik od spodu. krotność = 1,00	2,09 m2
1. 2,09		2,09
84	KNR-W 4-01 1212-02-050 Dwukrotne malowanie farb olejnych powierzchni metalowych zewnętrznych szpachlowanych jednokrotnie krotność = 1,00	2,09 m2
1. 2,09		2,09
85	KNR 4-01W 0206-02-040 Szpachlowanie całego balkonu.-elewacja tylna. Charakterystyka robót: Tablica: 0206 1. Wykonanie deskowań i stemplowań 2. Usunięcie i zagęszczenie betonu 3. Usunięcie deskowań i stemplowań Uwaga: Dla otworów o powierzchniach mniejszych od 0,05 m2 do nakładów robocizny podanych w kol.01 i 02 stosuje się współczynnik 0,70 a nakłady materiałów podanych w Lp.23 kol.01 i 02 - pomija się. krotność = 1,00	17,34 m
1. (1,10+3,58+1,10)*3		17,34

86	KNR 4-01W 0210-06-040 Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,040 m ² w elementach z betonu żużlowego Charakterystyka robót: Tablica: 0210 1.Ręczne wykucie bruzd 2.Wyrównanie odcianek bruzd krotność= 1,00	1,50 m
1. 3*0,5		1,50
87	KNR 2-15W 0218-01-020 Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm Charakterystyka robót: Tablica: 0218 1.Ustawienie wpustu lub syfonu 2.Wykonanie pościwienia 3.Zabezpieczenie wściwiciwego ustawienia wpustu lub syfonu krotność= 1,00	3,00 szt
1. 3		3,00
88	KNR-W 4-01 0601-01-050 Jednowarstwowa izol.grub.10 mm przeciwwodna i przeciwwilgociowa pow.poziom.asfaltem lanym,zagruntowaniem emulsyj ¹ asfaltow ¹ ,wyprofilowaniem cokołów i zatarciem krotność= 1,00	10,44 m ²
1. 10,44		10,44
89	KNR-W 2-02 1104-02-050 Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej o grubości 20 mm,zatarte na gładko krotność= 1,00	10,44 m ²
1. 10,44		10,44
90	KNR-W 2-02 1104-03-050 Dodatek lub potręcenie za zmianę grubości o 10 mm warstwy wyrównawczej pod posadzki krotność= 1,00	10,44 m ²
1. 10,44		10,44
91	KNR-W 2-02 1129-01-050 Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych krotność= 1,00	10,44 m ²
1. 10,44		10,44
92	KNR-W 2-02 1519-01-050 Malowanie posadzki balkonów farb ¹ wodoodporn ¹ . krotność= 1,00	10,44 m ²
1. 10,44		10,44
4. Prace porządkowe przy robotach zewnętrznych. Kod CPV:		
93	KNR 0108-09-060 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km krotność= 1,00	7,07 m ³
1. (19,37+152,76)*0,02+10,44*0,06+3		7,07
94	KNR 0108-10-060 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km- 20 km do wysypiska odpadów. krotność= 1,00	141,40 m ³
1. 7,07*20		141,40
95	kalk.wlasna-060 Koszt utylizacji gruzu. krotność= 1,00	10,61 m ³
1. 7,07*1,5		10,61

Spis dzieł

Lp.	Nazwa dzieła	Od	Do
1.	Remont elewacji bez docieplenia - elewacje frontowe.	1	35
2.	Remont elewacji z dociepleniem -elewacja tylna.	36	78
3.	Remont balkonów- elewacja tylna.	79	92
4.	Prace porządkowe przy robotach zewnętrznych.	93	95