LEGENDA :

① - **COKÓŁ** -wykończenie tynk renowacyjny oraz farba krzemianowa kolor **KEIM Exclusiv 909**

② - **ELEWACJA PARTER** -wykończenie tynk renowacyjny oraz farba krzemianowa kolor **KEIM Exclusiv 9092.**

③ - **ELEWACJA POZOSTAŁE** -wykończenie tynk renowacyjny oraz farba krzemianowa kolor **KEIM Exclusiv 9095.**

④ - **GZYMS WIEŃCZĄCY** -wykończenie tynk renowacyjny oraz farba krzemianowa kolor **KEIM Exclusiv 9095.**

POZOSTAŁE ZDOBIENIA -wykończenie tynk renowacyjny oraz farba krzemianowa kolor **KEIM Exclusiv 9097.**

DRZWI WEJŚCIOWE -wykończenie istniejące.

elementy sztukateri elewacyjnej wymagające odtworzenia

elementy na elewacji do demontażu rolety

Technologia prac do wykonania przy elewacji:
1) Demontaż szyldów,uzgodnienie ponownego montażu z Urzędem Konserwatorskim.
2) Demontaż rolet , uzgodnienie ponownego montażu z Urzędem Konserwatorskim.
3) Zbicie płytek na parterze.
4) Zeskrobanie odpadającej farby,zbicie zbutwiałych tynków,uzupełnienie ubytków (ok.5%).
5) Oczyszczenie tynków na elewacji,cokole,detalach architektonicznych,wnękach okiennych i drzwiowych.
6)Gruntowanie powierzchni elewacji,cokołu,detali architektonicznych,wnęk okiennych i drzwiowych.
7) Odtworzenie cokołu za pomocą zaprawy sztukatorskiej i tynku renowacyjnego.
8) Odtworzenie boni i opasek okiennych za pomocą zaprawy sztukatorskiej i tynku renowacyjnego.
9) Odtworzenie gzymsów elewacji za pomocą zaprawy sztukatorskiej i tynku renowacyjnego.
10)Odtworzenie sztukaterii elewacyjnej za pomocą zaprawy sztukatorskiej , wykonanie szablonów.
11) Wykonanie tynków renowacyjnych gładkich na elewacji,cokole,zdobieniach,gzymsach, wnękach okiennych i drzwiowych.
12) Gruntowanie nowych tynków na elewacji,cokole,zdobieniach,gzymsach,wnękach okiennych i drzwiowych.
13) Malowanie elewacji,cokołu,zdobień,gzymsów,wnęk okiennych i drzwiowych farbą krzemianową (silikatową).
14) Zabezpieczenie parteru preparatami anti-grafitti do wysokości gzymsu parteru.
15) Montaż nowych parapetów z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm.
16) Montaż obróbek blacharskich na gzymsach z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm.
17) Wymiana frontu skrzynki elektrycznej na stylizowaną obudowę wybraną na podstawie Katalogu Mebli Miejskich.
18) Montaż brakujących szprosów okiennych , ujednolicenie wyglądy okien.
19) Wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych wraz z dobrukiem z kostki granitowej opaski szerokości 30 cm.

Powierzchnia elewacji = 322,25 m2

Powierzchnia cokołu = 3,12 m2

Biuro projektowo-usługowe
" WPROJEKT "
Łukasz Włudyka

Tytuł rysunku:

Widok elewacji frontowej -projektowane rozwiązanie.

Projektant	Rafał Lucjan Maciejewski	nr uprawnień – branża architektura: 240/01/DUW	podpis
Sprawdzajacy	Paweł Młynarz	nr uprawnień – branża architektura: 27/WP-OKR/2017	podpis
Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny			skala: 1 : 100
Lokalizacja: ul.Jedności Narodowej 179 ; 50-303 Wrocław			rys. nr 2
Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul.Jedności Narodowej 179 we Wrocławiu.			data: 01.09.2025