
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remontu elewacji frontowej i docieplenia elewacji tylnej
ADRES INWESTYCJI : ul. Wyszyńskiego 142, 55-307 Wrocław
INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL WYSZYŃSKIEGO 142 , WROC-
ŁAW
ADRES INWESTORA : Świdnica ul.Jagiellońska 13
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Szumski
DATA OPRACOWANIA : Maj 2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Maj 2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Elewacja frontowa			
1	KNR 4-01	Demontaż i ponowny montaż tablic z nazwą ulicy, numerem budynku, reklama, skrzynka, itp	szt.		
d.1	0612-01	11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
2	KNR 0-23	Oczyszczenie i zmycie elewacji	m ²		
d.1	2611-01				
	cokół	1,0*[8,16+11,42+7,30]	m ²	26,880	
	ściana	[20,87+7,30]*12,50	m ²	352,125	
		11,54*1,61	m ²	18,579	
		0,89*11,78*2	m ²	20,968	
		0,5*1,22*1,33*2	m ²	1,623	
	sufity przy balkonie	0,89*11,57	m ²	10,297	
		0,28*0,89*4	m ²	0,997	
		0,68*0,89*2	m ²	1,210	
	ściany balkonów	1,06*2*[3,10+3,15+2,96]	m ²	19,525	
	sufity balkonów	1,06*3,57*3	m ²	11,353	
	gzyms wieńczący	0,48*[20,87+2,52]	m ²	11,227	
		-1,9*1,70*20	m ²	-64,600	
		-1,05*3,10	m ²	-3,255	
	ościeża	[1,90+1,70*2]*0,20	m ²	1,060	
		[1,05+3,10*2]*0,45	m ²	3,263	
				RAZEM	411,252
3	KNR 4-01	Odbicie tynków zewnętrznych na ścianach	m ²		
d.1	0701-05	poz.2*30%	m ²	123,376	
				RAZEM	123,376
4	KNR AT-32	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, dwuwarstwowe; mieszanka wapienna, tynki zatarte grubości 30 mm	m ²		
d.1	0103-04	poz.3	m ²	123,376	
				RAZEM	123,376
5	KNR 0-17	Grunтовanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²		
d.1	2608-03	poz.4	m ²	123,376	
				RAZEM	123,376
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie pod malowanie farbą krzemianową	m ²		
d.1	202 1134-02	poz.2	m ²	411,252	
				RAZEM	411,252
7	KNR-W 2-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą krzemianową (silikatową)	m ²		
d.1	1519-02	poz.6	m ²	411,252	
				RAZEM	411,252
8	KNR 2-02	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
d.1	0925-01				
		1,9*1,7*20	m ²	64,600	
		0,70*0,94*3	m ²	1,974	
		1,05*1,70	m ²	1,785	
		1,05*3,10	m ²	3,255	
		0,63*1,77*3	m ²	3,345	
		0,92*2,69*3	m ²	7,424	
				RAZEM	82,383
9	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08				
		1,96*0,25*20	m ²	9,800	
		0,74*0,25*3	m ²	0,555	
		1,10*0,25	m ²	0,275	
		0,58*0,25*3	m ²	0,435	
				RAZEM	11,065
10	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	21,06+3,0*2+7,38	m	34,440	
				RAZEM	34,440
11	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	1,7*2+13,78	m	17,180	
				RAZEM	17,180
12	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0506-01	poz.9	m ²	11,065	
				RAZEM	11,065

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR-W 2-02 d.1 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy tytan-cynku poz.10	m		
			m	34,440	
				RAZEM	34,440
14	KNR-W 2-02 d.1 0522-06	Zbiorniczki przy rynnach z blachy tytan-cynku - montaż z gotowych elementów- sztycyer 150/100 3	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
15	KNR-W 2-02 d.1 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy tytan-cynk poz.11	m		
			m	17,180	
				RAZEM	17,180
16	KNR K-45 d.1 0103-06	Montaż rur spustowych okrągłych - kolanko fi 10cm z tytan-cynku 6	szt.		
			szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
17	KNR 2-02 d.1 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m [20,87+7,30]*15,50	m ²		
			m ²	436,635	
				RAZEM	436,635
18	NNRNKB d.1 202 1622a-01	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych poz.17	m ²		
			m ²	436,635	
				RAZEM	436,635
19	KNR 2-02 d.1 1614-02	Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o konstrukcji rurowej 2,0*1,0	m ²		
			m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
20	KNR 2-02 d.1 1613-03	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 20 m poz.17	m ²		
			m ²	436,635	
				RAZEM	436,635
21	wycena indywidualna	Koszt zajęcia chodnika 20,87*1,0	m ²		
			m ²	20,870	
				RAZEM	20,870
22	KNR 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą Hammerite balustrad z prętów prostych 4,10*1,10*3	m ²		
			m ²	13,530	
				RAZEM	13,530
23	KNR 2-02 r. d.1 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,22)			
24	Wycena Indywidualna	Badania stratygraficzne elewacji 1	kpl		
			kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR 4-01 d.1 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km poz.3*0,02	m ³		
			m ³	2,468	
				RAZEM	2,468
2		Elewacja tylnia			
26	KNR 0-23 d.2 2611-01	Zmycie i oczyszczenie elewacji	m ²		
	cokół	1,0*[1,06+3,43+1,06+1,20+10,60]		17,350	
	ściana	13,30*[3,34+1,06+1,20+10,60]		215,460	
	gzyms wieńczący	0,48*12,72		6,106	
		-0,13*1,44		-0,187	
		-0,11*2,0		-0,220	
		-0,13*2,30		-0,299	
		-0,12*2,54		-0,305	
	okna	-1,60*1,0*11		-17,600	
		-0,47*1,0*1		-0,470	
		-0,66*0,40*4		-1,056	
		-0,86*2,10*4		-7,224	
		-0,66*0,52*1		-0,343	
		-0,66*0,32*1		-0,211	
	drzwi	-2,63*1,0		-2,630	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
				208,371	
	balkon sufit	3,43*1,06*4		14,543	
	balustrady	2,30*1,10*2*4		20,240	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	ściana między balkonami	1,06*13,30		14,098	
		B (obliczenia pomocnicze)		=====	
	ościeża	[1,0+1,6*2]*0,20*11		48,881	
		[0,40+0,66*2]*0,20		9,240	
		[1,0+2,63*2]*0,20		0,344	
		[0,86+2,10*2]*0,20*4		1,252	
		[0,52+0,66*2]*0,20*4		4,048	
		[0,32+0,66*2]*0,20		1,472	
		C (obliczenia pomocnicze)		0,328	
		poz.26A+poz.26B+poz.26C	m ²	=====	
				16,684	
				273,936	
				RAZEM	273,936
27	KNR 4-01	Zbicie tynków ścian zewnętrznych	m ²		
d.2	0701-05	poz.26*100%	m ²	273,936	
				RAZEM	273,936
28	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - wzmocnienie podłoża-	m ²		
d.2	202 1134-02	powierzchnie pionowe	m ²	273,936	
		poz.27			
				RAZEM	273,936
29	KNR 2-02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²		
d.2	0901-01	poz.26A	m ²	208,371	
				RAZEM	208,371
30	KNR 2-02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie	m ²		
d.2	0901-04	poz.26C	m ²	16,684	
				RAZEM	16,684
31	KNR 2-02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²		
d.2	0902-01	poz.26B	m ²	48,881	
				RAZEM	48,881
32	KNR AT-31	Montaż listwy początkowej	m		
d.2	0703-01	3,43+1,06+1,20+10,60	m	16,290	
	cokół			RAZEM	16,290
33	KNR AT-31	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 12 cm na ścianach	m ²		
d.2	0101-04				
	ściana	poz.26A	m ²	208,371	
		-poz.37	m ²	-14,157	
				RAZEM	194,214
34	KNR AT-31	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m ²		
d.2	0101-06	poz.33	m ²	194,214	
				RAZEM	194,214
35	KNR AT-31	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 2 cm na ościeżach	m ²		
d.2	0102-01				
		[1,60*2+1,0]*0,32*11	m ²	14,784	
		[0,47*2+1,0]*0,32	m ²	0,621	
		[0,66*2+0,40]*0,32*4	m ²	2,202	
		[2,63*2+1,0]*0,32	m ²	2,003	
		[2,10*2+0,86]*0,32*4	m ²	6,477	
		[0,66*2+0,52]*0,3*4	m ²	2,208	
		[0,66*2+0,32]*0,34	m ²	0,558	
				RAZEM	28,853
36	KNR AT-31	Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach	m ²		
d.2	0102-04	poz.35	m ²	28,853	
				RAZEM	28,853
37	KNR AT-31	Przyklejanie płyt z wełny mineralnej o gr. 12 cm na ścianach	m ²		
d.2	0103-04	0,99*14,30	m ²	14,157	
				RAZEM	14,157
38	KNR AT-31	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m ²		
d.2	0103-06	poz.37	m ²	14,157	
				RAZEM	14,157
39	KNR AT-31	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m		
d.2	0702-01	poz.35/0,32	m	90,166	
		14,29*2	m	28,580	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	118,746
40	KNR AT-31 d.2 0704-02	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły poz.33+poz.37	m ² m ²	208,371	
				RAZEM	208,371
41	KNR AT-31 d.2 0503-01	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baunit SilikatPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach poz.33	m ² m ²	194,214	
				RAZEM	194,214
42	KNR AT-31 d.2 0503-02	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baunit SilikatPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ościeżach poz.35	m ² m ²	28,853	
				RAZEM	28,853
43	KNR AT-31 d.2 0503-03	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baunit SilikatPutz -wykonany ręcznie na ścianach poz.33	m ² m ²	194,214	
				RAZEM	194,214
44	KNR AT-31 d.2 0503-04	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baunit SilikatPutz -wykonany ręcznie na ościeżach poz.42	m ² m ²	28,853	
				RAZEM	28,853
45	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie pod malowanie farbą krzemianową poz.43+poz.44+poz.37	m ² m ²	237,224	
				RAZEM	237,224
46	KNR-W 2-02 d.2 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą krzemianową (silikatową) poz.45	m ² m ²	237,224	
				RAZEM	237,224
47	KNR 4-01 d.2 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 1,10*11*0,37 1,10*0,37 0,50*0,37*4 0,62*0,37*4 0,42*0,37	m ² m ² m ² m ² m ²	4,477 0,407 0,740 0,918 0,155	
				RAZEM	6,697
48	KNR 4-01 d.2 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 13,01+2,58	m m	15,590	
				RAZEM	15,590
49	KNR 4-01 d.2 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 14,29	m m	14,290	
				RAZEM	14,290
50	KNR 2-02 d.2 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej poz.47	m ² m ²	6,697	
				RAZEM	6,697
51	KNR-W 2-02 d.2 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z bla-chy tytan-cynku poz.48	m m	15,590	
				RAZEM	15,590
52	KNR-W 2-02 d.2 0522-06	Zbiorniczki przy rynnach z blachy tytan-cynku - montaż z gotowych elementów- sztycyer 150/100 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
53	KNR-W 2-02 d.2 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy tytan-cynk poz.49	m m	14,290	
				RAZEM	14,290
54	KNR K-45 d.2 0103-06	Montaż rur spustowych okrągłych - kolanko fi 10cm z tytan-cynku 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
55	KNR 2-02 d.2 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m [2,23+10,60]*14,30	m ² m ²	183,469	
				RAZEM	183,469
56	NNRNKB d.2 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych poz.55	m ² m ²	183,469	
				RAZEM	183,469

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57	KNR 2-02 d.2 1614-02	Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o konstrukcji rurowej 2,0*1,0	m ² m ²	 2,000	
				RAZEM	2,000
58	KNR 2-02 d.2 1613-03	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 20 m poz.55	m ² m ²	 183,469	
				RAZEM	183,469
59	KNR 2-02 r. d.2 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.: 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54)			
60	KNR 4-01 d.2 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km poz.27*0,02	m ³ m ³	 5,479	
				RAZEM	5,479
3		Wentylacja			
61	KNR 4-01 d.3 0339-02	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 3,12+2,95*2+0,86*3+3,12+4,33*2 2,80*7*2	m m m	 23,380 39,200	
				RAZEM	62,580
62	KNR 4-01 d.3 0336-02	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 3,45*3 3,11*4+2,50*3	m m m	 10,350 19,940	
				RAZEM	30,290
63	KNR 4-01 d.3 0333-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 14	szt. szt.	 14,000	
				RAZEM	14,000
64	KNR 4-01 d.3 0424-04	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym 7	miejsc. miejsc.	 7,000	
				RAZEM	7,000
65	KNR 4-01 d.3 0424-03	Wycięcie otworów dla komina w stropie strychowym 7	miejsc. miejsc.	 7,000	
				RAZEM	7,000
66	KNR-W 2-17 d.3 0116-03 analogia	Przewody wentylacyjne systemowe dwuścienne z blachy stalowej chromoniklowej kwasoodpornej gładkiej gr 0,60mm o śred.150/220 mm z otuliną z wełny mineralnej /przewod,przejście przez strop,kolano,czwórnik z wyczystką i odskraplaczem,przejście dachowe,kolnier przeciw deszczowy,ustnik,wentylacyjna zapobiegająca odwróceniu ciągu.-wysokości 3,50m 2*3,14*0,110*3,5*4	m ² m ²	 9,671	
				RAZEM	9,671
67	KNR 2-17 d.3 0140-01	Osadzenie krętek wentylacyjnych w przewodzie kołowym 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
68	KNR 2-02 d.3 2004-05	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 [0,32+1,12]*0,60 1,23*0,60 [1,35+0,50]*0,75 [0,95+0,50]*1,10 [3,10+0,50]*1,10 [2,50+0,50]*0,70	m ² m ² m ² m ² m ²	 0,864 0,738 1,388 1,595 3,960	
				RAZEM	8,545
69	KNR 2-02 d.3 2004-01	Obudowa słupów płytami farmacell na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 4,50*[0,76+0,22]*2 4,50*[0,60*0,22]*2 0,60*0,22 0,76*0,22	m ² m ² m ² m ²	 8,820 1,188 0,132 0,167	
				RAZEM	10,307
70	KNR AT-02 d.3 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach obudów wentylacji z płyt GK 0,32+1,12+1,23+1,35+0,5+0,95+0,50+3,10+0,5+2,5+0,50+0,20*3	m m	 13,170	
				RAZEM	13,170
71	KNR 2-17 d.3 0101-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 600 mm - udział kształtek do 35 % poz.61+poz.62	m ² m ²	 92,870	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		14*0,36	m ²	5,040	
				RAZEM	97,910
72 d.3	KNR 2-17 0138-01	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych	szt. szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
73 d.3	KNR AT-31 0103-03	Przyklejanie płyt z wełny mineralnej o gr. 10 cm na ścianach	m ²		
		[0,80+0,22]*2*3,50	m ²	7,140	
		[0,96+0,22]*2*3,50	m ²	8,260	
		0,80*0,42	m ²	0,336	
		0,96*0,42	m ²	0,403	
				RAZEM	16,139
74 d.3	KNR AT-31 0103-06	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m ²		
		poz.73	m ²	16,139	
				RAZEM	16,139
75 d.3	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m		
		3,50*4*2	m	28,000	
		0,80*2+0,96*2+0,42*4	m	5,200	
				RAZEM	33,200
76 d.3	KNR AT-31 0704-02	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły	m ²		
		poz.73	m ²	16,139	
				RAZEM	16,139
77 d.3	KNR AT-31 0503-01	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baunit SilikatPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m ²		
		poz.73	m ²	16,139	
				RAZEM	16,139
78 d.3	KNR AT-31 0503-03	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baunit SilikatPutz -wykonany ręcznie na ścianach	m ²		
		poz.73	m ²	16,139	
				RAZEM	16,139
79 d.3	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
		[1,56*2+0,82*2]*0,35	m ²	1,666	
		[1,30*2+0,82*2]*0,35	m ²	1,484	
				RAZEM	3,150
80 d.3	KNR 4-01 0504-02 z. sz. 2.4. 9910-03	Demontaż i ponowny montaż dachówki przy kominach	m ² przel. pokr.		
		2,0*1,0	m ² przel. pokr.	2,000	
		1,50*1,0	m ² przel. pokr.	1,500	
		0,50*0,50*4	m ² przel. pokr.	1,000	
				RAZEM	4,500
81 d.3	KNR 4-01 0707-02	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł po obmurowaniu kanałów wentylacyjnych	szt.		
		7*2	szt.	14,000	
		6+8	szt.	14,000	
				RAZEM	28,000
82 d.3	NNRNKB 202 1134-02 ściany	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - wzmocnienie podłoża-powierzchnie pionowe	m ²		
		[1,22+2,43+1,70*2]*3,10		21,855	
		[1,25+2,34+1,7*2]*3,10		21,669	
		[1,40+3,37+1,63*2+1,7+2,32]*3,10		37,355	
		4,94*2*3,10		30,628	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
				111,507	
	sufity	1,64*3,39-0,99*0,59		4,976	
		2,23*3,35		7,471	
		1,7*2,45		4,165	
		1,78*2,45		4,361	
		2,35*4,94		11,609	
		2,35*1,68*3		11,844	
		B (obliczenia pomocnicze)		=====	
				44,426	
		poz.82A+poz.82B	m ²	155.933	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	155,933
83	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.3	1204-02	ścian	m ²	111,507	
		poz.82A			
				RAZEM	111,507
84	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m ²		
d.3	1204-01	tów	m ²	44,426	
		poz.82B			
				RAZEM	44,426
85	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.3	1204-08	ków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	155,933	
		poz.82			
				RAZEM	155,933
86	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.3	1216-01		m ²	44,426	
		poz.82B	m ²	13,500	
		1,5*1,5*6			
				RAZEM	57,926
87	KNR 2-02 r.	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.3	16 z.sz.5.15	(poz.:61,62,63,71)			
88	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od-	m ³		
d.3	0108-11	ległość 10 km			
	0108-12				
		poz.61*0,06*0,24	m ³	0,901	
		poz.62*0,06*0,24	m ³	0,436	
		poz.63*0,05	m ³	0,700	
				RAZEM	2,037