Technologia prac do wykonania na dachu:
DACH STROMY - D1
1)Demontaż istniejącej dachówki karpiówki dachu stromego z odzyskiem dachówki oryginalnej.
2)Demontaż płotków śniegowych.
3)Sprawdzenie istniejącej membrany dachowej, ewentualna wymiana odcinków membrany.
4)Ułożenie istniejących dachówek w koronkę wraz z wymianą dachówek spękanych.
5)Przykręcenie do łat dwóch pierwszych poziomów dachówek.
6)Przykręcenie kolejnych poziomów dachówek do łat co druga warstwa.

Technologia prac do wykonania na dachu:
DACH STROMY - D2
1)Sprawdzenie szczelin dylatacyjnych istniejących obróbek.
2)Demontaż istniejącej dachówki karpiówki dachu z odzyskiem dachówki oryginalnej.
3)Ułożenie istniejących dachówek w koronkę wraz z wymianą dachówek spękanych.
4)Przykręcenie do łat dwóch pierwszych poziomów dachówek.
5)Przykręcenie kolejnych poziomów dachówek do łat co druga warstwa.
6)Izolacja szczelin dylatacyjnych uszczelniaczem dekarskim.

Technologia prac do wykonania :
BALKONY - B1,B2,B3
1)Demontaż płytek na balkonach.
2) Demontaż odpływu balkonowego i rury spustowej.
3)Demontaż istniejącej posadzki cementowej.
4)Wykucie wnęk i otworów pod wpust balkonowy.
5) Montaż wpustów balkonowych pionowych DN50 z kołnierzem bitumicznym w posadzce balkonu, izolacja kołnierza masą asfaltową przed zalaniem posadzką cementową.
6) Montaż rur odpływowych i rury spustowej DN50 z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm na uchwytach.
7) Izolacja przeciwwilgociowa cegieł od góry masą asfaltową dwukrotnie.
8) Wykonanie posadzki cementowej gr.3-6 cm z profilowaniem spadku 1 % w kierunku wpustu.
9) Wykonanie powłoki wodoszczelnej z zaprawy mrozo- i wodoodpornej do izolacji balkonów.
10)Ułożenie płytek gresowych na zaprawie klejącej wraz z fugowaniem oraz niwelacją powierzchni i spadków w kierunku wpustu.
11)Ułożenie cokołów wysokości 5 cm na murkach balkonów wraz z fugowaniem.
12)Izolacja szczelin dylatacyjnych.

LEGENDA :
- -remont dachu D1.
- -remont dachu D2.
- -remont balkonów oraz naprawa odwodnienia O1
- -remont balkonów oraz naprawa odwodnienia O2

Powierzchnia frontu dachu D1= 109,00 m2

Powierzchnia frontu dachu D2= 23,26 m2

**Biuro projektowo-usługowe**
**"WPROJEKT"**
**Łukasz Włudyka**

Tytuł rysunku:
**Widok elewacji frontowej 1**
**- projektowane rozwiązanie.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Projektant | Rafał Lucjan Maciejewski | nr uprawnień – branża architektura 240/01/DUW | podpis |
| Sprawdzajacy | Paweł Młynarz | nr uprawnień – branża architektura 27/WPOKK/2017 | podpis |
| Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny | | | skala 1 : 100 |
| Lokalizacja ul.J.Narodowej 203 ; 50–303 Wrocław | | | rys. nr 2 |
| Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa przy ul.J.Narodowej 203 we Wrocławiu. | | | data 19.08.2024 |