

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 2.00*2.50*2	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNR 2-15 0209-03	Montaż rur wywiewnych ocynk o śr. 100 mm 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ 0.54*0.93*2.20 0.43*1.26*1.80 0.54*0.93*2.20	m ³ m ³ m ³	 1.105 0.975 1.105	
				RAZEM	3.185
4	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm-przyjąc 5kg/m ² zbrojenia 2.42*5	kg kg	 12.100	
				RAZEM	12.100
5	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych 0.7*0.7+0.5*2.25+0.55*0.97+0.64*1.03+0.64*0.66+0.7*1.0+0.53*1.36+0.52*1.36+0.52*1.08+0.64*1.03	m ² m ²	 6.579	
				RAZEM	6.579
6	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy atłyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm - czapy kominowe poz.5	m ² m ²	 6.579	
				RAZEM	6.579
7	KNR 2-02 0602-07	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- pierwsza warstwa 6.579	m ² m ²	 6.579	
				RAZEM	6.579
8	KNR 2-02 0602-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa 6.579	m ² m ²	 6.579	
				RAZEM	6.579
9	KNR 4-01 0735-01	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach ponad dachem płaskim - kominy, ogniomury (0.4+2.14)*2*1.2 (0.54+0.51)*2*1.26 (0.4+0.86)*2*1.36 (0.54+0.93)*2*2.20 (0.54+0.56)*2*1.75 (0.52+0.81)*2*2.20 (0.43+1.26)*2*1.80 (0.42+0.98)*2*1.80 (0.54+0.93)*2*2.20	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 6.096 2.646 3.427 6.468 3.850 5.852 6.084 5.040 6.468	
				RAZEM	45.931
10	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 45.931	m ² m ²	 45.931	
				RAZEM	45.931
11	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na styk poz.14*0.3	m ² m ²	 69.258	
				RAZEM	69.258
12	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm 4.0*10	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
13	KNR-W 4-01 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 4.7*5.50+3.50*5.50+3.50*5.50+3.10*5.50+4.20*9.50+4.20*9.20+4.80*6.90+4.20*9.0	m ² m ²	 230.860	
				RAZEM	230.860
14	KNR-W 4-01 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 10 4.7*5.50+3.50*5.50+3.50*5.50+3.10*5.50+4.20*9.50+4.20*9.20+4.80*6.90+4.20*9.0	m ² m ²	 230.860	
				RAZEM	230.860
15	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 230.86	m ² m ²	 230.860	
				RAZEM	230.860

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
16	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej (0.4+2.14)*2*0.5 (0.54+0.51)*2*0.5 (0.4+0.86)*2*0.5 (0.54+0.93)*2*0.5 (0.54+0.56)*2*0.5 (0.52+0.81)*2*0.5 (0.43+1.26)*2*0.5 (0.42+0.98)*2*0.5 (0.54+0.93)*2*0.5	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 2.540 1.050 1.260 1.470 1.100 1.330 1.690 1.400 1.470	
				RAZEM	13.310
17	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ognioowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0.3*5.0+0.4*(3.4+4.70)+0.5*2.70+0.5*4.0+0.4*6.0+0.4*14.0	m ² m ²	 16.090	
				RAZEM	16.090
18	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej 0.3*5.0 0.4*(3.4+4.70) 0.5*2.70 0.5*4.0 0.4*6.0 0.4*14.0	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 1.500 3.240 1.350 2.000 2.400 5.600	
				RAZEM	16.090
19	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej 0.15*40.0	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
20	KNR 2-02 0617-06 analogia	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem 40*25	m m	 65.000	
				RAZEM	65.000
21	KNR 5-08 0802-01 wydry	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm poz.20/0.15	szt. szt.	 433.333	
				RAZEM	433.333
22	KNR-W 2-02 1219-08	Uchwyty do anten 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
23	KNR 4-01 0504-02	Przełożenie pokrycia z układanej pojedynczo na sucho dachówki ceramicznej karpiówki 10.0*0.5	m ² przel.p okr. m ² przel.p okr.	 5.000	
				RAZEM	5.000
24	KNR 4-01 0504-08	Przełożenie gąsiorów ceramicznych 9	m przel.g ąsior. m przel.g ąsior.	 9.000	
				RAZEM	9.000
25	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory 9	m m	 9.000	
				RAZEM	9.000
26	KNR-W 4-01 1107-06 analogia	Uzupełnienie poliwęglanu 2.3*0.6	m ² m ²	 1.380	
				RAZEM	1.380
27	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km poz.3 poz.6*0.07 poz.9*0.03 poz.11*0.025 230.86*0.06	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 3.185 0.461 1.378 1.731 13.852	
				RAZEM	20.607

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28	KNR 4-01 0108-12	Wywlezenie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za každy nast. 1 km Krotność = 19 poz.27	m ³		
			m ³	20.607	
				RAZEM	20.607
29		Przyjęcie gruzu na wysypisko 3.813 <poz. 26>	t		
			t	3.813	
				RAZEM	3.813
30		koszt utylizacji papy	t		
		230.86*11*0.0035	t	8.888	
				RAZEM	8.888
31	cena zakła- dowa	Opinia kominiarska - przed remontem i po remoncie	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000

