

2026-03-25

Zamawiający:

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul.Cincia³y 12 we
Wrocławiu.
ul.Cincia³y 12
50-306 Wroc³aw
NIP:
Forma prawna:
Numer REGON:
Organ rejestrowy:
Numer KRS:
Kapita³ zak³adowy:
Wp³acono:

Wykonawca:

„„„„„

NIP:
Forma prawna:
Numer REGON:
Organ rejestrowy:
Numer KRS:
Kapita³ zak³adowy:
Wp³acono:

Przedmiar Nr:

Nazwa Inwestycji: Remont elewacji frontowej oraz tylnej z dociepleniem, remont balkonów i izolacji¹
fundamentów, remont klatki schodowej.

Kod:

Adres: ul.Cincia³y 12, 50-306 Wrocław

Opis:

Rodzaj robót: Remont elewacji frontowej oraz tylnej z dociepleniem, remont balkonów i izolacji¹
fundamentów, remont klatki schodowej.

Nr umowy:

Data oprac.: 2026-03-12

Umowa z dnia: 2026-03-12

Za³iczniki:

Podstawa opracowania: AW, KNR, TZKNBK 1909, KNR 2-02, KNR 4-01, KNR 00-23, KNR-W,
KNKRB 06, KNR 4-01W

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu: Sekocenbud 1 kw 2026

Sporz¹dzi³:

Lukasz Wludyka

Sprawdzi³:

Wieruszow 4D

58-100 Swidnica

Książka przedmiarów/obmiarów

1. Remont elewacji bez docieplenia - elewacja frontowa.		
<i>Kod CPV:</i>		
1	kalk.wlasna-090 Dzierżawa terenu od ZDiUM (5z³ / m2 za dzień dzierżawionego terenu pod rusztowanie, kontener budowlany na odpady, materiały). krotność= 1,00	1,00 kpl
1. 1		1,00
2	kalk.wlasna-090 Projekt tymczasowej organizacji ruchu zastępczego wraz z uzgodnieniem ZDiKUM. krotność= 1,00	1,00 kpl
1. 1		1,00
3	kalk.wlasna-090 Wykonanie badań stratygraficznych i programu prac konserwatorskich. krotność= 1,00	1,00 kpl
1. 1		1,00
4	KNR 1610-03-050 Rusztowania ramowe zewnętrzne,przęcienne o wysokości do 20 m. krotność= 1,00	195,33 m2
1. 14,72*13,27		195,33
5	KNR 1613-03-050 Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych,przęciennych o wysokości do 20 m z zastosowaniem uziemiacza rurowego ocynkowanego UR II b ør.38,1 mm,d³.2,6 m krotność= 1,00	195,33 m2
1. 195,33		195,33
6	kalk.wlasna-050 Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań krotność= 1,00	195,33 m2
1. 195,33		195,33
7	kalk.wlasna-020 Zsyp na gruz krotność= 1,00	2,00 szt
1. 2		2,00
8	KNR 1614-01-050 Daszki ochronne ciłg³e wzd³uż rusztowania o konstrukcji drewnianej.Wysokość rusztowania do 20 m. krotność= 1,00	22,08 m2
1. 14,72*1,5		22,08
9	kalk.wlasna-090 Demontaż rolet i ponowny montaż we wnękach okiennych. krotność= 1,00	4,00 kpl
1. 4		4,00
10	kalk.wlasna-090 Demontaż anten. krotność= 1,00	4,00 kpl
1. 4		4,00
11	KNR 0832-04-050 Roboty różne. Zabezpieczenie elementów metalowych foli¹. krotność= 1,00	20,00 m2
1. 20		20,00
12	KNR 0832-04-050 Roboty różne. Zabezpieczenie stolarki foli¹ krotność= 1,00	41,62 m2
1. ((1,40*1,70)*14)+((0,90*1,70)*2)+ ((0,80*0,50)*4)+(1,30*2,80)		41,62

13	KNR 2611-01-050 Przygotowanie starego podłoża pod renowację zabytkowego budynku-metoda "gumkowania". krotność= 1,00	202,24 m ²
	1. 190,42+11,82	202,24
14	KNR 0701-01-050 Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej o powierzchni do 5 m ² na ścianach, filarach, pilastrach - ok. 5 % krotność= 1,00	10,11 m ²
	1. 202,24*0,05	10,11
15	KNR-W 4-01 0308-04-020 Naprawa uszkodzonej powierzchni w murze o wielkości do 0,25 m ² krotność= 1,00	20,00 szt
	1. 20	20,00
16	KNR 0305-01-050 Uzupełnienie ścian lub ścianek oraz zamurowanie otworów cegłami klinkierowymi w ściankach i ścianach, grub. 1/4 cegły, na zaprawie cem.-wap./wapno suchogazzone/ krotność= 1,00	1,00 m ²
	1. 1	1,00
17	KNR-W 4-01 0304-01-060 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (wapno suchogazzone) krotność= 1,00	1,00 m ³
	1. 1	1,00
18	KNR 2611-02-050 Jednokrotne gruntowanie emulsji ATLAS UNI-GRUNT krotność= 1,00	202,24 m ²
	1. 202,24	202,24
19	KNR 0726-03-050 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III /wapno gazzone/ścian, loggii, balkonów, podłóg z cegły, pustaków ceram. gazo-I pianobeton w jednym miejscu do 5 m ² - cokoł. krotność= 1,00	3,55 m ²
	1. 11,82*0,3	3,55
20	KNR 0703-01-050 Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-cięgniętej na ścianach, filarach, pilastrach krotność= 1,00	3,55 m ²
	1. 11,82*0,3	3,55
21	KNR 0902-01-050 Tynki zwykłe III kategorii wykonane ręcznie, na ścianach pionowych i powierzchniach poziomych, balkonów, loggii.-cokoł. krotność= 1,00	11,82 m ²
	1. 11,82	11,82
22	KNR 2-02 0918-03-040 Bonie prostokątne na ścianach pionowych, cylindrycznych, słupach i pilastrach na tynku szlachetnym, wykonane ręcznie. Charakterystyka robót: Tablica: 0918 1. Rozmieszczenie i wyznaczenie położenia boni 2. Założenie i wyjęcie listewek lub wycięcie warstwy tynku 3. Naprawa, wygładzenie krawędzi i oczyszczenie naroży boni o szerokości do 4 cm krotność= 1,00	55,94 m
	1. 14,72*3,80	55,94
23	kalk. własna-040 Wykonanie szablonu dla elementu O1. krotność= 1,00	18,16 m
	1. 8,25+1,66+8,25	18,16

24	KNR 0916-04-040 Profile ci'gnione szlachetne g³adzone blichowane, wykonane rcznie, o szerokoœci do 25 cm w rozwiniciu.-element O1. krotnoœæ= 1,00	18,16 m
1. 18,16		18,16
25	kalk.wlasna-040 Wykonanie szablonu dla elementu -gzyms nad parterem. krotnoœæ= 1,00	15,02 m
1. 15,02		15,02
26	KNR 0916-04-040 Profile ci'gnione szlachetne g³adzone blichowane, wykonane rcznie, o szerokoœci do 25 cm w rozwiniciu.-element -gzyms nad parterem. krotnoœæ= 1,00	18,16 m
1. 18,16		18,16
27	kalk.wlasna-040 Wykonanie szablonu dla gzymsu wieñcz'cego. krotnoœæ= 1,00	15,02 m
1. 15,02		15,02
28	KNR 0912-07-040 Profile ci'gnione zwyk³e wykonane rcznie, o szerokoœci do 40 cm w rozwiniciu.-gzyms wieñcz'cy. krotnoœæ= 1,00	15,02 m
1. 15,02		15,02
29	kalk.wlasna-040 Wykonanie szablonu dla elementu -portal wejsciowy. krotnoœæ= 1,00	4,10 m
1. 4,10		4,10
30	KNR 0912-07-040 Profile ci'gnione zwyk³e wykonane rcznie, o szerokoœci do 40 cm w rozwiniciu-portal wejsciowy. krotnoœæ= 1,00	4,10 m
1. 4,10		4,10
31	TZKNBK 1909 1101-0010-020 Licie o rysunku prostym, o wysokoœci do 20 cm. Wykonanie modelu-element Pp. Charakterystyka robt: Tablica: 1101 Opis robt jak w pozycji. krotnoœæ= 1,00	4,00 szt
1. 4		4,00
32	TZKNBK 1909 1101-0060-020 Licie o rysunku prostym, o wysokoœci do 20 cm. Wykonanie odleww z materia³w szlachetnych-element Pp. Charakterystyka robt: Tablica: 1101 Opis robt jak w pozycji. krotnoœæ= 1,00	4,00 szt
33	TZKNBK 1909 1101-0090-020 Licie o rysunku prostym, o wysokoœci do 20 cm. Monta¿ odleww z materia³w szlachetnych-element Pp. Charakterystyka robt: Tablica: 1101 Opis robt jak w pozycji. krotnoœæ= 1,00	4,00 szt
34	KNR 2-02 0912-02-040 Profile ci'gnione zwyk³e wykonane rcznie, o szerokoœci do 15 cm w rozwiniciu.-element Pp. Charakterystyka robt: Tablica: 0912 1.Przygotowanie powierzchni pod³ga 2.Ustawienie, przestawienie i zdejmowanie prowadnic 3.Ustawienie wzkw z szablonami 4.Wykonanie obrzutu, narzutki i wierzchniej warstwy 5.Obci'gnicie podk³adu i warstwy wierzchniej szablonem 6.Zatarcie powierzchni profilu pack¹ z wyrobieniem krawdzi i dobie 7.Naprawa uszkodzeñ krotnoœæ= 1,00	4,60 m

	1. 1,40+0,90+0,90+1,40	4,60
35	kalk.wlasna-090 Renowacja pozosta ³ ych istniej ¹ cych elementów sztukaterii elewacyjnej. krotność= 1,00	1,00 kpl
	1. 1	1,00
36	KNR 0635-07-050 Naprawa starych murów za pomoc ¹ tynków renowacyjnych Thermopal, tynki wykonywane ręcznie. Jednokrotne odsolenie ścian opowierzchni ponad 5 m2. krotność= 1,00	202,24 m2
	1. 190,42+11,82	202,24
37	KNR 2611-02-050 Jednokrotne gruntowanie emulsj ¹ ATLAS UNI-GRUNT krotność= 1,00	202,24 m2
	1. 202,24	202,24
38	KNKRB 2 1401-10-050 Malowanie tynków zewnętrznych g ³ adkich. krotność= 1,00	202,24 m2
	1. 202,24	202,24
39	kalk.wlasna-050 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti aerodkiem ANTIGRAF krotność= 1,00	49,26 m2
	1. (14,72+1,70)*3,00	49,26
40	KNR-W 0545-08-050 Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, ko ³ nierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadaj ¹ cej się do użytku. krotność= 1,00	31,79 m2
	1. ((1,40*0,25)*14)+ ((0,90*10,25)*2)+(4,20*0,40)+(15,02*0,25)+3	31,79
41	KNR 0832-01-050 Roboty róż ¹ ne. Wykonanie spadków zapraw ¹ cementow ¹ krotność= 1,00	31,79 m2
	1. ((1,40*0,25)*14)+ ((0,90*10,25)*2)+(4,20*0,40)+(15,02*0,25)+3	31,79
42	KNR-W 2-02 0515-01-050 Róż ¹ ne obróbki z blachy cynkowo-tytanowej o grubości 0,70 mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm. krotność= 1,00	4,76 m2
	1. (15,02*0,25)+1	4,76
43	KNR-W 2-02 0515-02-050 Róż ¹ ne obróbki z blachy cynkowo-tytanowej o grubości 0,70 mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm krotność= 1,00	2,68 m2
	1. (4,20*0,40)+1	2,68
44	KNR-W 2-02 0135-01-020 Obsadzenie parapetów- okapniki ceramiczne- o d ³ ugości do 1 m krotność= 1,00	2,00 szt
	1. 2	2,00
45	KNR-W 2-02 0135-02-020 Obsadzenie parapetów-okapniki ceramiczne- o d ³ ugości ponad 1 m krotność= 1,00	14,00 szt
	1. 14	14,00
46	kalk.wlasna-090 Renowacja drzwi do piwnic. krotność= 1,00	1,00 kpl
	1. 1	1,00
	2. -----	

3. Przeniesienie +		1,00
47	kalk.wlasna-020 Montaż brakujących szprosów okiennych, ujednolicenie ich wyglądu. krotność = 1,00	14,00 szt
1. 14		14,00
48	kalk.wlasna-090 Wymiana frontu skrzynki elektrycznej na OS/PR-CO1 i OS/PR-CO2. krotność = 1,00	1,00 kpl
1. 1		1,00
49	kalk.wlasna-090 Wymiana kratek wentylacyjnych. krotność = 1,00	4,00 kpl
1. 4		4,00
50	kalk.wlasna-090 Renowacja drzwi wejściowych do budynku. krotność = 1,00	1,00 kpl
1. 1		1,00
2. Remont elewacji z dociepleniem -elewacja szczytowa i tylna.		
Kod CPV:		
51	kalk.wlasna-090 Dzierżawa terenu od Gminy (5z³ / m2 za dzień dzierżawionego terenu pod rusztowanie, kontener budowlany na odpady, materiały). krotność = 1,00	1,00 kpl
1. 1		1,00
52	KNR 1610-03-050 Rusztowania ramowe zewnętrzne, przyściennie o wysokości do 20 m. krotność = 1,00	472,90 m2
1. (11,94*17,38)+(15,34*17,30)		472,90
53	KNR 1613-03-050 Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych, przyściennych o wysokości do 20 m z zastosowaniem uziemiacza rurowego ocynkowanego UR II b ør. 38,1 mm, d³. 2,6 m krotność = 1,00	472,90 m2
1. 472,90		472,90
54	kalk.wlasna-050 Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań krotność = 1,00	472,90 m2
1. 472,90		472,90
55	KNR 1614-01-050 Daszki ochronne ci'g³e wzd³uż rusztowania o konstrukcji drewnianej. Wysokość rusztowania do 20 m. krotność = 1,00	40,92 m2
1. (11,94+15,34)*1,5		40,92
56	kalk.wlasna-020 Zsyp na gruz. krotność = 1,00	3,00 szt
1. 3		3,00
57	KNR 0832-04-050 Roboty różne. Zabezpieczenie elementów metalowych foli¹. krotność = 1,00	20,00 m2
1. 20		20,00
58	KNR 0832-04-050 Roboty różne. Zabezpieczenie stolarki foli¹ krotność = 1,00	85,51 m2
1. ((1,05*1,85)*8)+((1,40*1,85)*3)+((1,40*0,60)*1)+ ((1,05*1,20)*12)+((1,50*1,20)*3)+((1,75*2,50)*8)+ ((0,80*0,80)*6)+(1,00*2,00)		85,51

59	KNR 0701-04-050 Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach krotność = 1,00	25,78 m2
1. (231,03+14,89+248,86+20,86)*0,05		25,78
60	KNR 0304-01-060 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo- wapiennej /wapno suchogazzone/ krotność = 1,00	1,00 m3
1. 1		1,00
61	KNR 0308-04-020 Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni o wielkości do 0,25 m2 krotność = 1,00	20,00 szt
1. 20		20,00
62	KNR 2611-01-050 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie krotność = 1,00	515,64 m2
1. 231,03+14,89+248,86+20,86		515,64
63	KNR 2611-02-050 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT krotność = 1,00	515,64 m2
1. 515,64		515,64
64	KNR 0902-01-050 Tynki zwykłe III kategorii wykonane ręcznie, na ścianach pionowych i powierzchniach poziomych, balkonów, loggii, cokół, spody balkonów. krotność = 1,00	80,75 m2
1. 14,89+20,86+(3,75*1,25*1,2*8)		80,75
65	KNR 0703-01-050 Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-cięgniętej na ścianach, filarach, pilastrach-cokół, spody balkonów. krotność = 1,00	80,75 m2
1. 80,75		80,75
66	KNR 0635-01-050 Naprawa starych murów za pomocą tynków renowacyjnych Thermopal, tynki wykonywane ręcznie. Jednokrotne odsolenie ścian o powierzchni do 2 m2-cokół, gzyms wieńczący, spody i murki balkonowe. krotność = 1,00	88,71 m2
1. 14,89+20,86+(15,34*0,25)+(3,75*1,25*1,2*8)+(3,75*1,1)		88,71
67	KNR 2613-09-040 Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS ROKER. Zamocowanie listwy cokołowej krotność = 1,00	29,28 m
1. 11,94+2,00+15,34		29,28
68	KNR 2613-01-050 Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS ROKER. Przyklejenie płyt z wełny mineralnej, do ścian krotność = 1,00	479,89 m2
1. 231,03+248,86		479,89
69	KNR 2613-02-050 Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS ROKER. Przyklejenie płyt z wełny mineralnej, do ocieplenia krotność = 1,00	45,60 m2
1. ((1,05+1,85+1,85)*0,25*8)+ ((1,40+1,85+1,85)*0,25*3)+ ((1,40+0,60+0,60)*0,25*1)+ ((1,05+1,20+1,20)*0,25*12)+ ((1,50+1,20+1,20)*0,25*3)+ ((1,75+2,50+2,50)*0,25*8)+ ((0,80+0,80+0,80)*0,25*6)+(1,00+2,00+2,00)*0,25		45,60

70	KNR 2613-04-020 Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS ROKER. Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą ¹ szkieletów metalowych, do ścian z cegły krotność= 1,00	3839,12 szt
	1. 479,89*8	3839,12
71	KNR 2613-07-050 Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS ROKER. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach-ochrona obszaru zagrożonego uderzeniem(do 3m) krotność= 1,00	87,84 m2
	1. (11,94+2,00+15,34)*3,0	87,84
72	KNR 2613-08-040 Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS ROKER. Ochrona narożników wypukłych kłtownikiem metalowym krotność= 1,00	361,18 m
	1. ((1,05+1,85+1,85)*8)+((1,40+1,85+1,85)*3)+ ((1,40+0,60+0,60)*1)+((1,05+1,20+1,20)*12)+ ((1,50+1,20+1,20)*3)+((1,75+2,50+2,50)*8)+ ((0,80+0,80+0,80)*6)+(1,00+2,00+2,00)+(0,40+0,50+0,50+4,70+4,70+4,93+4,93+5,18+5,18)+(13,29*4)+(17,30*2)+((3,75+1,25)*8)+20	361,18
73	KNR 2611-02-050 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez jednokrotne gruntowanie emulsyjną ATLAS UNI-GRUNT krotność= 1,00	479,89 m2
	1. 479,89	479,89
74	KNR 0932-01-050 Nałożenie na podłożę podkładowej masy tynkarskiej krotność= 1,00	479,89 m2
	1. 479,89	479,89
75	KNR 0910-01-050 Tynki szlachetne gładzone, wykonane ręcznie, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, balkonów, loggii. krotność= 1,00	479,89 m2
	1. 479,89	479,89
76	KNKRB 2 1401-10-050 Malowanie tynków zewnętrznych gładkich . krotność= 1,00	568,60 m2
	1. 479,89+88,71	568,60
77	kalk.własna-050 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti aerodkiem ANTIGRAF krotność= 1,00	87,84 m2
	1. (11,94+2,00+15,34)*3,0	87,84
78	KNR 0535-08-050 Rozebranie okapników i obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00	26,28 m2
	1. (1,05*0,25*8)+(1,40*0,25*3)+(1,40*0,25*1)+(1,05*0,25*12)+(1,50*0,25*3)+(0,80*0,25*6)+ ((8,92+6,60)*0,40)+ (((0,40+0,50+0,50)*3)+12,00)*0,50)+3	26,28
79	KNR 0832-01-050 Roboty różnego rodzaju. Wykonanie spadków zapraw cementowych krotność= 1,00	26,28 m2
	1. (1,05*0,25*8)+(1,40*0,25*3)+(1,40*0,25*1)+(1,05*0,25*12)+(1,50*0,25*3)+(0,80*0,25*6)+ ((8,92+6,60)*0,40)+ (((0,40+0,50+0,50)*3)+12,00)*0,50)+3	26,28

80	KNR-W 2-02 0515-01-050 Różne obróbki z blachy cynkowo-tytanowej o grubości 0,70 mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm. krotność= 1,00	2,20 m2
	1. (0,80*0,25*6)+1	2,20
81	KNR-W 2-02 0515-02-050 Różne obróbki z blachy cynkowo-tytanowej o grubości 0,70 mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm krotność= 1,00	24,08 m2
	1. (1,05*0,25*8)+(1,40*0,25*3)+(1,40*0,25*1)+(1,05*0,25*12)+(1,50*0,25*3)+((8,92+6,60)*0,40)+(((0,40+0,50+0,50)*3)+12,00)*0,50)+2	24,08
82	KNR 0129-01-020 Obsadzenie parapetów - okapniki ceramiczne - o długości do 1 m. krotność= 1,00	6,00 szt
	1. 6	6,00
83	KNR 0129-02-020 Obsadzenie parapetów - okapniki ceramiczne - o długości ponad 1 m. krotność= 1,00	27,00 szt
	1. 27	27,00
84	KNR 4-01 0515-05-050 Pokrycie na dachach betonowych dwoma warstwami papy asfaltowej na lepiku dachów poprzednio pokrytych dwoma warstwami papy na lepiku na gor'co-daszek nad wejściem do piwnic. Charakterystyka robót: Tablica: 0515 1. Zerwanie resztek pokrycia z papy lub istniejącego pokrycia z blachy lub papy 2. Usunięcie gwoździ i oczyszczenie podłoża 3. Przygotowanie podłoża pod krycie papą 4. Gruntowanie podłoża i przyklejenie spodniej warstwy papy na betonie 5. Przybicie dolnej warstwy papy na deskowaniu 6. Ułożenie wierzchniej warstwy papy na lepiku krotność= 1,00	27,00 m2
85	kalk.wlasna-020 Wymiana krętek wentylacyjnych, wyczystek, itp. na elewacji tylnej. krotność= 1,00	5,00 szt
	1. 5	5,00
86	AW kalk.wlasna-090 Renowacja drzwi do piwnic. krotność= 1,00	1,00 kpl
	1. 1	1,00
87	kalk.wlasna-090 Renowacja barierok zejścia do piwnic i krat w oknach piwnicznych. krotność= 1,00	7,00 kpl
	1. 1+6	7,00
88	kalk.wlasna-090 Renowacja barierok balkonowych. krotność= 1,00	7,00 kpl
	1. 7	7,00
3. Remont balkonów- elewacja tylna. Kod CPV:		
89	kalk.wlasna-090 Roboty tynkarskie, obróbek blacharskich, balustrad balkonowych ujęte w pkt. 2. krotność= 1,00	1,00 kpl
	1. 1	1,00
90	KNR-W 4-01 0819-05-050 Rozebranie posadzek krotność= 1,00	38,00 m2
	1. (3,75*1,25*4)+(3,85*1,25*4)	38,00

91	KNR 0102-01-050 Usuwanie grubej warstwy rdzy i ca ³ kowicie przekorodowanej pow ³ oki przed w ³ a ³ ciwym czyszczeniem konstrukcji pe ³ no ³ ciennych krotno ³ a ³ = 1,00	7,60 m ²
1. 38*0,2		7,60
92	KNR 0104-02-050 Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2, stan wyj ³ ciowy powierzchni B krotno ³ a ³ = 1,00	7,60 m ²
1. 7,60		7,60
93	KNR 0104-01-050 Czyszczenie konstrukcji pe ³ no ³ ciennych do stopnia St 2, stan wyj ³ ciowy powierzchni B-dwutewnik od spodu. krotno ³ a ³ = 1,00	7,60 m ²
1. 7,60		7,60
94	KNR-W 4-01 1212-02-050 Dwukrotne malowanie farb ¹ olej ¹ powierzchni metalowych pe ³ nych szpachlowanych jednokrotnie krotno ³ a ³ = 1,00	7,60 m ²
1. 7,60		7,60
95	KNR-W 4-01 0601-01-050 Jednowarstwowa izol.grub.10 mm przeciwwodna i przeciwwilgociowa pow.poziom.asfaltem lanym,zagruntowaniem emulsj ¹ asfaltow ¹ ,wyprofilowaniem coko ³ ów i zatarciem krotno ³ a ³ = 1,00	38,00 m ²
1. 38		38,00
96	KNR-W 2-02 1104-02-050 Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej o grubości 20 mm,zatarte na g ³ adko krotno ³ a ³ = 1,00	38,00 m ²
1. 38		38,00
97	KNR-W 2-02 1104-03-050 Dodatek lub potr ¹ cenie za zmianę grubości o 10 mm warstwy wyrównawczej pod posadzki krotno ³ a ³ = 1,00	38,00 m ²
1. 38		38,00
98	KNR-W 2-02 1129-01-050 Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych krotno ³ a ³ = 1,00	38,00 m ²
1. 38		38,00
99	KNR-W 2-02 1519-01-050 Malowanie posadzki balkonów farb ¹ wodoodporn ¹ . krotno ³ a ³ = 1,00	38,00 m ²
1. 38		38,00
4. Prace przygotowawcze i towarzyszące przy izolacji ścian fundamentowych na elewacji frontowej i tylnej. Kod CPV:		
100	KNKRB 1 0112-01-060 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym krotno ³ a ³ = 1,00	112,90 m ³
1. (14,72+11,94+15,34)*1,20*2,24		112,90
101	KNR-W 2-25 0311-01-050 Budowa ogrodzeń z p ³ yt drewnianych z daszkami ochronnymi krotno ³ a ³ = 1,00	63,00 m ²
1. (14,72+11,94+15,34)*1,50		63,00
102	KNR 0324-02-050 Pe ³ ne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o g ³ ębokości do 3m palami szalunkowymi(wypraskami)w gruntach nawodnionych wraz z rozbiórk ¹ .Grunt kat.III-IV krotno ³ a ³ = 1,00	50,40 m ²
1. (14,72+11,94+15,34)*1,20		50,40

103	KNR 0605-01-149 Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczaj¹ce. Ćrednice otworów od 150 do 500 mm krotnoœæ= 1,00	2,00 r-g
1. 2		2,00
104	KNR 0832-04-050 Roboty róŹne. Zabezpieczenie stolarki foli¹ krotnoœæ= 1,00	5,00 m2
1. 5		5,00
5. Izolacja pionowa œcian fundamentowych metoda wykopów¹.-elewacja frontowa. Kod CPV:		
105	KNKRB 6 0805-08-050 Rozebranie chodników na podsypce cementowo-piaskowej krotnoœæ= 1,00	17,66 m2
1. 14,72*1,2		17,66
106	KNR 0302-02-060 Rêczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi do 5 t, na odleg³oœæ do 1 km. Grunt kategorii III. krotnoœæ= 1,00	39,57 m3
1. 14,72*1,20*2,24		39,57
107	KNR 2611-01-050 Przygotowanie starego pod³oŹa pod docieplenie metod¹ lekk¹-mokr¹, poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie krotnoœæ= 1,00	39,57 m2
1. 39,57		39,57
108	KNR-W 4-01 0303-04-050 Uzupe³nienie œcianek z cegie³ lub zamurowanie otworów w œciankach, o gruboœci 1/2 ceg³y na zaprawie cementowej krotnoœæ= 1,00	3,96 m2
1. 39,57*0,1		3,96
109	KNR 2611-02-050 Przygotowanie starego pod³oŹa pod docieplenie metod¹ lekk¹-mokr¹, poprzez jednokrotne gruntowanie emulsj¹ ATLAS UNI-GRUNT krotnoœæ= 1,00	39,57 m2
1. 39,57		39,57
110	KNR 0902-01-050 Tynki zwyk³e III kategorii wykonane rêcznie, na œcianach p³askich i powierzchniach poziomych, balkonów, loggii. krotnoœæ= 1,00	25,61 m2
1. 14,72*1,74		25,61
111	KNR 0602-03-050 Izolacje przeciwwilgociowe pow³okowe, poziome, z past emulsyjnych asfaltowych, rzadkich. Pierwsza warstwa. krotnoœæ= 1,00	39,57 m2
1. 39,57		39,57
112	KNR 0602-04-050 Izolacje przeciwwilgociowe pow³okowe, poziome, z past emulsyjnych asfaltowych, rzadkich. KaŹda nastêpna warstwa. krotnoœæ= 1,00	39,57 m2
1. 39,57		39,57
113	KNR 0202-06-050 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z foli kube³kowej. krotnoœæ= 1,00	39,57 m2
1. 39,57		39,57

114	KNR 0201-03-060 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV. krotność = 1,00	31,66 m ³
1. 39,57*0,8		31,66
115	KNR 0201-02-060 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii III-IV (B.I.nr 8/96) krotność = 1,00	31,66 m ³
1. 31,66		31,66
116	KNKRB 6 0104-02-060 Podbudowa z kruszywa naturalnego, warstwa dolna krotność = 1,00	3,53 m ³
1. 14,72*1,20*0,2		3,53
117	KNKRB 6 0104-03-060 Podbudowa z kruszywa naturalnego, warstwa górna krotność = 1,00	3,53 m ³
1. 3,53		3,53
118	KNKRB 6 0502-03-050 Chodniki z płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zapraw ¹ cementow ¹ -decyzja do podjęcia na budowie. krotność = 1,00	13,25 m ²
1. 14,72*0,90		13,25
119	KNKRB 06 0301-02-050 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce żwirowej Charakterystyka robót: Tablica: 0301 1. Rozcięcie na wyprofilowanym podłożu podsypki żwirowej względnie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem 2. Wyrównanie ułożonej warstwy szablonem 3. Przesortowanie kostki oraz ułożenie względnie stanowisk roboczych 4. Ułożenie kostki na uprzednio wyrównanej podsypce 5. Ubicie kostki 6. Sprawdzenie spadków i równości 7. Polanie nawierzchni wod ¹ (kol.04-06) 8. Wypełnienie spoin piaskiem z polewaniem nawierzchni wod ¹ (kol.01-03) 9. Wypełnienie spoin zapraw ¹ cementowo-piaskow ¹ wraz z jej przygotowaniem (kol.04-06) 10. Zasypanie nawierzchni piaskiem oraz pielęgnacja nawierzchni krotność = 1,00	4,42 m ²
1. 14,72*0,30		4,42
6. Izolacja pionowa ścian fundamentowych metoda wykopow¹.-elewacja szczytowa i tylna. Kod CPV:		
120	KNKRB 6 0805-08-050 Rozebranie chodników na podsypce cementowo-piaskowej krotność = 1,00	37,13 m ²
1. ((5,00+5,56)*1,70)+(15,34*1,25)		37,13
121	KNR 0302-02-060 Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi do 5 t, na odległość do 1 km. Grunt kategorii III. krotność = 1,00	69,62 m ³
1. (5,00+5,56+15,34)*1,20*2,24		69,62
122	KNR 2611-01-050 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metod ¹ lekk ¹ -mokr ¹ , poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie krotność = 1,00	69,62 m ²
1. 69,62		69,62
123	KNR-W 4-01 0303-04-050 Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej krotność = 1,00	6,96 m ²

	1. 69,62*0,1	6,96
124	KNR 2611-02-050 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metod ¹ lekk ¹ -mokr ¹ , poprzez jednokrotne gruntowanie emulsyj ¹ ATLAS UNI-GRUNT krotność= 1,00	69,62 m ²
	1. 69,62	69,62
125	KNR 0902-01-050 Tynki zwykłe III kategorii wykonane ręcznie, na ścianach pionowych i powierzchniach poziomych, balkonów, loggii. krotność= 1,00	45,07 m ²
	1. (5,00+5,56+15,34)*1,74	45,07
126	KNR 0602-03-050 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, poziome, z past emulsyjnych asfaltowych, rzadkich. Pierwsza warstwa. krotność= 1,00	69,62 m ²
	1. 69,62	69,62
127	KNR 0602-04-050 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, poziome, z past emulsyjnych asfaltowych, rzadkich. Każda następna warstwa. krotność= 1,00	69,62 m ²
	1. 69,62	69,62
128	KNR 0202-06-050 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii kubełkowej. krotność= 1,00	69,62 m ²
	1. 69,62	69,62
129	KNR 0201-03-060 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV. krotność= 1,00	55,70 m ³
	1. 69,62*0,8	55,70
130	KNR 0201-02-060 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii III-IV (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00	55,70 m ³
	1. 55,70	55,70
131	KNR 0405-02-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm. Wypełnienie spoin zapraw ¹ cementow ¹ . krotność= 1,00	25,90 m
	1. 5,00+5,56+15,34	25,90
132	KNKRB 6 0104-02-060 Podbudowa z kruszywa naturalnego, warstwa dolna krotność= 1,00	7,43 m ³
	1. ((5,00+5,56)*1,70*0,2)+(15,34*1,25*0,2)	7,43
133	KNKRB 6 0104-03-060 Podbudowa z kruszywa naturalnego, warstwa górna krotność= 1,00	7,43 m ³
	1. 7,43	7,43
134	KNR 0404-02-050 Opaski z kamienia narzutowego. krotność= 1,00	7,77 m ²
	1. ((5,00+5,56)*0,3)+(15,34*0,3)	7,77
135	KNKRB 6 0502-03-050 Chodniki z płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zapraw ¹ cementow ¹ -decyzja do podjęcia na budowie. krotność= 1,00	29,36 m ²
	1. ((5,00+5,56)*1,4)+(15,34*0,95)	29,36
7. Izolacja pozioma metod¹ iniekcyn¹.-elewacja frontowa i tylna.		

Kod CPV:		
136	KNR 0401-07-040 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej, pasami o szerokości do 20 cm. krotność = 1,00	30,06 m
1. 14,72+15,34		30,06
137	kalk.własna-020 Wykonanie nawiertów co 15 cm. krotność = 1,00	200,40 szt
1. 30,06/0,15		200,40
138	KNR 0026-06-050 Renowacja murów fundamentowych o grubości do 1 m z cegieł, przez usunięcie wody kapilarnej metodą iniekcji ciśnieniowej. Wykonanie otworów w jednym poziomie krotność = 1,00	4,51 m ²
1. 30,06*0,15		4,51
139	KNR 0401-03-020 Zamurowanie przebiegów w ścianach o grubości ponad 1 cegłę. Zaprawa z wapna suchogaszzonego krotność = 1,00	201,00 szt
1. 201		201,00
140	KNR 0401-07-040 Wykonanie pasów szer. do 30 cm z tynku kat. III na zapr. z wapna suchogasz. na murach z cegieł lub ścianach bet. pokryw. bruzdy uprzednio zamur. cegłami lub dachówkami krotność = 1,00	30,06 m
1. 30,06		30,06
8. Prace porządkowe przy robotach zewnętrznych.		
Kod CPV:		
141	KNR 0108-09-060 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km krotność = 1,00	5,79 m ³
1. 25,72*0,02+38*0,06+3		5,79
142	KNR 0108-10-060 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km- 20 km do wysypiska odpadów. krotność = 1,00	115,80 m ³
1. 5,79*20		115,80
143	kalk.własna-060 Koszt utylizacji gruzu. krotność = 1,00	8,69 m ³
1. 5,79*1,5		8,69
144	KNR 0108-02-060 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III krotność = 1,00	21,84 m ³
1. (39,57+69,62)*0,2		21,84
145	KNR 0108-04-060 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 20 km poza miasto. krotność = 1,00	436,80 m ³
1. 21,84*20		436,80
9. Remont klatki schodowej.		
Kod CPV:		
10. Prace przygotowawcze.		
Kod CPV:		
146	kalk.własna-090 Wykonanie dokumentacji dotyczącej badań stratygraficznych i programu prac konserwatorskich dla elementów drzwi, biegów schodowych, balustrad, tynków na ścianach. krotność = 1,00	1,00 kpl

	1. 1	1,00
147	KNR 2-02 1612-05-020 Rusztowania ramowe warszawskie,przesuwne o wysokoœci kolumny do 4 m. Charakterystyka robót: Tablica: 1612 1.Przygotowanie stanowiska monta¿u 2. Monta¿ i usztywnienie rusztowañ 3.Zawieszenie drabinek 4.U³o¿enie pomostu do robót wykonywanych na sufitach (kol.01-04) i pomostu zabezpieczaj¹cego (kol.02-04) 5.Monta¿ porêczy ochronnych i desek krawê¿nikowych 6.Transport poziomy i pionowy elementó w i materia³ów 7.Demonta¿ rusztowañ 8.Oczyszczenie, posegregowanie elementów rusztowañ i przeniesienie do nastêpnego pomieszczenia lub wyniesienie z budynku i przygotowanie do przewozu krotnoœæ= 1,00	10,00 szt
	1. 10	10,00
148	kalk.wlasna-090 Zabezpieczenie foli¹ wymaganych powierzchni. krotnoœæ= 1,00	1,00 kpl
	1. 1	1,00
11. Drzwi w budynku.		
Kod CPV:		
149	kalk.wlasna-090 Renowacja drzwi wejœciowych w pkt.1 krotnoœæ= 1,00	1,00 kpl
	1. 1	1,00
150	kalk.wlasna-090 Renowacja drzwi podwórzowych w pkt.2. krotnoœæ= 1,00	1,00 kpl
	1. 1	1,00
151	kalk.wlasna-090 Renowacja drzwi do piwnic i strychowych. krotnoœæ= 1,00	2,00 kpl
	1. 1+1	2,00
152	kalk.wlasna-090 Renowacja drzwi wahad³owych 1,54x257 cm. krotnoœæ= 1,00	1,00 kpl
	1. 1	1,00
12. Posadzki lastryko.		
Kod CPV:		
153	KNR 00-23 2611-01-050 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie. Charakterystyka robót: analogia 1.Oczyszczenie pod³o¿a z brudu, kurzu, glonów, pleœni lub starej farby z lu¿nymi czêœciami tynku (kol.01) 2.Gruntowanie wzmacniaj¹ce pod³o¿e i zmniejszaj¹ce nasi¹kliwoœæ (kol.02 i 03) 3.Sprawdzenie przyczepnoœci zaprawy klej¹cej do pod³o¿a (kol.04 i 05) krotnoœæ= 1,00	52,39 m2
	1. 13,48+9,45+9,82+9,82+9,82	52,39
154	KNR 4-01 0806-01-123 Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym miejscu do 0,2 m2 Charakterystyka robót: Tablica: 0806 1.Wyciêcie przecinakiem zniszczonej czêœci posadzki 2.Zagruntowanie pod³o¿a 3.Na³o¿enie masy z ubiciem 4.Dwukrotne rêczne oszlifowanie naprawionego miejsca 5.Oczyszczenie, zapuszczenie oleju i wyfroterowanie krotnoœæ= 1,00	5,24 miejsce
	1. 52,39*0,1	5,24

155	KNR 4-01 0807-01-123 Naprawa stopni obłożonych mas¹ lastryko o powierzchni naprawianej w jednym miejscu do 1,0 m² Charakterystyka robót: Tablica: 0807 1.Wycięcie przecinakiem uszkodzonego miejsca w stopniu 2.Oczyszczenie podłoża szczotką¹ 3.Poddeszkowanie uszkodzenia 4.Zwilżenie wod¹ podłoża 5.Nałożenie masy 6.Zdjęcie odeskowania 7.Oszlifowanie naprawionego miejsca krotność= 1,00	5,24 miejsce
1. 52,39*0,1		5,24
156	KNR 4-01 0805-03-040 Uzupełnienie cokołów lastrykowych poziomych wysokości 15 cm, długości ponad 1 m w jednym miejscu Charakterystyka robót: Tablica: 0805 1.Oczyszczenie podłoża 2.Zagruntowanie podłoża 3.Ułożenie masy lastrykowej o grubości do 1,5 cm z ubiciem 4.Wykonanie szwów dylatacyjnych 5.Dwukrotne szlifowanie 6.Oczyszczenie, zapuszczenie olejem i wyfroterowanie 7.Wykonanie podokienników i nakryw żelbetowych (kol.08,09) krotność= 1,00	5,00 m
1. 5		5,00
13. Sufity. Kod CPV:		
157	KNR 1214-02-050 Ręczne zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m² - sufity klatki schodowej. Charakterystyka robót: analogia 1.Zeszkrobanie farby przy użyciu szpachli 2.Dokładne przeszlifowanie powierzchni papierem ściernym krotność= 1,00	52,39 m ²
1. 13,48+9,45+9,82+9,82+9,82		52,39
158	KNR 0701-02-050 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m² na ścianach, filarach, pilastrach-sufity. Charakterystyka robót: Tablica: 0701 1.Ręczne odbicie tynków bez względu na rodzaj podłoża 2 .Usunięcie otrzęcinowania, osiatkowania lub dranic 3.Oczyszczenie spoin muru w miejscu odbitego tynku krotność= 1,00	5,24 m ²
1. 52,39*0,1		5,24
159	KNR 2608-03-050 Grunтовanie podłożu preparatem CERESIT CT 17 -sufity Charakterystyka robót: analogia 1.Oczyszczenie podłoża z brudu, kurzu, glonów, pleśni i grzybów lub starej farby z luźnymi cząsteczkami tynku (kol.01) 2.Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża (kol.05) 3.Impregnacja starych tynków preparatami przeciwgrzybowymi (kol.02) 4.Grunтовanie wzmacniającej podłogi i zmniejszającej nasiąkliwość (kol.03,04) krotność= 1,00	52,39 m ²
1. 52,39		52,39
160	KNR 0711-03-050 Uzupełnienie tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.gasz/na ścianach pionowych, słupach prostok. na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu jedno miejsce-5m²-sufity Charakterystyka robót: Tablica: 0711 1.Odbicie odstających i spękanych tynków 2.Przygotowanie powierzchni do tynkowania 3.Wykonanie tynków zwykłych trzywarstwowych 4.Dokładne pościelenie nowych tynków z istniejącymi krotność= 1,00	5,24 m ²
1. 52,39*0,1		5,24

161	KNR 2608-03-050 Gruntowanie podłózy preparatem CERESIT CT 17 -sufity Charakterystyka robót: analogia 1.Oczyszczenie podłóga z brudu, kurzu, glonów, pleśni i grzybów lub starej farby z luŹnymi częściami tynku (kol.01) 2.Sprawdzenie przyczepności zaprawy klej'cej do podłóga (kol.05) 3.Impregnacja starych tynków preparatami przeciwgrzybowymi (kol.02) 4.Gruntowanie wzmacniaj'ce podłóge i zmniejszaj'ce nasi'kliwość (kol.03,04) krotność= 1,00	52,39 m2
1. 52,39		52,39
162	KNR 0635-07-050 Naprawa starych murów za pomoc' tynków renowacyjnych Thermopal, tynki wykonywane ręcznie. Jednokrotne odsolenie ścian opowierzchni ponad 5 m2.-sufity. krotność= 1,00	52,39 m2
1. 52,39		52,39
163	KNR 2608-03-050 Gruntowanie podłózy preparatem CERESIT CT 17 i ATLAS UNI GRUNT-POWIERZCHNIE SUFITÓW PRZED MALOWANIEM Charakterystyka robót: analogia 1.Oczyszczenie podłóga z brudu, kurzu, glonów, pleśni i grzybów lub starej farby z luŹnymi częściami tynku (kol.01) 2.Sprawdzenie przyczepności zaprawy klej'cej do podłóga (kol.05) 3.Impregnacja starych tynków preparatami przeciwgrzybowymi (kol.02) 4.Gruntowanie wzmacniaj'ce podłóge i zmniejszaj'ce nasi'kliwość (kol.03,04) krotność= 1,00	52,39 m2
1. 52,39		52,39
164	KNR 2-02 1501-04-050 Dwukrotne malowanie farb' krzemianowa tynków g'adkich -sufity Charakterystyka robót: Tablica: 1501 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.03-11) 2.Zagruntowanie rozcieńczonym szk'em wodnym potasowym (1x kol.04) 3.Zagruntowanie mlekiem wapiennym (1x kol.03,06-09) 4.Zagruntowanie 2,5% roztworem kleju kostnego (1x kol.10,11) 5.Malowanie (1x kol.02; 2x kol.01,03-11) 6.Zakończenie granicy malowania na ostro lub paskiem (1x kol.07,09,11) krotność= 1,00	52,39 m2
1. 52,39		52,39
14. Ćciany. Kod CPV:		
165	KNR 1214-02-050 Ręczne zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłógi ponad 5 m2 - ściany klatki schodowej. Charakterystyka robót: analogia 1.Zeszkrobanie farby przy uŹyciu szpachli 2.Dok'adne przeszlifowanie powierzchni papierem ściernym krotność= 1,00	271,24 m2
1. 63,83+49,91+50,80+50,80+55,90		271,24
166	KNR 1211-08-050 Opalanie farby olejnej z powierzchni ścian. Charakterystyka robót: analogia 1.Przygotowanie lampy benzynowej 2.Opalanie ca'kowite farby olejnej z powierzchni drewnianych i metalowych 3.Zeszkrobanie farby przy uŹyciu szpachli 4.Dok'adne przeszlifowanie powierzchni papierem ściernym krotność= 1,00	81,37 m2
1. 271,24*0,3		81,37
167	KNR 1214-02-050 Zmatowienie powierzchni ścian papierem ściernym. Charakterystyka robót: analogia 1.Zeszkrobanie farby przy uŹyciu szpachli 2.Dok'adne przeszlifowanie powierzchni papierem ściernym krotność= 1,00	81,37 m2
1. 271,24*0,3		81,37

168	KNR 0701-02-050 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na łecianach, filarach, pilastrach Charakterystyka robót: Tablica: 0701 1. Ręczne odbicie tynków bez względu na rodzaj podłoża 2. Usunięcie otrzącinowania, osiatkowania lub dranic 3. Oczyszczenie spoin muru w miejscu odbitego tynku krotność = 1,00	27,12 m2
	1. 271,24*0,1	27,12
169	KNR 0711-03-050 Uzupełnienie tynków wewn. kat. III, zaprawa cem-wap./wap. gąsz./na łecianach paskich, słupach prostok. na podłożu z cegły, pustaków ceram. gązo-I pianob. jedno miejsce-5m2 Charakterystyka robót: Tablica: 0711 1. Odbicie odstających i spękanych tynków 2. Przygotowanie powierzchni do tynkowania 3. Wykonanie tynków zwykłych trzywarstwowych 4. Dodatkowe poszczepienie nowych tynków z istniejącymi krotność = 1,00	27,12 m2
	1. 27,12	27,12
170	KNR 2-02 0817-01-050 Osiatkowanie na łecianach i stropach. Charakterystyka robót: Tablica: 0817 1. Umocowanie siatki Rabitza do gotowej konstrukcji 2. Zagruntowanie siatki, wypchnienie oczek siatki i nałożenie zaprawy plastycznej krotność = 1,00	27,12 m2
	1. 27,12	27,12
171	KNR 2608-03-050 Gruntowanie podłoża preparatem CERESIT CT 17 - UBYTKI Charakterystyka robót: analogia 1. Oczyszczenie podłoża z brudu, kurzu, glonów, pleśni i grzybów lub starej farby z luźnymi częściami tynku (kol.01) 2. Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejowej do podłoża (kol.05) 3. Impregnacja starych tynków preparatami przeciwgrzybowymi (kol.02) 4. Gruntowanie wzmacniające podłoże i zmniejszające nasiąkliwość (kol.03,04) krotność = 1,00	27,12 m2
	1. 27,12	27,12
172	KNR 1202-07-050 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów (zacieków) Charakterystyka robót: Tablica: 1202 1. Zeskrobanie i zmycie starej farby (kol.01-06,08,09) 2. Wykonanie reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzenie powierzchni tynku (kol.01-06,08,09) 3. Zagruntowanie powierzchni (kol.01-06) 4. Malowanie zwykłe dwukrotne pędzlem (kol.01-06) 5. Zeskrobanie wykwitów (zacieków), pobielanie gęstym mlekiem wapiennym, przetarcie packi i zagruntowanie mieszanek wapiennej i asfaltu (kol.07) krotność = 1,00	27,12 m2
	1. 27,12	27,12
173	KNR 2608-03-050 Gruntowanie podłoża preparatem CERESIT CT 17 - ŁECIANY Charakterystyka robót: analogia 1. Oczyszczenie podłoża z brudu, kurzu, glonów, pleśni i grzybów lub starej farby z luźnymi częściami tynku (kol.01) 2. Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejowej do podłoża (kol.05) 3. Impregnacja starych tynków preparatami przeciwgrzybowymi (kol.02) 4. Gruntowanie wzmacniające podłoże i zmniejszające nasiąkliwość (kol.03,04) krotność = 1,00	271,24 m2
	1. 271,24	271,24
174	KNR 0635-07-050 Naprawa starych murów za pomocą tynków renowacyjnych Thermopal, tynki wykonywane ręcznie. Jednokrotne odsolenie łecian opowierzchni ponad 5 m2.-łeciany. krotność = 1,00	271,24 m2
	1. 271,24	271,24

175	KNR 2608-03-050 Gruntowanie pod³o¿y preparatem CERESIT CT 17 i ATLAS UNI GRUNT-POWIERZCHNIE ĆECIAN PRZED MALOWANIEM Charakterystyka robót: analogia 1.Oczyszczenie pod³o¿a z brudu, kurzu, glonów, pleśni i grzybów lub starej farby z luŹnymi czêœciami tynku (kol.01) 2.Sprawdzenie przyczepnoœci zaprawy klej¹cej do pod³o¿a (kol.05) 3.Impregnacja starych tynków preparatami przeciwegrzybowymi (kol.02) 4.Gruntowanie wzmacniaj¹ce pod³o¿e i zmniejszaj¹ce nasi¹kliwoœæ (kol.03,04) krotnoœæ= 1,00	271,24 m²
1. 271,24		271,24
176	KNR 2-02 1501-04-050 Dwukrotne malowanie farb¹ krzemianowa tynków g³adkich -ĆCIANY. Charakterystyka robót: Tablica: 1501 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.03-11) 2.Zagruntowanie rozcieñczonym szk³em wodnym potasowym (1x kol.04) 3.Zagruntowanie mlekiem wapiennym (1x kol.03,06-09) 4.Zagruntowanie 2,5% roztworem kleju kostnego (1x kol.10,11) 5.Malowanie (1x kol.02; 2x kol.01,03-11) 6.Zakoñczenie granicy malowania na ostro lub paskiem (1x kol.07,09,11) krotnoœæ= 1,00	271,24 m²
1. 271,24		271,24
15. Schody oraz elementy drewniane. Kod CPV:		
177	KNR 4-01 0818-05-050 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Charakterystyka robót: Tablica: 0818 1.Rozebranie posadzek z oczyszczeniem pod³o¿a 2.Oczyszczenie powierzchni posadzki z kleju 3.Roz³o¿enie wyk³adzi w arkuszach lub z p³ytek 4.Przyklejenie arkuszy i p³ytek do pod³o¿a 5.Oczyszczenie powierzchni posadzki z kleju 6.Zapastowanie posadzki i wyfroterowanie krotnoœæ= 1,00	35,16 m²
1. 8,28+6,72+6,72+6,72+6,72		35,16
178	KNR 4-01 1211-04-050 Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0 m²-schody. Charakterystyka robót: Tablica: 1211 1.Przygotowanie lampy benzynowej 2.Opalanie ca³kowite farby olejnej z powierzchni drewnianych i metalowych 3.Zeskrobanie farby przy u¿yciu szpachli 4.Dok³adne przeszlifowanie powierzchni papierem ciernym krotnoœæ= 1,00	35,16 m²
1. 8,28+6,72+6,72+6,72+6,72		35,16
179	KNR 1211-05-020 Opalanie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0,25 m²-porêcze,Krotnoœæ=2. Charakterystyka robót: Tablica: 1211 1.Przygotowanie lampy benzynowej 2.Opalanie ca³kowite farby olejnej z powierzchni drewnianych i metalowych 3.Zeskrobanie farby przy u¿yciu szpachli 4.Dok³adne przeszlifowanie powierzchni papierem ciernym krotnoœæ= 1,00	50,40 szt
1. 2,52*10*2		50,40
180	KNR 1211-05-020 Opalanie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0,25 m²-króli,Krotnoœæ=2. Charakterystyka robót: Tablica: 1211 1.Przygotowanie lampy benzynowej 2.Opalanie ca³kowite farby olejnej z powierzchni drewnianych i metalowych 3.Zeskrobanie farby przy u¿yciu szpachli 4.Dok³adne przeszlifowanie powierzchni papierem ciernym krotnoœæ= 1,00	16,00 szt
1. 8*2		16,00

181	KNR 1211-05-020 Opalanie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0,25 m2-tralki. Charakterystyka robót: Tablica: 1211 1.Przygotowanie lampy benzynowej 2.Opalanie ca³kowite farby olejnej z powierzchni drewnianych i metalowych 3.Zeskrobanie farby przy u^zyciu szpachli 4.Dok³adne przeszlifowanie powierzchni papierem ściernym krotność= 1,00	200,00 szt
1. 200		200,00
182	KNR 1211-05-040 Opalanie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0,25 m2-listwy przyściennie. Charakterystyka robót: analogia 1.Przygotowanie lampy benzynowej 2.Opalanie ca³kowite farby olejnej z powierzchni drewnianych i metalowych 3.Zeskrobanie farby przy u^zyciu szpachli 4.Dok³adne przeszlifowanie powierzchni papierem ściernym krotność= 1,00	51,17 m
1. (4,08+4,08+2,50)*4*1,2		51,17
183	KNR 0417-06-020 Wymiana elementów schodów drewnianych. Tralki prostok⁴tnie,okr⁴g³e,kwadratowe - drewno sosnowe..decyzja do podjęcia na budowie. Charakterystyka robót: Tablica: 0417 1.Wycięcie uszkodzonych elementów schodów drewnianych 2.Wyznaczenie i ręczne przycięcie na miarę poszcze gólnych elementów 3.Dopasowanie i osadzenie nowego elementu krotność= 1,00	5,00 szt
1. 5		5,00
184	KNR 0431-01-020 Rozebranie stopni drewnianych .-decyzja do podjęcia na budowie. Charakterystyka robót: analogia 1.Doniesienie, wykonanie, rozebranie i odniesienie materiału drzewnego na podsteplowanie i pomost pod biegi i spoczniki schodów o konstrukcji drewnianej 2.Odbicie tynku i oderwanie otrzciniowania lub siatki drucianej biegów schodów odeskowanych od spodu 3.Rozebranie balustrady, belek policzkowych, stopni, podstopni oraz odeskowania 4.Zniesienie rozebranych elementów schodów, odniesienie, posegregowanie i u³łożenie w miejscu wskazanym krotność= 1,00	5,00 szt
1. 5		5,00
185	KNR 0417-01-020 Wymiana elementów schodów drewnianych-drewno sosnowe.-decyzja do podjęcia na budowie. Charakterystyka robót: Tablica: 0417 1.Wycięcie uszkodzonych elementów schodów drewnianych 2.Wyznaczenie i ręczne przycięcie na miarę poszcze gólnych elementów 3.Dopasowanie i osadzenie nowego elementu krotność= 1,00	5,00 szt
1. 5		5,00
186	KNR 2-02 1509-01-050 Dwukrotne malowanie farb⁴ na bazie oleju lnianego pod³óg drewnianych.-schody. Charakterystyka robót: analogia 1.Oczyszczenie (1x kol.01,04,05) 2.Poszpachlowanie i przeszlifowanie (1x kol.01,04,05) 3.Zagruntowanie pokostem (1x kol.01) 4.Malowanie (1x kol.02,03; 2x kol.01,04-06) krotność= 1,00	35,16 m2
1. 8,28+6,72+6,72+6,72+6,72		35,16

187	KNR 2-02 1510-0801-050 Jednokrotne lakierowanie emali¹ stalow¹ (syntetyczn¹), powierzchni drewnianych pe³nych ponad 0,50 m2.-schody i posadzki drewniane. Charakterystyka robót: analogia 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01-06) 2.Szpachlowanie i szlifowanie (2x kol.04,06) 3.Malowanie (2x kol.01-06) 4.Lakierowanie (1x kol.07,08) krotność= 1,00	35,16 m2
1. 8,28+6,72+6,72+6,72+6,72		35,16
188	KNR-W 1212-31-040 Dwukrotne malowanie farb¹ na bazie oleju lnianego tralek. Charakterystyka robót: analogia 1.Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz zeszkrobanie³uszcz¹cej się farby 2.Zagruntowanie mini¹ lub pokostem 3.Malowanie farb¹ olejn¹ elementów metalowych Uwaga: 1.Balustrady i kraty okienne w których d³ugość prętów na 1 m2 jest mniejsza od 9 m, uważa się za proste 2.Nak³ady robocizny na miniowanie obejmuj¹ pe³ne oczyszczenie powierzchni wg pkt.1 wyszczególnienia robót 3.W wypadku miniowania farb¹ stalow¹ do gruntowania przeciwrzdzew¹ miniow¹ 60%, nak³ady materia³ów przyjmuje się jak dla 1p.23, z zastosowaniem współczynnika 1,025 4.Dla stolarki okiennej o powierzchni w świetle ościeżnic do 0,5 m2, należy przyjmować nak³ady na 1 szt. z zastosowaniem współczynnika 0,55 do nak³adów robocizny i materia³ów w kol.13 do 15. krotność= 1,00	200,00 m
1. 200		200,00
189	KNR-W 1212-31-040 Dwukrotne malowanie farb¹ na bazie oleju lnianego poręczy. Charakterystyka robót: analogia 1.Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz zeszkrobanie³uszcz¹cej się farby 2.Zagruntowanie mini¹ lub pokostem 3.Malowanie farb¹ olejn¹ elementów metalowych Uwaga: 1.Balustrady i kraty okienne w których d³ugość prętów na 1 m2 jest mniejsza od 9 m, uważa się za proste 2.Nak³ady robocizny na miniowanie obejmuj¹ pe³ne oczyszczenie powierzchni wg pkt.1 wyszczególnienia robót 3.W wypadku miniowania farb¹ stalow¹ do gruntowania przeciwrzdzew¹ miniow¹ 60%, nak³ady materia³ów przyjmuje się jak dla 1p.23, z zastosowaniem współczynnika 1,025 4.Dla stolarki okiennej o powierzchni w świetle ościeżnic do 0,5 m2, należy przyjmować nak³ady na 1 szt. z zastosowaniem współczynnika 0,55 do nak³adów robocizny i materia³ów w kol.13 do 15. krotność= 1,00	50,40 m
1. 50,40		50,40
190	KNR-W 1212-31-040 Dwukrotne malowanie farb¹ na bazie oleju lnianego króli. Charakterystyka robót: analogia 1.Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz zeszkrobanie³uszcz¹cej się farby 2.Zagruntowanie mini¹ lub pokostem 3.Malowanie farb¹ olejn¹ elementów metalowych Uwaga: 1.Balustrady i kraty okienne w których d³ugość prętów na 1 m2 jest mniejsza od 9 m, uważa się za proste 2.Nak³ady robocizny na miniowanie obejmuj¹ pe³ne oczyszczenie powierzchni wg pkt.1 wyszczególnienia robót 3.W wypadku miniowania farb¹ stalow¹ do gruntowania przeciwrzdzew¹ miniow¹ 60%, nak³ady materia³ów przyjmuje się jak dla 1p.23, z zastosowaniem współczynnika 1,025 4.Dla stolarki okiennej o powierzchni w świetle ościeżnic do 0,5 m2, należy przyjmować nak³ady na 1 szt. z zastosowaniem współczynnika 0,55 do nak³adów robocizny i materia³ów w kol.13 do 15. krotność= 1,00	9,92 m

	1. 8*1,24	9,92
191	KNR 0815-01-040 Uzupełnienie cokołów listwy frezowane odtworzone do wzorca, -drewno sosnowe., decyzja do podjęcia na budowie. Charakterystyka robót: analogia 1. Rozebranie cokołów i listew (kol.07-09) 2. Obsadzenie cokołów drewnianych z umocowaniem cokołu (kol.01,02,07) 3. Przybicie listew (kol.03-06,08) krotność = 1,00	10,00 m
	1. 10	10,00
192	KNR-W 1217-03-040 Dwukrotne pomalowanie farb na bazie oleju lnianego listew przyściennych Charakterystyka robót: analogia 1. Oczyszczenie powierzchni z kurzu i pyłu 2. Zagruntowanie 3. Pomalowanie farb olejnych krotność = 1,00	61,17 m
	1. 51,17+10	61,17
193	KNR 0617-06-040 Izolacje szczelin dylatacyjnych -uszczelnienie silikonem kolorowym. Charakterystyka robót: analogia 1. Oczyszczenie podłoża 2. Zaizolowanie szczelin poziomych taśmami dylatacyjnymi PCW (kol.01-03), paskami z folii PCW szerokości 50 cm (kol.04), paskami z blachy walcowanej szerokości 30 cm (kol.05) lub kitem (kol.06) 3. Zaizolowanie szczelin dylatacyjnych pionowych taśmami dylatacyjnymi PCW (kol.07-09), paskami z folii PCW szerokości 50 cm (kol.10), paskami z blachy walcowanej szerokości 30 cm (kol.11) lub kitem (kol.12) krotność = 1,00	15,35 m
	1. 51,17*0,3	15,35
16. Malowanie konstrukcji metalowej schodów. Kod CPV:		
194	KNR 0101-01-050 Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości stalowych konstrukcji powierzchniowych, stan wyjściowy powierzchni B-konstrukcja metalowa od góry i spodu. Charakterystyka robót: Tablica 0101: Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości. Wyszczególnienie robót: Czyszczenie powierzchni stalowych konstrukcji i rurociągów ręcznie, szrotkami stalowymi drucianymi i ewentualnie skrobakami. Stan wyjściowy powierzchni B. krotność = 1,00	67,36 m ²
	1. (6,80+6,72+6,72+6,72+6,72)*2	67,36
195	KNR 1211-08-050 Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych powierzchniowych ponad 0,5 m²-konstrukcja metalowa od góry i spodu. Charakterystyka robót: Tablica: 1211 1. Przygotowanie lampy benzynowej 2. Opalanie ciekłowodzem farb olejnej z powierzchni drewnianych i metalowych 3. Zeskrobanie farby przy użyciu szpachli 4. Dokładne przeszlifowanie powierzchni papierem ściernym krotność = 1,00	67,36 m ²
	1. 67,36	67,36
196	KNR 0105-01-050 Odtuszczanie jednokrotnie powierzchni elementów konstrukcji powierzchniowej, rozpuszczalnikiem organicznym za pomocą paku-konstrukcja metalowa od góry i spodu. Charakterystyka robót: Tablica 0105: Odtuszczanie. Wyszczególnienie robót: Odtuszczanie jednokrotnie powierzchni elementów rozpuszczalnikiem organicznym za pomocą paku. krotność = 1,00	67,36 m ²
	1. 67,36	67,36

197	KNR 1212-03-050 Miniowanie farb¹ olejn¹ do gruntowania powierzchni pe³nych szpachlowanych jednokrotnie Charakterystyka robót: Tablica: 1212 1.Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz zeszkrobanie ³uszcz¹cej się farby 2.Zagruntowanie mini¹ lub pokostem 3.Malowanie farb¹ olejn¹ elementów metalowych krotność= 1,00	67,36 m ²
1. 67,36		67,36
198	KNR 1212-02-050 Dwukrotne malowanie farb¹ olejn¹ nawierzchniow¹ powierzchni pe³nych szpachlowanych jednokrotnie Charakterystyka robót: Tablica: 1212 1.Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz zeszkrobanie ³uszcz¹cej się farby 2.Zagruntowanie mini¹ lub pokostem 3.Malowanie farb¹ olejn¹ elementów metalowych krotność= 1,00	67,36 m ²
1. 67,36		67,36
17. Lamperia z p³itek ceramicznych na parterze. Kod CPV:		
199	KNR 00-23 2611-01-050 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie. Charakterystyka robót: analogia 1.Oczyszczenie pod³o³a z brudu, kurzu, glonów, pleśni lub starej farby z lu³Źnymi cz³ściami tynku (kol.01) 2.Gruntowanie wzmacniaj¹ce pod³o³e i zmniejszaj¹ce nasi¹kliwośc (kol.02 i 03) 3.Sprawdzenie przyczepności zaprawy klej¹cej do pod³o³a (kol.04 i 05) krotność= 1,00	17,70 m ²
1. 17,70		17,70
200	KNR 4-01W 0821-01-050 Wymiana p³itek ok³adzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm uk³adanych na kleju,o powierzchni do 1,0 m² w jednym miejscu Charakterystyka robót: Tablica: 0821 1.Ręczne wykucie uszkodzonych p³itek 2.Skucie pozosta³ej zaprawy lub masy klej¹cej 3.Oczyszczenie pod³o³a 4.Przygotowanie zaprawy 5.Zagruntowanie ściiany mas¹ klej¹c¹ 6.Dopasowanie i osadzenie nowych p³itek, spoinowanie p³itek, oczyszczenie miejsca naprawianego z resztek masy klej¹cej i obmycie p³itek 7.Rozsebranie ok³adzin ściennych z p³itek kol.08 8.Oczyszczenie, posegregowanie i u³o³enie p³itek kol.09 krotność= 1,00	1,00 m ²
1. 1		1,00
201	kalk.wlasna-050 Malowanie p³itek lakierem zabezpieczaj¹cym. krotność= 1,00	17,70 m ²
1. 17,70		17,70
18. Instalacje na klatce schodowej. Kod CPV:		
202	kalk.wlasna-020 Demonta³ i zabezpieczenie istniej¹cych oraz monta³ tymczasowych opraw oświetleniowych żarowych. krotność= 1,00	12,00 szt
1. 12		12,00
203	kalk.wlasna-020 Monta³ pierwotnie zamontowanych opraw oświetleniowych żarowych. krotność= 1,00	12,00 szt
1. 12		12,00
204	kalk.wlasna-090 Ukrycie kabli telekomunikacyjnych w scianie z uzupe³nieniem bruzd. krotność= 1,00	1,00 kpl

	1. 1	1,00
205	kalk.wlasna-090 Demontaż i montaż skrzynek na listy. krotność= 1,00	1,00 kpl
	1. 1	1,00
19. Prace porządkujące. Kod CPV:		
206	kalk.wlasna-090 Sprzątanie klatki schodowej po remoncie. krotność= 1,00	1,00 kpl
207	KNR 0108-11-060 Wywiezienie gruzu sprzysięganego samochodami samowyładczymi na odległość do 1 km Charakterystyka robót: Tablica: 0108 1. Załadowanie odspójonej ziemi lub gruzu na oerodki tr ansportowe 2. Wywiezienie na odległość do 1 km 3. Wyładowanie ze oerodków transportowych krotność= 1,00	3,65 m3
	1. (5,24+27,12)*0,02+3	3,65
208	KNR 0108-12-060 Wywiezienie gruzu sprzysięganego samochodami samowyładczymi na każddy następny 1 km-20 km do gruzowiska. Charakterystyka robót: Tablica: 0108 1. Załadowanie odspójonej ziemi lub gruzu na oerodki tr ansportowe 2. Wywiezienie na odległość do 1 km 3. Wyładowanie ze oerodków transportowych krotność= 1,00	73,00 m3
	1. 3,65*20	73,00
209	kalk.wlasna-034 Koszt utylizacji gruzu budowlanego. krotność= 1,00	5,48 t
	1. 3,65*1,5	5,48

Spis dzieł

Lp.	Nazwa dzieła	Od	Do
1.	Remont elewacji bez docieplenia - elewacja frontowa.	1	50
2.	Remont elewacji z dociepleniem -elewacja szczytowa i tylna.	51	88
3.	Remont balkonów- elewacja tylna.	89	99
4.	Prace przygotowawcze i towarzyszące przy izolacji ścian fundamentowych na elewacji frontowej i tylnej.	100	104
5.	Izolacja pionowa ścian fundamentowych metoda wykopowa¹.- elewacja frontowa.	105	119
6.	Izolacja pionowa ścian fundamentowych metoda wykopowa¹.- elewacja szczytowa i tylna.	120	135
7.	Izolacja pozioma metod¹ iniekcijn¹.- elewacja frontowa i tylna.	136	140
8.	Prace porządkowe przy robotach zewnętrznych.	141	145
9.	Remont klatki schodowej.		
10.	Prace przygotowawcze.	146	148
11.	Drzwi w budynku.	149	152
12.	Posadzki lastryko.	153	156
13.	Sufity.	157	164
14.	Ścianki.	165	176
15.	Schody oraz elementy drewniane.	177	193
16.	Malowanie konstrukcji metalowej schodów.	194	198
17.	Lamperia z płytek ceramicznych na parterze.	199	201
18.	Instalacje na klatce schodowej.	202	205
19.	Prace porządkujące.	206	209