

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ELEWACJA FRONTOWA			
1.1		Roboty demontażowe			
1	KNR 13-13	Demontaż wtórnej balustrady i wypełnień stalowych	m ²		
d.1.1	0901-10				
	analogia				
		3,5	m ²	3,500	
				RAZEM	3,500
2	KNR-W 4-03	Demontaż przewodów elektrycznych	m		
d.1.1	1114-01				
		20,0	m	20,000	
				RAZEM	20,000
1.2		Ściany główne oraz wykusa			
1.2.1		odtworzenie ubytków ściany			
3	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m ²		
d.1.2.	0101-01				
1					
		171,06*0,2	m ²	34,212	
				RAZEM	34,212
4	KNR 9-21	Ręczne czyszczenie i mycie elewacji	m ²		
d.1.2.	0106-01				
1					
		poz.3	m ²	34,212	
				RAZEM	34,212
5	KNR 9-21	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych metodą natrysku	m ²		
d.1.2.	0302-02				
1					
		poz.4	m ²	34,212	
				RAZEM	34,212
6	KNR AT-25	Naprawa spoin materiałem plastycznym przy słupach i stropach	m		
d.1.2.	0201-05				
1	analogia				
		poz.5	m	34,212	
				RAZEM	34,212
7	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m ²		
d.1.2.	0102-01				
1					
		poz.6	m ²	34,212	
				RAZEM	34,212
8	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m ² w 1 miejscu	m ²		
d.1.2.	0726-02				
1					
		poz.7	m ²	34,212	
				RAZEM	34,212
9	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m ²		
d.1.2.	0102-01				
1					
		poz.8	m ²	34,212	
				RAZEM	34,212
10	KNR AT-38	Wykonanie cienkowarstwowych mineralnych tynków nakrapianych na ścianach	m ²		
d.1.2.	0403-01				
1					
		poz.9	m ²	34,212	
				RAZEM	34,212
11	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 19 km	m ³		
d.1.2.	0108-11 0108-				
1	12				
		poz.3*0,03	m ³	1,026	
				RAZEM	1,026
12		Przyjęcie gruzu na wysypisko	t		
d.1.2.	wycena indywi-				
1	dualna				
		1,026*1,1	t	1,129	
				RAZEM	1,129
1.2.2		wykończenie ściany			
13	KNR 9-21	Ręczne czyszczenie i mycie elewacji	m ²		
d.1.2.	0106-01				
2					
		171,06	m ²	171,060	
				RAZEM	171,060
14	KNR 9-21	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych metodą natrysku	m ²		
d.1.2.	0302-02				
2					
		poz.13	m ²	171,060	
				RAZEM	171,060

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1.2. 2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m ²		
		poz.14	m ²	171,060	
				RAZEM	171,060
16 d.1.2. 2	KNR AT-38 0403-01	Wykonanie cienkowarstwowych mineralnych tynków strukturalnych na ścianach	m ²		
		poz.15	m ²	171,060	
				RAZEM	171,060
1.2.3		naprawa - węgarki			
17 d.1.2. 3	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m ²		
		48,48	m ²	48,480	
				RAZEM	48,480
18 d.1.2. 3	KNR 9-21 0106-01	Ręczne czyszczenie i mycie	m ²		
		poz.17	m ²	48,480	
				RAZEM	48,480
19 d.1.2. 3	KNR 9-21 0302-02	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych metodą natrysku	m ²		
		poz.18	m ²	48,480	
				RAZEM	48,480
20 d.1.2. 3	KNR AT-25 0201-05 analogia	Naprawa spoin materiałem plastycznym przy słupach i stropach	m		
		poz.19	m	48,480	
				RAZEM	48,480
21 d.1.2. 3	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m ²		
		poz.20	m ²	48,480	
				RAZEM	48,480
22 d.1.2. 3	KNR-W 4-01 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 2 m ² w 1 miejscu	m ²		
		poz.21	m ²	48,480	
				RAZEM	48,480
23 d.1.2. 3	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m ²		
		poz.22	m ²	48,480	
				RAZEM	48,480
24 d.1.2. 3	KNR AT-38 0403-02	Wykonanie cienkowarstwowych mineralnych tynków nakrapianych na węgarkach	m ²		
		poz.23	m ²	48,480	
				RAZEM	48,480
25 d.1.2. 3	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 19 km	m ³		
		poz.17*0,03	m ³	1,454	
				RAZEM	1,454
26 d.1.2. 3	wycena indywidualna	Przyjecie gruzu na wysypisko	t		
		1,454*1,1	t	1,599	
				RAZEM	1,599
1.3		Ściany parteru			
27 d.1.3	KNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m ²		
		78,80	m ²	78,800	
				RAZEM	78,800
28 d.1.3	KNR 19-01 0825-01	Skucie krzywych boni	m ²		
		3,0	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
29 d.1.3	KNR 19-01 0825-02	Bonie prostokątne na ścianach, słupach i pilastrach wykonane ręcznie	m ²		
		3,0	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.1.3	KNR AT-38 0403-02	Wykonanie cienkowarstwowych mineralnych tynków nakrapianych na boniach poz.29	m ² m ²	 3,000	
				RAZEM	3,000
31 d.1.3	KNR 4-01 0732-03 analogia	Repłoflacja boni prostokątnych na ścianach płaskich 407,1	m m	 407,100	
				RAZEM	407,100
32 d.1.3	KNR 9-21 0106-01	Ręczne czyszczenie i mycie 78,8	m ² m ²	 78,800	
				RAZEM	78,800
33 d.1.3	KNR 9-21 0302-02	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych metodą natrysku poz.32	m ² m ²	 78,800	
				RAZEM	78,800
34 d.1.3	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne poz.22	m ² m ²	 48,480	
				RAZEM	48,480
35 d.1.3	KNR AT-38 0403-01	Wykonanie cienkowarstwowych mineralnych tynków nakrapianych na ścianach poz.34	m ² m ²	 48,480	
				RAZEM	48,480
36 d.1.3	KNR-W 2-02 0838-01 analogia	Odtworzenie boni 27,2	m m	 27,200	
				RAZEM	27,200
37 d.1.3	KNR K-17 0401-04	Tynki renowacyjne dwuwarstwowe - 1,0 cm tynk podkładowy + 1,5 cm tynk renowacyjny - wykonywane ręcznie na powierzchniach pionowych płaskich 7,97	m ² m ²	 7,970	
				RAZEM	7,970
38 d.1.3	KNR 0-33 0127-02	Tynki elewacyjne mineralne hydrofobowe, wykonywane ręcznie poz.37	m ² m ²	 7,970	
				RAZEM	7,970
39 d.1.3	KNR K-11 0305-01	Wykonanie powłoki antygraffiti na podłożu betonowym, warstwa gruntująca 78,8	m ² m ²	 78,800	
				RAZEM	78,800
40 d.1.3	KNR K-11 0305-02	Wykonanie powłoki antygraffiti na podłożu betonowym, warstwa nawierzchniowa poz.39	m ² m ²	 78,800	
				RAZEM	78,800
41 d.1.3	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 19 km 0,053	m ³ m ³	 0,053	
				RAZEM	0,053
42 d.1.3	wycena indywidualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko 0,053	t t	 0,053	
				RAZEM	0,053
1.4		Gzymsy			
1.4.1		Gzyms nad parterem o długości 13,75 i rozwinięciu 0,48m			
43 d.1.4 1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kółnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 11,32	m ² m ²	 11,320	
				RAZEM	11,320
44 d.1.4 1	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków 6,6	m ² m ²	 6,600	
				RAZEM	6,600
45 d.1.4 1	KNR-W 2-02 0125-03	Gzymsy z cegieł pełnych - odtworzenie cegieł 13,75	m m	 13,750	
				RAZEM	13,750

Lp.	Podstawa	Opis i wycenienia	j.m.	Poszcz.	Razem
46	KNR-W 4-01	Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w murach gładkich z cegły ceramicznej	m ²		
d.1.4.	0736-01				
1		1,98	m ²	1,980	
				RAZEM	1,980
47	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - naprawa spoin w murach z cegły	m ²		
d.1.4.	0101-05				
1		1,98	m ²	1,980	
				RAZEM	1,980
48	KNR 19-01	Profile ciążnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 40 cm - odtworzenie profilu gzymsu	m		
d.1.4.	0823-07				
1		13,75	m	13,750	
				RAZEM	13,750
49	KNR 9-21	Ręczne czyszczenie i mycie	m ²		
d.1.4.	0106-01				
1		6,6	m ²	6,600	
				RAZEM	6,600
50	KNR 9-21	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych metodą natrysku	m ²		
d.1.4.	0302-02				
1		6,6	m ²	6,600	
				RAZEM	6,600
51	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m ²		
d.1.4.	0102-01				
1		6,6	m ²	6,600	
				RAZEM	6,600
52	KNR 19-01	Wykonanie wierzchniej warstwy w formie liny mineralnego nakrapianego	m ²		
d.1.4.	0814-03				
1	analogia	6,6	m ²	6,600	
				RAZEM	6,600
53	NNRNKB 202	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" - ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedną warstwą siatki	m		
d.1.4.	2608-08				
1		13,75	m	13,750	
				RAZEM	13,750
54	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z cynku	m ²		
d.1.4.	0515-01				
1		poz.43	m ²	11,320	
				RAZEM	11,320
55	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 19 km	m ³		
d.1.4.	0108-11 0108-12				
1		0,26	m ³	0,260	
				RAZEM	0,260
56		Przyjęcie gruzu na wysypisko	t		
d.1.4.	wycena indywidualna				
1		0,26*1,1	t	0,286	
				RAZEM	0,286
1.4.2		Gzyms nad wykuszem			
57	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.4.	0545-08				
2		1,79	m ²	1,790	
				RAZEM	1,790
58	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie lynchów	m ²		
d.1.4.	0101-01				
2		1,79	m ²	1,790	
				RAZEM	1,790
59	KNR-W 2-02	Gzymsy z cegieł pełnych - odtworzenie cegieł	m		
d.1.4.	0125-03				
2		5,95	m	5,950	
				RAZEM	5,950
60	KNR-W 4-01	Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w murach gładkich z cegły ceramicznej	m ²		
d.1.4.	0736-01				
2		0,54	m ²	0,540	

Lp.	Podstawa	Opis i wycenienie	j.m.	Poszcz.	Razem
61 d.1.4. 2	KNR AT-26 0101-05	Przygotowanie i naprawa podłoża - naprawa spoin w murach z cegły	m ²	RAZEM	0,540
		poz.60	m ²	0,540	
				RAZEM	0,540
62 d.1.4. 2	KNR 19-01 0823-07	Profile ciążone szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 40 cm - odtworzenie profilu gzymsu	m		
		5,95	m	5,950	
				RAZEM	5,950
63 d.1.4. 2	KNR 9-21 0106-01	Ręczne czyszczenie i mycie	m ²		
		1,79	m ²	1,790	
				RAZEM	1,790
64 d.1.4. 2	KNR 9-21 0302-02	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych metodą natrysku	m ²		
		1,79	m ²	1,790	
				RAZEM	1,790
65 d.1.4. 2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m ²		
		1,79	m ²	1,790	
				RAZEM	1,790
66 d.1.4. 2	KNR 19-01 0814-03 analogia	Wykonanie wierzchniej warstwy w formie tynku mineralnego nakrapianego	m ²		
		1,79	m ²	1,790	
				RAZEM	1,790
67 d.1.4. 2	KNR-W 2-02 0515-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z cynku	m ²		
		poz.57	m ²	1,790	
				RAZEM	1,790
68 d.1.4. 2	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 19 km	m ³		
		0,064	m ³	0,064	
				RAZEM	0,064
69 d.1.4. 2	wycena indywidualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko	t		
		0,064*1,1	t	0,070	
				RAZEM	0,070
1.4.3		Gzyms wieńczący o długości 17,7 i rozwinięciu 1,30			
70 d.1.4. 3	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m ²		
		6,9	m ²	6,900	
				RAZEM	6,900
71 d.1.4. 3	KNR-W 2-02 0125-03	Gzymsy z cegieł pełnych - odtworzenie cegieł	m		
		17,7	m	17,700	
				RAZEM	17,700
72 d.1.4. 3	KNR-W 4-01 0736-01	Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w murach gładkich z cegły ceramicznej	m ²		
		6,9	m ²	6,900	
				RAZEM	6,900
73 d.1.4. 3	KNR AT-26 0101-05	Przygotowanie i naprawa podłoża - naprawa spoin w murach z cegły	m ²		
		poz.72	m ²	6,900	
				RAZEM	6,900
74 d.1.4. 3	KNR 19-01 0823-07	Profile ciążone szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 40 cm - odtworzenie profilu gzymsu	m		
		17,7	m	17,700	
				RAZEM	17,700
75 d.1.4. 3	KNR 9-21 0106-01	Ręczne czyszczenie i mycie	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		23,01	m ²	23,010	
				RAZEM	23,010
76	KNR 9-21 d.1.4. 0302-02 3	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych metodą natrysku	m ²		
		23,01	m ²	23,010	
				RAZEM	23,010
77	KNR AT-26 d.1.4. 0102-01 3	Grunтовanie ręczne	m ²		
		23,01	m ²	23,010	
				RAZEM	23,010
78	KNR 19-01 d.1.4. 0814-03 3 analogia	Wykonanie wierzchniej warstwy w formie tynku mineralnego nakrapianego	m ²		
		23,01	m ²	23,010	
				RAZEM	23,010
79	NNRNKB 202 d.1.4. 2608-08 3	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" - ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedną warstwą siatki	m		
		17,70*3	m	53,100	
				RAZEM	53,100
80	KNR 4-01 d.1.4. 0108-11 0108- 3 12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 19 km	m ³		
		0,207	m ³	0,207	
				RAZEM	0,207
81	d.1.4. wycena indywi- 3 dualna	Przyjecie gruzu na wysypisko	t		
		0,207*1,1	t	0,228	
				RAZEM	0,228
1.4.4		Gzymsy nad i pod okienne o długości 35,68 i rozwinięciu 0,25			
82	KNR-W 4-01 d.1.4. 0545-08 4	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		1,76	m ²	1,760	
				RAZEM	1,760
83	KNR AT-26 d.1.4. 0101-01 4	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m ²		
		1,78	m ²	1,780	
				RAZEM	1,780
84	KNR-W 2-02 d.1.4. 0125-03 4	Gzymsy z cegieł pełnych - odtworzenie cegieł	m		
		35,68	m	35,680	
				RAZEM	35,680
85	KNR-W 4-01 d.1.4. 0736-01 4	Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w murach gładkich z cegły ceramicznej	m ²		
		1,78	m ²	1,780	
				RAZEM	1,780
86	KNR AT-26 d.1.4. 0101-05 4	Przygotowanie i naprawa podłoża - naprawa spoin w murach z cegły	m ²		
		poz.85	m ²	1,780	
				RAZEM	1,780
87	KNR 19-01 d.1.4. 0823-07 4	Profile ciągnięte szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 40 cm - odtworzenie profilu gzymsu	m		
		35,68	m	35,680	
				RAZEM	35,680
88	NNRNKB 202 d.1.4. 2608-08 4	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" - ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedną warstwą siatki	m		
		35,68	m	35,680	
				RAZEM	35,680
89	KNR 9-21 d.1.4. 0106-01 4	Ręczne czyszczenie i mycie	m ²		
		8,92	m ²	8,920	
				RAZEM	8,920

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
90 d.1.4. 4	KNR 9-21 0302-02	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych metodą natrysku	m ²		
		8,92	m ²	8,920	
				RAZEM	8,920
91 d.1.4. 4	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m ²		
		8,92	m ²	8,920	
				RAZEM	8,920
92 d.1.4. 4	KNR 19-01 0814-03 analogia	Wykonanie wierzchniej warstwy w formie tynku mineralnego nakrapianego	m ²		
		8,92	m ²	8,920	
				RAZEM	8,920
93 d.1.4. 4	KNR-W 2-02 0515-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z cynku	m ²		
		poz.82	m ²	1,760	
				RAZEM	1,760
94 d.1.4. 4	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 19 km	m ³		
		0,063	m ³	0,063	
				RAZEM	0,063
95 d.1.4. 4	wycena indywidualna	Przyjecie gruzu na wysypisko	t		
		0,063*1,1	t	0,069	
				RAZEM	0,069
1.5		Parapety			
96 d.1.5	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kólnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		7,2	m ²	7,200	
				RAZEM	7,200
97 d.1.5	KNR 19-01 0832-01	Wykonanie spadków zaprawą cementową	m ²		
		poz.96	m ²	7,200	
				RAZEM	7,200
98 d.1.5	KNR 19-01 0542-03	Gzymsy profilowane z blachy cynkowej o szer. w rozwinięciu 30 cm - parapety	m ²		
		poz.97	m ²	7,200	
				RAZEM	7,200
1.6		Detale			
1.6.1		remont detali sztukatorskich			
99 d.1.6. 1	TZKNBK IX 5416-01 analogia	Oczyszczenie detali sztukatorskich z brudu przy użyciu szczotek	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
100 d.1.6. 1	KNR 9-21 0303-01 z.sz. 3. 5. 9902-3 analogia	Dezynfekcja detali sztukatorskich	m ²		
		15,11	m ²	15,110	
				RAZEM	15,110
101 d.1.6. 1	TZKNBK IX 5601a analogia	Odtworzenie brakujących elementów detali sztukatorskich	m ²		
		3,022	m ²	3,022	
				RAZEM	3,022
102 d.1.6. 1	KNR 19-01 1302-08 analogia	Gruntowanie wystroju sztukatorskich o charakterze prostym	m ²		
		15,11	m ²	15,110	
				RAZEM	15,110
103 d.1.6. 1	KNR 19-01 0814-03 analogia	Wykonanie wierzchniej warstwy w formie tynku mineralnego nakrapianego	m ²		
		15,11	m ²	15,110	
				RAZEM	15,110
1.6.2		remont fartuchów podokiennych			
104 d.1.6. 2	TZKNBK IX 01b1/2 analogia	Profilowanie krawędzi fartuchów o długości 30,0 i wysokości 1cm	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		30,0	m	30,000	
				RAZEM	30,000
1.6.3		remont detalu nad wejściem do piwnicy			
105	TZKNBK IX d.1.6. 5416-01 3 analogia	Oczyszczenie detali sztukatorskich z brudu przy użyciu szczotek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
106	KNR 9-21 d.1.6. 0303-01 z.sz. 3. 3 5. 9902-3 analogia	Dezynfekcja detali sztukatorskich	m ²		
		0,69	m ²	0,690	
				RAZEM	0,690
107	TZKNBK IX d.1.6. 5601a 3 analogia	Odtworzenie brakujących elementów detali sztukatorskich	m ²		
		0,69	m ²	0,690	
				RAZEM	0,690
108	KNR 19-01 d.1.6. 1302-08 3 analogia	Gruntowanie wystroju sztukatorskich o charakterze prostym	m ²		
		0,69	m ²	0,690	
				RAZEM	0,690
109	KNR 19-01 d.1.6. 0814-03 3 analogia	Wykonanie wierzchniej warstwy w formie tynku mineralnego nakrapianego	m ²		
		0,69	m ²	0,690	
				RAZEM	0,690
1.7		WYMIANA OKIEN PIWNICZNYCH			
110	KNR 0-19 d.1.7 0929-03	Wymiana okien na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2	m ²		
		0,79*0,84*2	m ²	1,327	
		0,8*0,8*2	m ²	1,280	
				RAZEM	2,607
111	KNR 4-01 d.1.7 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm	m		
		10,0	m	10,000	
				RAZEM	10,000
112	KNR 4-01 d.1.7 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm	m		
		10,0	m	10,000	
				RAZEM	10,000
113	KNR 4-01 d.1.7 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 19 km	m ³		
		0,22	m ³	0,220	
				RAZEM	0,220
114	d.1.7 wycena indywidualna	Przyjecie gruzu na wysypisko	t		
		0,22*1,1	t	0,242	
				RAZEM	0,242
1.8		STOPIEŃ PRZY DRZWIACH GŁÓWNYCH			
115	KNR-W 4-01 d.1.8 0812-05	Rozebranie płytek na zaprawie i kleju	m ²		
		1,5	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
116	KNR AT-23 d.1.8 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		poz.115	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
117	KNR AT-23 d.1.8 0101-06 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 10 mm	m ²		
		poz.116	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
118	KNR AT-23 d.1.8 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		poz.117	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
119	KNR AT-23 d.1.8 0301-01	Okładziny stopni na zaprawie klejowej grubowarstwowej - część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 30x30 cm	m		
		poz.118	m	1,500	
				RAZEM	1,500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
120 d.1.8	KNR AT-23 0102-01 analogia	Montaż kątownika ze stali nierdzewnej	m		
		1,6	m	1,600	
				RAZEM	1,600
121 d.1.8	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 19 km	m ³		
		0,045	m ³	0,045	
				RAZEM	0,045
122 d.1.8	wycena indywidualna	Przyjecie gruzu na wysypisko	t		
		0,045*t,1	t	0,050	
				RAZEM	0,050
1.9		DACH NAD WYKUSZEM			
123 d.1.9	KNR-W 4-01 0509-03	Rozbiorka pokrycia z dachowki	m ²		
		5,41	m ²	5,410	
				RAZEM	5,410
124 d.1.9	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku	m ²		
		4,7	m ²	4,700	
				RAZEM	4,700
125 d.1.9	KNR-W 4-01 0418-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk	m ²		
		poz.123	m ²	5,410	
				RAZEM	5,410
126 d.1.9	KNR-W 4-01 0419-03	Wymiana lacenia dachu pod pokrycie dachowka o odstepie lat do 16 cm	m ²		
		poz.125	m ²	5,410	
				RAZEM	5,410
127 d.1.9	KNR-W 2-02 0515-01	Obróbki przy szerokosci w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z cynku	m ²		
		poz.124	m ²	4,700	
				RAZEM	4,700
128 d.1.9	KNR 4-01 0504-08 analogia	Montaz gqsiorów ceramicznych	m przel. gqsior.		
		2,8	m przel. gqsior.	2,800	
				RAZEM	2,800
129 d.1.9	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryc dachowych - taśmy pod gqsior	m		
		2,80	m	2,800	
				RAZEM	2,800
130 d.1.9	KNR-W 2-02 0513-04	Pokrycie dachów dachowka - karpiówka ceramiczna w koronkę - dachowka 18x38x1,4 cm (36 szt/m2)	m ²		
		5,41	m ²	5,410	
				RAZEM	5,410
131 d.1.9	KNR AT-09 0103-02	Folie wstepnego krycia (FWK) ukladane na krokwiach	m ²		
		5,41	m ²	5,410	
				RAZEM	5,410
132 d.1.9	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 19 km	m ³		
		0,318	m ³	0,318	
				RAZEM	0,318
133 d.1.9	wycena indywidualna	Przyjecie gruzu na wysypisko	t		
		0,318*t,1	t	0,350	
				RAZEM	0,350
1.10		BALKONY MUROWANE I STALOWE			
1.10.1		Remont posadzek			
134 d.1.10.1	KNR 2-02 0123-06	Okladanie (szpaldowanie) belek zelbetowych lub stalowych ceglami grubosci 1/2 ceg.-balkony+ balkony zabudowane	m ²		
		(2,4*4*0,15)*4	m ²	5,760	
				RAZEM	5,760
135 d.1.10.1	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a' na stopkach belek	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,4*4*2	m	19,200	
				RAZEM	19,200
136 d.1. 10.1	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciagnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową obmiar poz.powyżej	m ²		
		2,4*0,2*4*2	m ²	3,840	
				RAZEM	3,840
137 d.1. 10.1	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami-szpaldowanie balkonu	m		
		2,4*4*2	m	19,200	
				RAZEM	19,200
138 d.1. 10.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
		9,16	m ²	9,160	
				RAZEM	9,160
139 d.1. 10.1	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych	m ²		
		poz.138	m ²	9,160	
				RAZEM	9,160
140 d.1. 10.1	KNR 19-01 0628-09	Rozebranie izolacji na stropach z zasypki stropowej	m ²		
		poz.139	m ²	9,160	
				RAZEM	9,160
141 d.1. 10.1	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		33,2	m	33,200	
				RAZEM	33,200
142 d.1. 10.1	KNR 7-12 0101-03	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
		14,12	m ²	14,120	
				RAZEM	14,120
143 d.1. 10.1	KNR 7-12 0105-03	Odfuszczenie konstrukcji szkieletowych	m ²		
		poz.142	m ²	14,120	
				RAZEM	14,120
144 d.1. 10.1	KNR 7-12 0201-03	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji szkieletowych	m ²		
		poz.143	m ²	14,120	
				RAZEM	14,120
145 d.1. 10.1	KNR 7-12 0210-03	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami łatowymi konstrukcji szkieletowych	m ²		
		poz.144	m ²	14,120	
				RAZEM	14,120
146 d.1. 10.1	KNR-W 4-01 0703-02	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciagnionej na belkach stalowych	m ²		
		poz.145	m ²	14,120	
				RAZEM	14,120
147 d.1. 10.1	KNR-W 4-01 0712-01 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy wap.-gips. na belkach stalowych	m ²		
		poz.146	m ²	14,120	
				RAZEM	14,120
148 d.1. 10.1	KNR 3 0402- 02	Uzupełnienie stropów Kleina o grubości 1/2 ceg.	m ² str.		
		4,58	m ² str.	4,580	
				RAZEM	4,580
149 d.1. 10.1	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		9,16	m ²	9,160	
				RAZEM	9,160
150 d.1. 10.1	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki ze styrobetonu grubości 100 mm zatarte na ostro	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz. 149	m ²	9,160	
				RAZEM	9,160
151	KNR-W 2-02 d.1. 0504-02 10.1	Isolacja z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowe - cała nawierzchnia	m ²		
		9,16	m ²	9,160	
				RAZEM	9,160
152	KNR-W 2-02 d.1. 1116-01 10.1	Posadzki cementowe zatarte na ostro grubości 25 mm	m ²		
		9,16	m ²	9,160	
				RAZEM	9,160
153	KNR-W 2-02 d.1. 1116-03 10.1	Posadzki cementowe zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm	m ²		
		poz. 152	m ²	9,160	
				RAZEM	9,160
154	KNR-W 2-02 d.1. 1116-07 10.1	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie zbrojeniem rozproszonym	m ²		
		poz. 152	m ²	9,160	
				RAZEM	9,160
155	KNR 0-29 d.1. 0635-01 10.1	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia	m ²		
		9,16	m ²	9,160	
				RAZEM	9,160
156	KNR 0-29 d.1. 0640-01 10.1	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą SUPERFLEX- D-2	m ²		
		9,16	m ²	9,160	
				RAZEM	9,160
157	KNR 0-29 d.1. 0638-01 10.1	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 240	m		
		(2,4+2,40+1,0+1,0)*4*2-(2,4+2,4)	m	49,600	
				RAZEM	49,600
158	KNR 2-02 d.1. 0514-06 10.1	Obsadzenie odpływu tarasowego AluPro OT-2, dn75	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
159	KNR 2-15 d.1. 0306-03 10.1	Wpusty attykowy z kołnierzem	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
160	KNR 4-01 d.1. 0208-03 10.1	Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
161	KNR 4-01 d.1. 0206-02 10.1	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
162	KNR-W 2-02 d.1. 0527-01 10.1	Rury spustowe okrągłe o śr. 6 cm - z blachy z cynku i z domieszką tytanu	m		
		poz.141	m	33,200	
				RAZEM	33,200
163	KNR AT-23 d.1. 0102-04 10.1	Obsadzenie listwy okapowej spodu płyt balkonowej	m		
		25,0	m	25,000	
				RAZEM	25,000
164	KNR AT-23 d.1. 0102-04 10.1	Obsadzenie profilu okapowego spodu płyt balkonowej	m		
		2,4*4*2	m	19,200	
				RAZEM	19,200
165	NNRNBK 202 d.1. 1134-01 10.1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz.	Razem
		9,16	m ²	9,160	
				RAZEM	9,160
166 d.1. 10.1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Cała nawierzchnia	m ²		
		9,16	m ²	9,160	
				RAZEM	9,160
167 d.1. 10.1	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		49,60	m	49,600	
				RAZEM	49,600
168 d.1. 10.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na odległość 19 km	m ³		
		1,969	m ³	1,969	
				RAZEM	1,969
169 d.1. 10.1	wycena indywidualna	Przyjecie gruzu na wysypisko	t		
		1,969*1,1	t	2,166	
				RAZEM	2,166
1.10. 2		Ściany balkonów od wewnątrz			
170 d.1. 10.2	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m ²		
		14,58	m ²	14,580	
				RAZEM	14,580
171 d.1. 10.2	KNR 9-21 0302-02	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych metodą natrysku	m ²		
		poz.170	m ²	14,580	
				RAZEM	14,580
172 d.1. 10.2	KNR-W 4-01 0736-01	Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w murach gładkich z cegły ceramicznej	m ²		
		poz.171	m ²	14,580	
				RAZEM	14,580
173 d.1. 10.2	KNR AT-26 0101-05	Przygotowanie i naprawa podłoża - naprawa spoin w murach z cegły	m ²		
		poz.172	m ²	14,580	
				RAZEM	14,580
174 d.1. 10.2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m ²		
		poz.173	m ²	14,580	
				RAZEM	14,580
175 d.1. 10.2	KNR AT-40 0408-02	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniających - nakładana ręcznie	m ²		
		17,24	m ²	17,240	
				RAZEM	17,240
176 d.1. 10.2	KNR AT-31 0101-06	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m ²		
		poz.175	m ²	17,240	
				RAZEM	17,240
177 d.1. 10.2	KNR K-17 0401-04	Tynki renowacyjne dwuwarstwowe - 1,0 cm tynk podkładowy + 1,5 cm tynk renowacyjny - wykonywane ręcznie na powierzchniach pionowych płaskich	m ²		
		poz.176	m ²	17,240	
				RAZEM	17,240
178 d.1. 10.2	KNR 0-33 0127-02	Tynki elewacyjne mineralne hydrofobowe barwiony w masie - wykonywane ręcznie	m ²		
		poz.177	m ²	17,240	
				RAZEM	17,240
179 d.1. 10.2	KNR 4-01 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetonowych na odległość 19 km	t		
		0,437	t	0,437	
				RAZEM	0,437

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
180 d.1. 10.2	wycena indywi- dualna	Przyjecie gruzu na wysypisko	t		
		0,437*t, t	t	0,481	
				RAZEM	0,481
1.10. 3		Ściany balkonów murowanych od zewnątrz			
181 d.1. 10.3	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		5,40	m ²	5,400	
				RAZEM	5,400
182 d.1. 10.3	ZKNR C-2 0417-03	Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szerokość profilu 15-20 cm	m ²		
		20,33	m ²	20,330	
				RAZEM	20,330
183 d.1. 10.3	KNR 9-21 0106-01	Ręczne czyszczenie i mycie elewacji	m ²		
		20,33	m ²	20,330	
				RAZEM	20,330
184 d.1. 10.3	KNR 9-21 0302-02	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych metodą natrysku	m ²		
		20,33	m ²	20,330	
				RAZEM	20,330
185 d.1. 10.3	ZKNR C-2 0417-07 analogia	Odtworzenie brakujących elementów sztukatorskich	m ²		
		20,33	m ²	20,330	
				RAZEM	20,330
186 d.1. 10.3	KNR 19-01 1302-08 analogia	Gruntowanie wystroju sztukatorskich o charakterze prostym	m ²		
		20,33	m ²	20,330	
				RAZEM	20,330
187 d.1. 10.3	KNR 19-01 0814-03 analogia	Wykonanie wierzchniej warstwy w formie tynku mineralnego nakrapianego	m ²		
		20,33	m ²	20,330	
				RAZEM	20,330
188 d.1. 10.3	KNR 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) - balustrady kwietnikowe	m ²		
		3,81	m ²	3,810	
				RAZEM	3,810
189 d.1. 10.3	KNR 7-12 0105-02	Odtłuszczanie konstrukcji kratowych - balustrady kwietnikowe	m ²		
		3,81	m ²	3,810	
				RAZEM	3,810
190 d.1. 10.3	KNR 7-12 0202-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji kratowych - balustrady kwietnikowe	m ²		
		3,81	m ²	3,810	
				RAZEM	3,810
191 d.1. 10.3	KNR 7-12 0209-02	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji kratowych - balustrady kwietnikowe	m ²		
		3,81	m ²	3,810	
				RAZEM	3,810
192 d.1. 10.3	KNR 2-02 1214-05 analogia	Uchwyty	m		
		7,5	m	7,500	
				RAZEM	7,500
193 d.1. 10.3	KNR-W 2-02 0515-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z cynku	m ²		
		poz.181	m ²	5,400	
				RAZEM	5,400
194 d.1. 10.3	KNR 4-01 1301-03	Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych- Rury stalowe d 400 mm- elementy poziome, podwyższenie balustrady- PODWYŻSZENIE BALUSTRADY BETONOWEJ	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,4*3*2	m	14,400	
				RAZEM	14,400
195	KNR 4-01 d.1. 0108-19 0108- 10.3 20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość 19 km	t		
		0,038	t	0,038	
				RAZEM	0,038
196	d.1. wycena indywidualna 10.3	Przyjęcie gruzu na wysypisko	t		
		0,038*1,1	t	0,042	
				RAZEM	0,042
1.10.		Odtworzenie balustrad metalowych wraz z ich podwyższeniem			
197	KNR 4-01 d.1. 1301-03 10.4	Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych Rury stalowe d 400 mm- elementy poziome, podwyższenie balustrady metalowe	m		
		6,48	m	6,480	
				RAZEM	6,480
198	TZKNBK XXII d.1. 0801-01 10.4 analogia	Odtworzenie balustrad stalowych wraz z metaloplastyką	m		
		6,48	m	6,480	
				RAZEM	6,480
199	KNR 7-12 d.1. 0105-02 10.4	Odluszczenie konstrukcji kratowych - balustrady kwietnikowe	m ²		
		6,9	m ²	6,900	
				RAZEM	6,900
200	KNR 7-12 d.1. 0202-02 10.4	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji kratowych - balustrady kwietnikowe	m ²		
		poz.199	m ²	6,900	
				RAZEM	6,900
201	KNR 7-12 d.1. 0209-02 10.4	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji kratowych - balustrady kwietnikowe	m ²		
		poz.200	m ²	6,900	
				RAZEM	6,900
202	KNR 2-02 d.1. 1214-05 10.4 analogia	Uchwyty	m		
		38,64	m	38,640	
				RAZEM	38,640
203	KNR 13-23 d.1. 0802-02 10.4	Spawanie stali profilowej do kształtowników	m		
		12*0,2	m	2,400	
				RAZEM	2,400
1.11		ZAJĘCIE TERENU PRZY ELEWACJI FRONTOWEJ – OPŁATA DO ZDIUM			
204	d.1. wycena indywidualna 11	Koszt zajęcia chodnika -opłata do ZDIUM- (18,0)*2,0= 36 m2 x 100 DNI ZAJĘCIA CHODNIKA-1 m2 zajęcia chodnika 5 złotych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
205	cena zakładowa d.1. cena zakładowa 11	Wykonanie i konserwacja oznakowania	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
206	d.1. kalk. własna 11	Projekt tymczasowej organizacji ruchu zastępczego wraz z uzgodnieniem ZDIUM	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.12		Rusztowanie od ulicy			
207	KNR 2-02 d.1. 1604-04 12	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 25 m	m ²		
		(0,50+16,90+0,50)*19,65	m ²	351,735	
				RAZEM	351,735

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
208 d.1. 12	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39, 40,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,70,71,72,73,74,75,7 6,77,78,79,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,96,97,98,99,100,101,102,103,104,123,124,12 5,126,127,128,129,130,131,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148, 149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,170,171,17 2,173,174,175,176,177,178,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,197, 198,199,200,201,202,203)			
209 d.1. 12	KNR 2-02 1613-04	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przysięciennych wysokości do 25 m	m ²		
		351,735	m ²	351,735	
				RAZEM	351,735
210 d.1. 12	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
		351,735	m ²	351,735	
				RAZEM	351,735
211 d.1. 12	KNR 2-02 1614-04	Daszki ochronne ciągle wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej Główna brama wejściowa.	m ²		
		2,5*2,20	m ²	5,500	
				RAZEM	5,500
212 d.1. 12	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią (Vkond + IV kond. + III kond. + II kond. + I kond.) Okna + drzwi	m ²		
		120,0	m ²	120,000	
				RAZEM	120,000
2		ELEWACJA PODWÓRZOWA			
2.1		Roboty demontażowe			
213 d.2.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		7,34	m ²	7,340	
				RAZEM	7,340
214 d.2.1	KNR AT-50 0103-01	Ręczne wykucie bruzdy	m		
		34,0	m	34,000	
				RAZEM	34,000
215 d.2.1	KNR AT-50 0103-02	Naprawa bruzdy	m		
		poz.214	m	34,000	
				RAZEM	34,000
216 d.2.1	KNR 4-01 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwiroteń- owych i żelbetowych na odległość 19 km	t		
		0,271	t	0,271	
				RAZEM	0,271
217 d.2.1	wycena indywi- dualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko	t		
		0,271*1,1	t	0,298	
				RAZEM	0,298
2.2		Ściany główne bez cokołów			
2.2.1		Ściany główne bez cokołów			
218 d.2.2. 1	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m ²		
		563,82	m ²	563,820	
				RAZEM	563,820
219 d.2.2. 1	KNR 9-21 0106-01	Ręczne czyszczenie i mycie elewacji	m ²		
		poz.218	m ²	563,820	
				RAZEM	563,820
220 d.2.2. 1	KNR 9-21 0302-02	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych metodą natrysku	m ²		
		poz.219	m ²	563,820	
				RAZEM	563,820
221 d.2.2. 1	KNR-W 4-01 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2	szt.		
		30,0	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz.	Razem
222 d.2.2. 1	KNR-W 4-01 0308-03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
223 d.2.2. 1	KNR-W 4-01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
		25	szt.	25,000	
				RAZEM	25,000
224 d.2.2. 1	KNR AT-25 0201-05 analogia	Naprawa spoin materiałem plastycznym przy słupach i stropach	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
225 d.2.2. 1	Cena prod HE- LIFIX analiza indywidualna	Naprawa uszkodzonych ścian - rysy pionowe wg technologii HELIFIX, wzmocnienie elementu prętami ze stali nierdzewnej-CENA OBEJMUJE WYKONANIE BRUZO BRUZDOWNICĄ DWU-TARCZOWĄ ORAZ OWIERCENIE OTWORÓW POD WKLEJENIE PRĘTÓW HELIBAR	m		
		1,80*3*15	m	81,000	
				RAZEM	81,000
226 d.2.2. 1	KNR AT-26 0102-01	Grunтовanie ręczne	m ²		
		563,82	m ²	563,820	
				RAZEM	563,820
227 d.2.2. 1	ZKNR C-2 0408-03	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie obrzutki na ścianach - ponad 5,0 m2 w jednym miejscu	m ²		
		563,82	m ²	563,820	
				RAZEM	563,820
228 d.2.2. 1	KNR 9-27 0203-01	Montaż listew startowych	m		
		107	m	107,000	
				RAZEM	107,000
229 d.2.2. 1	ZKNR C-2 0411-03 analogia	Ułożenie tynków ciepłochronnych ręcznie. Wykonanie tynku ciepłochronnego o gr. 4 cm na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu-10,00 litrów na 1 cm grubości Krotność = 2	m ²		
		563,82	m ²	563,820	
				RAZEM	563,820
230 d.2.2. 1	KNR AT-38 0504-03	Warstwa zbrojona wykonywana na istniejącej wyprawie tynkarskiej lub związanej warstwie zbrojonej na ścianach	m ²		
		563,82	m ²	563,820	
				RAZEM	563,820
231 d.2.2. 1	KNR AT-38 0401-01	Wykonanie cienkowarstwowych silikonowych tynków strukturalnych na ścianach	m ²		
		563,82	m ²	563,820	
				RAZEM	563,820
232 d.2.2. 1	NNRNKB 202 2608-08	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" - ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedną warstwą siatki	m		
		228,0	m	228,000	
				RAZEM	228,000
233 d.2.2. 1	KNR 2-02 1604-04	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 25 m	m ²		
		(29,20+0,5+0,5)*19,50+(3,0+3,0)*12,0	m ²	660,900	
				RAZEM	660,900
234 d.2.2. 1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.: 213,214,215,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,236,237,238,239,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,280,281,282,283,284,285,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,352,353,381,382,383,384,385,386,387,388,389,390,391,392,393,394)			
235 d.2.2. 1	KNR 2-02 1613-04	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przysięciennych wysokości do 25 m	m ²		
		660,90	m ²	660,900	
				RAZEM	660,900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
236 d.2.2. 1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		19,0	m	19,000	
				RAZEM	19,000
237 d.2.2. 1	KNR-W 2-02 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z TYTAN CYNK	m		
		19,0	m	19,000	
				RAZEM	19,000
238 d.2.2. 1	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
		660,90	m ²	660,900	
				RAZEM	660,900
239 d.2.2. 1	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią (V kond. + IV kond. + III kond. + II kond. + I kond.) Okna + drzwi	m ²		
		50*1,10*1,80+4*2,10*1,50+8*1,00*1,00	m ²	119,600	
				RAZEM	119,600
240 d.2.2. 1 20	KNR 4-01 0108-19 0108-	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetonowych na odległość 19 km	t		
		16,915	t	16,915	
				RAZEM	16,915
241 d.2.2. 1	wycena indywidualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko	t		
		16,915*1,1	t	18,607	
				RAZEM	18,607
2.2.2		węgarki ścian głównych			
242 d.2.2. 2	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m ²		
		31,38	m ²	31,380	
				RAZEM	31,380
243 d.2.2. 2	KNR 9-21 0106-01	Ręczne czyszczenie i mycie elewacji	m ²		
		poz.242	m ²	31,380	
				RAZEM	31,380
244 d.2.2. 2	KNR 9-21 0302-02	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych metodą natrysku	m ²		
		poz.243	m ²	31,380	
				RAZEM	31,380
245 d.2.2. 2	KNR-W 4-01 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2	szt.		
		15,0	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
246 d.2.2. 2 analogia	KNR AT-25 0201-05	Naprawa spoin materiałem plastycznym przy słupach i stropach	m		
		15,0	m	15,000	
				RAZEM	15,000
247 d.2.2. 2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m ²		
		31,38	m ²	31,380	
				RAZEM	31,380
248 d.2.2. 2	ZKNR C-2 0408-03	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie obrzutki - ponad 5,0 m2 w jednym miejscu	m ²		
		31,38	m ²	31,380	
				RAZEM	31,380
249 d.2.2. 2 analogia	ZKNR C-2 0411-01	Ułożenie tynków ciepłochronnych ręcznie. Wykonanie tynku ciepłochronnego o gr. 2 cm	m ²		
		31,38	m ²	31,380	
				RAZEM	31,380
250 d.2.2. 2	KNR AT-38 0504-03	Warstwa zbrojona wykonywana na istniejącej wyprawie tynkarskiej lub związanej warstwie zbrojonej	m ²		
		31,38	m ²	31,380	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
251	KNR AT-38	Wykonanie cienkowarstwowych silikonowych tynków strukturalnych na ościeżach	m ²	RAZEM	31,380
d.2.2.2	0401-02				
2		31,38	m ²	31,380	
				RAZEM	31,380
252	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetonowych na odległość 19 km	t		
d.2.2.2	0108-19 0108-				
2	20	0,941	t	0,941	
				RAZEM	0,941
253		Przyjecie gruzu na wysypisko	t		
d.2.2.2	wycena indywi-				
2	dualna	0,941*t,1	t	1,035	
				RAZEM	1,035
2.2.3		cokoły			
254	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m ²		
d.2.2.2	0101-01				
3		18,31	m ²	18,310	
				RAZEM	18,310
255	KNR 9-21	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych metodą natrysku	m ²		
d.2.2.2	0302-02				
3		poz.243	m ²	31,380	
				RAZEM	31,380
256	KNR-W 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2	szt.		
d.2.2.2	0308-05				
3		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
257	KNR AT-25	Naprawa spoin materiałem plastycznym przy słupach i stropach	m		
d.2.2.2	0201-05				
3	analogia	6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
258	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m ²		
d.2.2.2	0102-01				
3		18,31	m ²	18,310	
				RAZEM	18,310
259	KNR AT-27	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa mineralna nakładanych ręcznie	m ²		
d.2.2.2	0201-01				
3	analogia	18,31	m ²	18,310	
				RAZEM	18,310
260	KNR AT-38	Warstwa zbrojona wykonywana na istniejącej wyprawie tynkarskiej lub związanej warstwie zbrojonej na ścianach	m ²		
d.2.2.2	0504-03				
3		18,31	m ²	18,310	
				RAZEM	18,310
261	KNR K-17	Tynki renowacyjne dwuwarstwowe - 1,0 cm tynk podkładowy + 1,5 cm tynk renowacyjny - wykonywane ręcznie na powierzchniach pionowych płaskich	m ²		
d.2.2.2	0401-04				
3		18,31	m ²	18,310	
				RAZEM	18,310
262	KNR 0-33	Tynki elewacyjne mineralne hydrofobowe, wykonywane ręcznie	m ²		
d.2.2.2	0127-04				
3		18,31	m ²	18,310	
				RAZEM	18,310
263	KNR AT-26	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna	m ²		
d.2.2.2	0303-01				
3		18,31	m ²	18,310	
				RAZEM	18,310
264	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetonowych na odległość 19 km	t		
d.2.2.2	0108-19 0108-				
3	20	0,549	t	0,549	
				RAZEM	0,549
265		Przyjecie gruzu na wysypisko	t		
d.2.2.2	wycena indywi-				
3	dualna				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,549*1,1	t	0,604	
				RAZEM	0,604
3		GZYMSY			
266	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m ²		
d.3	0101-01		m ²	32,820	
		32,82		RAZEM	32,820
267	KNR-W 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2	szt.		
d.3	0308-05	Krotność = 2	szt.	5,000	
		5		RAZEM	5,000
268	KNR-W 4-01	Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w murach gładkich z cegły ceramicznej	m ²		
d.3	0736-01		m ²	3,280	
		3,28		RAZEM	3,280
269	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - naprawa spoin w murach z cegły	m ²		
d.3	0101-05		m ²	3,280	
		3,28		RAZEM	3,280
270	KNR 19-01	Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 40 cm - odtworzenie profilu	m		
d.3	0823-07	gzymsu	m	24,380	
		24,38		RAZEM	24,380
271	KNR 19-01	Profile ciągnione szlachetne gładzone - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia	m		
d.3	0823-08	Krotność = 3	m	24,380	
		poz.270		RAZEM	24,380
272	KNR 19-01	Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 35 cm	m		
d.3	0823-06		m	16,730	
		16,73		RAZEM	16,730
273	KNR 9-21	Ręczne czyszczenie i mycie	m ²		
d.3	0106-01		m ²	32,820	
		32,82		RAZEM	32,820
274	KNR 9-21	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych metodą natrysku	m ²		
d.3	0302-02		m ²	32,820	
		32,82		RAZEM	32,820
275	KNR AT-26	Grunтовanie ręczne	m ²		
d.3	0102-01		m ²	32,820	
		32,82		RAZEM	32,820
276	ZKNR C-2	Ułożenie tynków ciepłochronnych ręcznie. Wykonanie tynku ciepłochronnego o gr. 3 cm	m ²		
d.3	0411-01	Krotność = 1,5	m ²	32,820	
	analogia	32,82		RAZEM	32,820
277	KNR AT-38	Wykonanie cienkowarstwowych silikonowych tynków strukturalnych na gzymsie	m ²		
d.3	0401-02		m ²	32,820	
	analogia	32,82		RAZEM	32,820
278	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirotętonowych i żelbetowych na odległość 19 km	t		
d.3	0108-19 0108-20		t	0,985	
		0,985		RAZEM	0,985
279	d.3	Przyjęcie gruzu na wysypisko	t		
	wycena indywidualna		t	1,084	
		0,985*1,1		RAZEM	1,084
4		PARAPETY OKIEN- TYPU S			
280	KNR 4-01	Rozebranie PŁYTEK PARAPETOWYCH	m ²		
d.4	0811-07		m ²	11,480	
	analogia	(20*1,4)*0,35+(6*0,80)*0,35		RAZEM	11,480
281	KNR 4-01	Demontaż parapetów z blachy	m ²		
d.4	0535-08		m ²	1,850	
	analogia	1,85		RAZEM	1,850

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
282 d.4	KNR-W 2-02 2119-02 analogia	Parapety z płytek klinkierowych - elementy szerokości do 35 cm _montaż nowych płytek klinkierowych szklwionych parapetów-PARAPETY - R-3 krotnoac TAKIE SAME JAK OD FRONTU BUDYNKU - PLYTKI PARAPETOWE CERAMICZNE- 35 cm TYPU S - 330 szt- x 26,0 złotych 1 szt (okna)(20*1,40)*0,35+(6*0,80)*0,35	m ²		
			m ²	11,480	
				RAZEM	11,480
283 d.4	KNR AT-23 0103-02	Dodatek za spoinowanie zaprawą	m ²		
		11,48	m ²	11,480	
				RAZEM	11,480
284 d.4	KNR 4-01 0354-12 analogia	Wykucie z muru podokienników betonowych i ceglanych	m		
		20*1,4+6*0,80	m	32,800	
				RAZEM	32,800
285 d.4	KNR 4-01 0205-05 analogia	Naprawa podłoża betonowego o pow.zniszczonej do 0.5 m2-NOWE PARAPETY BETONOWE	miejsc.		
		26	miejsc.	26,000	
				RAZEM	26,000
286 d.4	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 19 km	m ³		
		0,550	m ³	0,550	
				RAZEM	0,550
287 d.4	wycena indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		
		0,550	m ³	0,550	
				RAZEM	0,550
5		WYMIANA OKIEN PIWNICZNYCH			
288 d.5	KNR 0-19 0929-03	Wymiana okien na okna uchylne jednoodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2	m ²		
		0,8*1,2	m ²	0,960	
				RAZEM	0,960
289 d.5	KNR 0-19 1022-03	Montaż okien uchylnych jednoodzielnych z PCV bez obróbki osadzenia o pow. do 1.0 m2	m ²		
		0,8*0,9*2	m ²	1,440	
				RAZEM	1,440
290 d.5	KNR-W 4-01 0346-03 analogia	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. - usunięcie zamurowań	m ²		
		1,44	m ²	1,440	
				RAZEM	1,440
291 d.5	KNR 4-01 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji żwiobetonowych i żelbetowych na odległość 19 km	t		
		0,30	t	0,300	
				RAZEM	0,300
292 d.5	wycena indywidualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko	t		
		0,30*1,1	t	0,330	
				RAZEM	0,330
6		STOPNIE PRZY WEJŚCIU DO PIWNIC WRAZ Z MURKIEM			
293 d.6	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m ²		
		8,0	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
294 d.6	KNR 9-21 0302-02	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych metodą natrysku	m ²		
		poz.243	m ²	31,380	
				RAZEM	31,380
295 d.6	KNR-W 4-01 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2	szt.		
		Krotność = 2	szt.	1,600	
		1,6		RAZEM	1,600
296 d.6	KNR AT-25 0201-05 analogia	Naprawa spoin materiałem plastycznym przy słupach i stropach	m		
		1,6	m	1,600	
				RAZEM	1,600
297 d.6	KNR AT-26 0102-01	Grunтовanie ręczne	m ²		
		8,0	m ²	8,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wycenienia	j.m.	Poszcz.	Razem
298	KNR AT-27 d.6 0201-01 analogia	Isolacja pionowa przeciwwilgociowa mineralna nakładanych ręcznie	m ²		8,000
		8,0	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
299	KNR AT-38 d.6 0504-03	Warstwa zbrojona wykonywana na istniejącej wyprawie tynkarskiej lub związanej warstwie zbrojonej na ścianach	m ²		
		4,47	m ²	4,470	
				RAZEM	4,470
300	KNR K-17 d.6 0401-04	Tynki renowacyjne dwuwarstwowe - 1,0 cm tynk podkładowy + 1,5 cm tynk renowacyjny - wykonywane ręcznie na powierzchniach pionowych płaskich	m ²		
		4,47	m ²	4,470	
				RAZEM	4,470
301	KNR 0-33 d.6 0127-04	Tynki elewacyjne mineralne hydrofobowe, wykonywane ręcznie	m ²		
		4,47	m ²	4,470	
				RAZEM	4,470
302	KNR AT-26 d.6 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna	m ²		
		8,0	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
303	KNR AT-23 d.6 0102-01 analogia	Montaż kątownika ze stali nierdzewnej	m		
		8,0	m	8,000	
				RAZEM	8,000
304	KNR 19-01 d.6 0915-07	Okładziny schodów z zaprawy cementowej - wykonanie warstwy naprawczej	m ²		
		3,53	m ²	3,530	
				RAZEM	3,530
305	KNR AT-33 d.6 0202-01	Powłoki ochronne (lakiernicze) na podłożach cementowych z żywicy - malowanie stopni	m ²		
		3,53	m ²	3,530	
				RAZEM	3,530
306	KNR 4-01 d.6 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetonowych na odległość 19 km	t		
		0,240	t	0,240	
				RAZEM	0,240
307	d.6 wycena indywidualna	Przyjecie gruzu na wysypisko	t		
		0,240*1,1	t	0,264	
				RAZEM	0,264
7		LOGGIE			
7.1		Posadzki loggii			
308	KNR-W 4-01 d.7.1 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
		20,9	m ²	20,900	
				RAZEM	20,900
309	KNR 4-04 d.7.1 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych	m ²		
		poz.308	m ²	20,900	
				RAZEM	20,900
310	KNR 19-01 d.7.1 0628-09	Rozebranie izolacji na stropach z zasypki stropowej	m ²		
		poz.309	m ²	20,900	
				RAZEM	20,900
311	KNR-W 4-01 d.7.1 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		33,2	m	33,200	
				RAZEM	33,200
312	KNR 7-12 d.7.1 0101-03	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
		7,68	m ²	7,680	
				RAZEM	7,680
313	KNR 7-12 d.7.1 0105-03	Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych	m ²		
		poz.312	m ²	7,680	
				RAZEM	7,680
314	KNR 7-12 d.7.1 0201-03	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji szkieletowych	m ²		
		poz.313	m ²	7,680	
				RAZEM	7,680

Lp.	Podstawa	Opis i wycenienia	j.m.	Poszcz.	Razem
315 d.7.1	KNR 7-12 0210-03	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami łalowymi konstrukcji szkieletowych	m ²		
		poz.314	m ²	7,680	
				RAZEM	7,680
316 d.7.1	KNR-W 4-01 0703-02	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciagnionej na belkach stalowych	m ²		
		poz.315	m ²	7,680	
				RAZEM	7,680
317 d.7.1	KNR 3 0402- 02	Uzupełnienie stropów Kleina o grubości 1/2 ceg.	m ² str.		
		4,18	m ² str.	4,180	
				RAZEM	4,180
318 d.7.1	KNR-W 4-01 0712-01 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy wap.-gips. na belkach stalowych	m ²		
		poz.316	m ²	7,680	
				RAZEM	7,680
319 d.7.1	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		20,9	m ²	20,900	
				RAZEM	20,900
320 d.7.1	KNR 2-02 1102-01 1102- 03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki ze styrobetonu grubości 100 mm zatarte na ostro	m ²		
		poz.319	m ²	20,900	
				RAZEM	20,900
321 d.7.1	KNR-W 2-02 0504-02	Izolacja z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowe - cała nawierzchnia	m ²		
		20,90	m ²	20,900	
				RAZEM	20,900
322 d.7.1	KNR-W 2-02 1116-01	Posadzki cementowe zatarte na ostro grubości 25 mm	m ²		
		20,9	m ²	20,900	
				RAZEM	20,900
323 d.7.1	KNR-W 2-02 1116-03	Posadzki cementowe zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm	m ²		
		poz.322	m ²	20,900	
				RAZEM	20,900
324 d.7.1	KNR-W 2-02 1116-07 analogia	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie zbrojeniem rozproszonym	m ²		
		poz.322	m ²	20,900	
				RAZEM	20,900
325 d.7.1	KNR 0-29 0635-01	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia	m ²		
		20,90	m ²	20,900	
				RAZEM	20,900
326 d.7.1	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-D-2	m ²		
		20,90	m ²	20,900	
				RAZEM	20,900
327 d.7.1	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 240	m		
		(2,6+1,5+1,5+2,6)*4*2	m	65,600	
				RAZEM	65,600
328 d.7.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch- nie poziome	m ²		
		20,90	m ²	20,900	
				RAZEM	20,900
329 d.7.1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		Cała nawierzchnia	m ²	20,900	
		20,90			
				RAZEM	20,900
330 d.7.1	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		(2,6+2,6+1,5+1,5)*4*2	m	65,600	
				RAZEM	65,600
331 d.7.1	KNR 4-01 0208-03	Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
332 d.7.1	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
333 d.7.1	KNR 2-02 0514-06	Obsadzenie odpływu tarasowego AluPro OT-2, dn75	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
334 d.7.1	KNR BC-02 0404-01	Powłoka ochronna na podłożach gładkich - gruntowanie	m ²		
		33,44	m ²	33,440	
				RAZEM	33,440
335 d.7.1	KNR BC-02 0404-02	Powłoka ochronna na podłożach gładkich - warstwa ochronna	m ²		
		poz.334	m ²	33,440	
				RAZEM	33,440
336 d.7.1	KNR-W 2-02 0527-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm - z blachy z cynku i z domieszką tytanu	m		
		poz.311	m	33,200	
				RAZEM	33,200
337 d.7.1	KNR AT-23 0102-04 analogia	Obsadzenie listwy okapowej spodu płyt balkonowej	m		
		20,56	m	20,560	
				RAZEM	20,560
338 d.7.1	KNR 4-01 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetonowych na odległość 19 km	t		
		4,494	t	4,494	
				RAZEM	4,494
339 d.7.1	wycena indywidualna	Przyjeździe gruzu na wysypisko	t		
		4,494*1,1	t	4,943	
				RAZEM	4,943
7.2		Ściany loggii od wewnątrz i spody płyt stropowych			
340 d.7.2	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m ²		
		64,8	m ²	64,800	
				RAZEM	64,800
341 d.7.2	KNR 9-21 0302-02	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych metodą natrysku	m ²		
		32,4	m ²	32,400	
				RAZEM	32,400
342 d.7.2	KNR-WV 4-01 0736-01	Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w murach gładkich z cegły ceramicznej	m ²		
		poz.340	m ²	64,800	
				RAZEM	64,800
343 d.7.2	KNR AT-26 0101-05	Przygotowanie i naprawa podłoża - naprawa spoin w murach z cegły	m ²		
		poz.342	m ²	64,800	
				RAZEM	64,800
344 d.7.2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m ²		
		poz.343	m ²	64,800	
				RAZEM	64,800
345 d.7.2	KNR AT-40 0408-02	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniających - nakładana ręcznie	m ²		
		37,3	m ²	37,300	
				RAZEM	37,300
346 d.7.2	KNR AT-31 0101-06	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m ²		
		64,8	m ²	64,800	
				RAZEM	64,800
347 d.7.2	KNR K-17 0401-04	Tynki renowacyjne dwuwarstwowe - 1,0 cm tynk podkładowy + 1,5 cm tynk renowacyjny - wykonywane ręcznie na powierzchniach pionowych płaskich	m ²		
		poz.346	m ²	64,800	
				RAZEM	64,800
348 d.7.2	KNR 0-33 0127-02	Tynki elewacyjne mineralne hydrofobowe - wykonywane ręcznie	m ²		
		poz.347	m ²	64,800	
				RAZEM	64,800
349 d.7.2	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna	m ²		
		poz.348	m ²	64,800	
				RAZEM	64,800
350 d.7.2	KNR 4-01 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetonowych na odległość 19 km	t		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,944	t	1,944	
				RAZEM	1,944
351 d.7.2	wycena indywidualna	Przyjecie gruzu na wysypisko	t		
		1,944*1,1	t	2,138	
				RAZEM	2,138
7.3		Poręcze loggii			
352 d.7.3	KNR-W 2-02 2111-10 analogia	Balustrady zewnętrzne balkonowe - podwyższenie balustrad	m		
		25,6	m	25,600	
				RAZEM	25,600
353 d.7.3	KNR 2-02 1214-05 analogia	Uchwyty	m		
		7,5	m	7,500	
				RAZEM	7,500
8		OPASKA ŻWIROWA			
354 d.8.07	KNKRB 6 0805-07	Rozebranie chodników z płyt na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		25,0	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
355 d.8.0102-01 0102-02	KNR 2-31 0102-01 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 50 cm głębokości koryta	m ²		
		25,0	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
356 d.8.0103-02	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV poz.355	m ²		
			m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
357 d.8.0114-05 0114-06	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - ołoczaki	m ²		
		poz.356	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
358 d.8.0201-02	KNR 9-11 0201-02	Separacja warstw gruntu geowłókninami	m ²		
		poz.359	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
359 d.8.0105-03 0105-04	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		poz.357	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
360 d.8.0202-05 0202-06	KNR 2-31 0202-05 0202-06	Nawierzchnia żwirowa - opaska rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 30 cm	m ²		
		poz.358	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
361 d.8.0402-04	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężnik betonowa	m ³		
		(0,1*0,28+0,08*0,1+0,1*0,25)*poz.362	m ³	1,525	
				RAZEM	1,525
362 d.8.0403-05	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		25,0	m	25,000	
				RAZEM	25,000
9		HYDROIZOLACJA POZIOMA			
363 d.9.0114-05	KNR 19-01 0114-05	Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruntach wilgotnych kat. III	m ³		
		29,0*1,2*2,0	m ³	69,600	
				RAZEM	69,600
364 d.9.04	KNR 1 0313-04	Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV <szalowanie jednostronne>	m ²		
		2,0*29,0	m ²	58,000	
				RAZEM	58,000
365 d.9.0108-04	KNR-W 3 0108-04	Pomosty dla pieszych nad wykopami	m ²		
		1,5*2,5	m ²	3,750	
				RAZEM	3,750

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
366	KNR 4-01 d.9 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 19 km 69,60*0,20	m ³ m ³	 13,920	
				RAZEM	13,920
367	Wycena wlasna d.9	Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko 13,92*1,1	t t	 15,312	
				RAZEM	15,312
10		Izolacja fundamentów			
368	KNR AT-40 d.10 0106-02	Oczyszczenie i zmycie podłoża 29,0*2,0	m ² m ²	 58,000	
				RAZEM	58,000
369	KNR 4-01 d.10 0619-02	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych 58	m ² m ²	 58,000	
				RAZEM	58,000
370	KNR AT-32 d.10 0101-03	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 20 mm-wyprawa zaprawą z dodatkami trasy 58	m ² m ²	 58,000	
				RAZEM	58,000
371	KNR 0-39 d.10 0104-06	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegły o normalnej twardości gr. 3 1/2 cegły metodą iniekcji ciśnieniowej - w ścianach zewnętrznych budynku, od strony podwórza 29,0	m m	 29,000	
				RAZEM	29,000
372	KNR AT-27 d.10 0301-01	Ręczne gruntowanie podłoża pionowych pod bitumiczne masy uszczelniające KMB i membrany samoprzylepne - podłoża mineralne (elewacja od podwórza)29,0*2,0	m ² m ²	 58,000	
				RAZEM	58,000
373	KNR AT-27 d.10 0303-01	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu 29,0*2,0	m ² m ²	 58,000	
				RAZEM	58,000
374	KNR AT-27 d.10 0303-05	Izolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu - dodatek za pogrubienie warstwy o 1 mm 58,0	m ² m ²	 58,000	
				RAZEM	58,000
375	KNR AT-27 d.10 0508-02	Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej-wykonanie osłony uprzednio wykonanej izolacji pionowej folią kubelkową -wraz kształtkami systemowymi /na gwoździu/ 58,0	m ² m ²	 58,000	
				RAZEM	58,000
376	wycena indywidualna d.10	Dostawa piasku do zasypiania wykopu 20 % 0,20*13,92	m ³ m ³	 2,784	
				RAZEM	2,784
377	KNR 4-01 d.10 0105-02	Zasypianie wykopów ziemią z ukońców z przetrzutu ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 58,0	m ³ m ³	 58,000	
				RAZEM	58,000
378	KNR 2-01 d.10 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 58,0	m ³ m ³	 58,000	
				RAZEM	58,000
11		Zabezpieczenie terenu podczas wykonania wykopów			
379	KNR 4-04 d.11 0901-03	Ogrodzenia metalowe z przesł przenośnych - ustawienie 29,0	m m	 29,000	
				RAZEM	29,000
380	KNR 4-04 d.11 0901-04	Ogrodzenia metalowe z przesł przenośnych - rozebranie 29,0	m m	 29,000	
				RAZEM	29,000
12		Dach papowy na wykuszu od podwórka			
381	KNR-W 4-01 d.12 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 15,0	m ² m ²	 15,000	
				RAZEM	15,000
382	KNR-W 4-01 d.12 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 5 15,0	m ² m ²	 15,000	
				RAZEM	15,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
383 d.12	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (pas nadrynnowy)5,0*0,32+(podrynnowy)5,0*0,75+3,0*0,75 {ogniomur}3,0*0,65*2 {pas na scianach}(3,0+3,0+5,0)*0,55	m ² m ² m ² m ²	 9,850 3,900 6,050	
				RAZEM	19,800
384 d.12	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 5,0+3,0	m m	 8,000	
				RAZEM	8,000
385 d.12	KNR 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo 15,0	m ² m ²	 15,000	
				RAZEM	15,000
386 d.12	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe (papa podkładowa polimerowo-asfaltowa mocowana mechanicznie do podłoża z desek + papa wierzchnia modyfikowana SBS zgrzewana na całej powierzchni do podkładu, posiadająca własności NRO) 15,0	m ² m ²	 15,000	
				RAZEM	15,000
387 d.12	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej { ogniomury}(3,0+3,0+5,00)*0,50	m ² m ²	 5,500	
				RAZEM	5,500
13		Obróbki blacharskie			
388 d.13	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej 19,80	m ² m ²	 19,800	
				RAZEM	19,800
389 d.13	KNR-W 2-02 0535-04 analogia	Założenie pasów usztywniających o szerokości 0.2 m - z blachy ocynkowanej 3,0+3,0+5,0+2,0	m m	 13,000	
				RAZEM	13,000
390 d.13	KNR 2-02 0617-06 analogia	Zamknięcie szczelin między listwa dociskowa a murem 13,0	m m	 13,000	
				RAZEM	13,000
391 d.13	KNR 4-01 0804-06 analogia	Nacięcie podłoża betonowego tarcza diamentowa-dla listw kominarskich 13,0	m m	 13,000	
				RAZEM	13,000
392 d.13	KNR 2-02 0515-07	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką z blachy ocynkowanej 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
393 d.13	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 8,0	m m	 8,000	
				RAZEM	8,000
394 d.13	KNR 4-01 0524-08	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (szluczerów) z blachy ocynkowanej 1+1	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
395 d.13	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 19 km 0,525+0,4	m ³ m ³	 0,925	
				RAZEM	0,925
396 d.13	analiza indywidualna	opłata składowiskowa 0,40	m ³ m ³	 0,400	
				RAZEM	0,400
397 d.13	analiza indywidualna	utylicacja papy- DO ZARZADCY BUDYNKU PRZEKAZAC DOKUMENT PRZEKAZANIA PAPY DO UTYLIZACJI 15,0*0,035	m ³ m ³	 0,525	
				RAZEM	0,525
14		ZAJĘCIE TERENU PRZY ELEWACJI PODWÓRZOWEJ – OPŁATA DO Wrocławskich Mieszkań			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
398 d.14		Zajęcie terenu na 4 -miesiące przy elewacji podwórzowej przez rusztowania - hydroizolacja 29* 1,50=43,50 x 1,15= 6003,00 1	szt szt	1,000	
				RAZEM	1,000