

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ (z REMONTEM BALKONÓW) i PODWÓRZOWYCH (z REMONTEM BALKONÓW) oraz HYDROIZOLACJA PIWNIC w istniejącym zbudowanym na początku XX wieku BUDYNKU MIESZKALNYM, WIELORODZINNYM (KAMIENICA MIESZCZAŃSKA) - kategoria budynku XIII - poł. we Wrocławiu przy ulicy M. Smoluchowskiego 54					
1		REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ			
1	cena indywidualna	Koszt DZIERŻAWY TERENU	m ²		
d.1	cena zakładowa	0	m ²	0,000	
				RAZEM	0,000
2	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 25 m	m ²		
d.1	1604-04	(0,50+19,04+0,50)*20,0	m ²	400,800	
				RAZEM	400,800
3		Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.: 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130)			
d.1					
4	KNR-W 2-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych rurowych punktowych o wysokości do 20 m	szt.		
d.1	1612-12	400,80	szt.	400,800	
				RAZEM	400,800
5	KNR 2-02	Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m ²		
d.1	1614-04	Główna brama wejściowa. 9,00*2,20	m ²	19,800	
				RAZEM	19,800
6	NNRNKB	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.1	202 1622a-01	400,80	m ²	400,800	
				RAZEM	400,800
7	KNR 19-01	Zabezpieczenie stolarki folią (Vkond + IV kond. + III kond. + II kond. + I kond.)	m ²		
d.1	0832-04	Okna + drzwi 40*2,05*1,05+1,80*4,00+7*1,00*0,60	m ²	97,500	
				RAZEM	97,500
8	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (gzymsy, balkony, naczółki) 39*1,20*0,50	m ²	23,400	
d.1	0535-08	< pas podrynnowy > 19,0*0,85	m ²	16,150	
				RAZEM	39,550
9	KNR-W 2-02	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		
d.1	0921-04	obmiar poz. powyżej 23,400	m ²	23,400	
				RAZEM	23,400
10	KNR 2-02	Obróbki przy szer. w rozw. ponad 25cm- z blachy z cynku	m ²		
d.1	0507-02	Obmiar poz. powyżej 39,55	m ²	39,550	
				RAZEM	39,550
11	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	19,0	m	19,000	
				RAZEM	19,000
12	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z TYTAN CYNK	m		
d.1	0529-02	19,0	m	19,000	
				RAZEM	19,000
13	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	19,0	m	19,000	
				RAZEM	19,000
14	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z BLACHY TYTAN -CYNK	m		
d.1	0522-02	19,0	m	19,000	
				RAZEM	19,000
15	KNR 5-08	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb. do 8cm i śr. do 10mm (gzymsy)	szt.		
d.1	0802-01	obmiar poz. 10*5 szt/m ² 39,360*5	szt.	196,800	
				RAZEM	196,800
16	KNR 5-08	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.	szt.		
d.1	0809-01	poz. 13 197,000	szt.	197,000	
				RAZEM	197,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-01	Montaż listwy z kolcami przeciw ptakom (listwa l=0,5m)	m		
d.1	0532-07 - analogia	3*14,50	m	43,500	
				RAZEM	43,500
18	KNR 4-01	Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o pow.odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-02	Szacunkowo 20% powierzchni muru 251,612*0,20	m ²	50,322	
				RAZEM	50,322
19	KNR 19-01	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury z wystrojem ar- chitektonicznym.	m ²		
d.1	0828-02	7 % powierzchni muru 0,07*276,070	m ²	19,325	
				RAZEM	19,325
20	Cena prod	Naprawa uszkodzonych ścian - rysy pionowe wg technologii HELIFIX, wzmoc- nienie elementu prętami ze stali nierdzewnej-CENA OBEJMUJE WYKONANIE	m		
d.1	HELIFIX analiza indy- widualna	BRUZD BRUZDOWNICA DWUTARCZOWA ORAZ OWIERCENIE OTWO- RÓW POD WKLEJENIE PRETÓW HELIBAR- po wklejeniu pretów ze stali nie- rdzewnej należy zgłosić do działu technicznego Zarządcy do odbioru!!!!!! 17,0	m	17,000	
				RAZEM	17,000
21	KNR 2-02	Naprawa zarysowań ścian przez iniekcję wypełniającą (np żywicą polimerową lub zaczynem na bazie zaprawy cementowej).	m ²		
d.1	0923-01 ana- logia	Szacunkowo = 2% powierzchni muru 0,02*276,070	m ²	5,521	
				RAZEM	5,521
22	KNR 2-02	Osiatkowanie tynku zewn.na ścianach	m ²		
d.1	0817-01	Szacunkowo = 20% powierzchni muru 0,20*276,070	m ²	55,214	
				RAZEM	55,214
23	KNR 4-01	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą ce- mentową	m ²		
d.1	0704-03	obmiar poz.powyżej 55,214	m ²	55,214	
				RAZEM	55,214
24	KNR 2-02	Tynki zewn.szlachetne renowacyjne gładzone wyk.ręcznie na ościeżach o szer.do 30cm i powierzchniach pionowych - analogia	m ²		
d.1	0910-03	55,214	m ²	55,214	
				RAZEM	55,214
25	TZKNBK IX	Gzyms - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm)	m		
d.1	0209-06	- montaż odlewów z mat.szlachetnych 3*14,50	m	43,500	
				RAZEM	43,500
26	KNR AT-07	Nanoszenie środka (ściany + ościeża +10%) Capatox firmy Caparol lub prepa- rat podobny innej firmy na powierzchnie zewnętrzne - agregatem malarskim;	m ²		
d.1	0107-01	podłoże: cegła - analogia - powierzchnia tylko tynkowana + 10% 276,070*1,10	m ²	303,677	
				RAZEM	303,677
27	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kat. II na ścianach, loggiach i balkonach	m ²		
d.1	0722-01	Powierzchnia - jak poz. powyżej 303,677	m ²	303,677	
				RAZEM	303,677
28	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami Sylitol Minerwa firmy Caparol - apar- tami z napędem ręcznym lubi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po- wierzchnie pionowe (ściany + ościeża + 10%)	m ²		
d.1	202 1134-02	303,677	m ²	303,677	
				RAZEM	303,677
29	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie (ściany) farbami silikatowymi (krzemianowymi) wzmoc- nionymi silokсами Caparol Silitol Compact (12,5l) powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich zagruntowanych	m ²		
d.1	1505-10	Powierzchnia ściany jak w poz. powyżej 303,677	m ²	303,677	
				RAZEM	303,677
30	KNR AT-08	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - oczyszczenie po- wierzchni porowatych - pas o wysokości 3,00 m na elewacji frontowej (ściany + ościeża + 20%) - również bramy wejściowej.	m ²		
d.1	0101-02	3,00*17,05-5*2,00*1,10	m ²	40,150	
				RAZEM	40,150
31	KNR AT-08	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem ANTIGRAF - agregatem malarskim z pompą ręczną podłoża z granitu, marmuru o fakturze nacinanej, piłowanej, przecinanej - analogia (tynk)	m ²		
d.1	0103-01	40,150	m ²	40,150	
				RAZEM	40,150

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku Remont gzymsu dachowego. 0,75*19,04	m ² m ²	 14,280	
				RAZEM	14,280
33 d.1	KNR 4-01 0414-03	Wymiana deskowania z desek o grub. 32 mm na styk Remont gzymsu dachowego. 1,20*19,04	m ² m ²	 22,848	
				RAZEM	22,848
34 d.1	KNR 4-01 0627-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania prepa-ratami solowymi Remont gzymsu dachowego 22,848	m ² m ²	 22,848	
				RAZEM	22,848
35 d.1	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z cynku 0,75*19,04	m ² m ²	 14,280	
				RAZEM	14,280
36 d.1	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons-trukcji ceglanych na odległość do 1 km 51,90*0,03+15,70*1,60*0,035	m ³ m ³	 2,436	
				RAZEM	2,436
37 d.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons-trukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 19 2,436	m ³ m ³	 2,436	
				RAZEM	2,436
38 d.1	wycena indy-widualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko - utylizacja z potwierdzeniem w postaci karty przyjęcia pojazdu 0	t t	 0,000	
				RAZEM	0,000
2		REMONT ELEWACJI PODWÓRZOWEJ (tylnej i bocznych)			
39 d.2	KNR 2-02 1604-04	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 25 m (0,50+29,18+0,50)*21,00	m ² m ²	 633,780	
				RAZEM	633,780
40 d.2		Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.: 42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,82,83,84,85,86,87,88, 89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102)			
41 d.2	KNR 2 1506-02	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości 20-30 m 633,780	m ² m ²	 633,780	
				RAZEM	633,780
42 d.2	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią (V kond + IV kond. + III kond. + II kond. + I kond.) Okna + drzwi 47+2,05+1,10+5*1,00*1,00+2*1,20*2,40	m ² m ²	 60,910	
				RAZEM	60,910
43 d.2	NNRNB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 633,780	m ² m ²	 633,780	
				RAZEM	633,780
44 d.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (gzymsy, balkony, naczółki, para-pety) (23*1,20+5*1,80)*0,55 <pas podrynnowy>32,50*0,85	m ² m ² m ²	 20,130 27,625	
				RAZEM	47,755
45 d.2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 19,0+19,0	m m	 38,000	
				RAZEM	38,000
46 d.2	KNR-W 2-02 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z TYTAN CYNK 19,0+19,0	m m	 38,000	
				RAZEM	38,000
47 d.2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 32,50	m m	 32,500	
				RAZEM	32,500
48 d.2	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z BLACHY TYTAN -CYNK 32,50	m m	 32,500	
				RAZEM	32,500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2	m ²		
d.2	0701-01	Szacunkowo = 10% powierzchni ściany podwórzowej. 0,10*469,314	m ²	46,931	
				RAZEM	46,931
50	KNR 19-01	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie	m ²		
d.2	0828-01	obmiar szacunkowy 23,095	m ²	23,095	
				RAZEM	23,095
51	Cena prod	Naprawa uszkodzonych ścian - rysy pionowe wg technologii HELIFIX, wzmocnienie elementu prętami ze stali nierdzewnej-CENA OBEJMUJE WYKONANIE BRUZZ BRUZZOWNICA DWUTARCZOWA ORAZ OWIERCENIE OTWORÓW POD WKLEJENIE PRETÓW HELIBAR- po wklejeniu pretów ze stali nierdzewnej należy zgłosić do działu technicznego Zarządcy do odbioru!!!!!!	m		
d.2	HELIFIX	1,50*3*20	m	90,000	
	analiza indywidualna			RAZEM	90,000
52	KNR 2-02	Naprawa zarysowań ścian przez iniekcję wypełniającą (np żywicą polimerową lub zaczynem na bazie zaprawy cementowej).	m ²		
d.2	0923-01 analogia	Szacunkowo = 3% powierzchni muru 469,314*0,03	m ²	14,079	
				RAZEM	14,079
53	KNR 19-01	Wykonanie tynków zewnętrznych (ściany) kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. ponad 5 m2 na ścianach płaskich	m ²		
d.2	0807-01	Szacunkowo: 60% powierzchni muru 469,314*0,60	m ²	281,588	
				RAZEM	281,588
54	KNR-W 2-02	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		
d.2	0921-04	(23*1,20+5*1,80)*0,30	m ²	10,980	
				RAZEM	10,980
55	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z cynku - tylko obróbka ściany szczytowej+pas podrynnowy	m ²		
d.2	0507-02	47,755	m ²	47,755	
				RAZEM	47,755
56	KNR 2-02	Jednokrotne gruntowanie (ściany) silikatowym środkiem gruntującym do tynków mineralnych Caparol Konzentrat 111 (10l) - analogia - powierzchnia całej ściany + 10%	m ²		
d.2	1501-02	516,245	m ²	516,245	
				RAZEM	516,245
57	KNR AT-07	Nanoszenie środka (ściany) Capatop firmy Caparol lub preparat podobny innej firmy na powierzchnie zewnętrzne - agregatem malarskim; podłoże: tynk - analogia - powierzchnia jak w poz. powyżej	m ²		
d.2	0107-01	516,245	m ²	516,245	
				RAZEM	516,245
58	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie (ściany) farbami silikatowymi (krzemianowymi) wzmocnionymi siloksami Caparol Silitol Compact (12,5l) powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich zagruntowanych	m ²		
d.2	1505-10	Powierzchnia ściany jak w poz. powyżej 516,245	m ²	516,245	
				RAZEM	516,245
59	KNR AT-08	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - oczyszczenie powierzchni porowatych - pas o wysokości 3,00 m na elewacji podwórzowej (ściany + ościeża + 20%) - również bramy wejściowej.	m ²		
d.2	0101-02	2,50*30,32-5*2,00*1,10	m ²	64,800	
				RAZEM	64,800
60	KNR AT-08	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem ANTIGRAF - agregatem malarskim z pompą ręczną podłoża z granitu, marmuru o fakturze nacinanej, piłowanej, przecinanej - analogia (tynk)	m ²		
d.2	0103-01	64,800	m ²	64,800	
				RAZEM	64,800
61	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0108-17	5,84	m ³	5,840	
				RAZEM	5,840
62	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
d.2	0108-20	Krotność = 19 5,84	m ³	5,840	
				RAZEM	5,840
63		Przyjęcie gruzu na wysypisko - utylizacja z potwierdzeniem w postaci karty przyjęcia pojazdu	t		
d.2	wycena indywidualna	0	t	0,000	
				RAZEM	0,000
3		ELEMENTY SZTUKATERII ELEWACJI FRONTOWEJ			
64	TZKBNK IX	Gzyms - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm)	model		
d.3	0201-06	- wykonanie modelu - element gzymsu	0.5m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,00	model 0.5m	3,000	
				RAZEM	3,000
65	TZKNBK IX d.3 0201-06	Gzyms - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - wykonanie formy 1	model 0.5m model 0.5m	1,000	
				RAZEM	1,000
66	TZKNBK IX d.3 0206-06	Gzyms - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - wykonanie odlewów z mat.szlachetnych (3,64+0,12+8,60+0,12+0,54+0,12+2,50+0,12+0,54+0,33+0,24)	m m	 16,870	
				RAZEM	16,870
67	TZKNBK IX d.3 0209-06	Gzyms - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - montaż odlewów z mat.szlachetnych 16,870	m m	 16,870	
				RAZEM	16,870
68	KNR 4-01 d.3 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na spodach balkonów 1,44*4,28*1,10	m ² m ²	 6,780	
				RAZEM	6,780
69	KNR 19-01 d.3 0801-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub cemento- wo-wapiennej do 5 m2 w jednym miejscu - spody balkonów 1,44*4,28*1,10	m ² m ²	 6,780	
				RAZEM	6,780
70	TZKNBK IX d.3 3401-03	Płyciny o rysunku złożonym o wym. 40x25x25 cm - wykonanie modelu 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
71	TZKNBK IX d.3 3404-03	Płyciny o rysunku złożonym o wym. 40x25x25 cm - wykonanie odlewów gipso- wych 8	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
72	TZKNBK IX d.3 3407-03	Płyciny o rysunku złożonym o wym. 40x25x25 cm - montaż odlewów gipso- wych 8	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
73	TZKNBK IX d.3 5432-01	Oczyszczenie detali architektonicznych z brudu przy użyciu szczotek - analo- gia (tralki balkonu + postacie nad oknami) 136	szt. szt.	 136,000	
				RAZEM	136,000
74	TZKNBK IX d.3 3105-03	Wykonanie (uzupełnienie) detali architektonicznych poz. powyżej 16	szt. szt.	 16,000	
				RAZEM	16,000
75	KNR 2-02 d.3 0910-01	Tynki zewn.szlachetne gładzone wyk.ręcznie na ścianach płaskich i pow.po- ziom.(balkony i loggie) - ściany i ościeża(10%) 52,60*1,10	m ² m ²	 57,860	
				RAZEM	57,860
76	KNR 2-02 d.3 0910-03	Tynki zewn.szlachetne renowacyjne gładzone wyk.ręcznie na ościeżach o szer.do 30cm i powierzchniach pionowych - analogia (3,62+0,12+8,60+0,12+0,54+0,12+2,50+0,12+0,54+0,33+0,24)*1,25	m ² m ²	 21,063	
				RAZEM	21,063
77	KNR 2-02 d.3 0918-03	Zewn.bonie prostok.w tynku szlachetnym - uzupełnienie 8% 0,08*265,116	m m	 21,209	
				RAZEM	21,209
78	TZKNBK IX d.3 0201-04	Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 16 cm) - obra- mowanie okien - wykonanie modelu 1,7+1,3+1,7+2*1,5	model 0.5m model 0.5m	7,700	
				RAZEM	7,700
79	TZKNBK IX d.3 0201-06	Obramienia okien - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - wykonanie formy 7,7	model 0.5m model 0.5m	7,700	
				RAZEM	7,700
80	TZKNBK IX d.3 0206-04	Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 16 cm) - obra- mowanie okien - wykonanie odlewów z mat.szlachetnych - 24*(1,7+1,3+1,7+2*1,5)	m m	 184,800	
				RAZEM	184,800
81	TZKNBK IX d.3 3601-03	Płyciny barierki balkonów 1,2 i 3 piętrze o rysunku średnio złożonym o wym. 80x30x110 cm - wykonanie modelu 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
4		REMONT 8 BALKONÓW elewacji podwórzowej			
82	KNR 4-04 d.4 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8*3,05*1,40	m ²	34,160	
				RAZEM	34,160
83	KNR 4-01 d.4 0351-04	Rozebranie stropów ceramicznych gęstożebrowych 20% powierzchni powyżej 34,160*0,20	m ²		
			m ²	6,832	
				RAZEM	6,832
84	KNR 19-01 d.4 0320-02	Uzupełnienie ceramicznych stropów Kleina gr. 1/2 cegły poz. powyżej 6,832	m ²		
			m ²	6,832	
				RAZEM	6,832
85	KNR-W 4-01 d.4 0608-05	Wymiana podsypki z tłucznia ceglanego na warstwę keramzytu grub. 10 cm - cała nawierzchnia 34,160	m ²		
			m ²	34,160	
				RAZEM	34,160
86	KNR 2-02 d.4 1102-01 ana- logia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro poz. powyżej 34,160	m ²		
			m ²	34,160	
				RAZEM	34,160
87	KNR 4-01 d.4 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety istniejących barierok 9*(2*1,25+2,20)*0,25	m ²		
			m ²	10,575	
				RAZEM	10,575
88	KNR 2-02 d.4 0507-03	Krawędzie balkonów i loggi- z blachy z cynku poz. powyżej 10,575	m ²		
			m ²	10,575	
				RAZEM	10,575
89	KNR-W 2-02 d.4 0504-02	Izolacja z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowe - cała nawierzchnia 34,160	m ²		
			m ²	34,160	
				RAZEM	34,160
90	KNR 2-02 d.4 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm cała nawierzchnia 34,160	m ²		
			m ²	34,160	
				RAZEM	34,160
91	KNR 2-02 d.4 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm poz. powyżej krotność 2 Krotność = 3 34,160	m ²		
			m ²	34,160	
				RAZEM	34,160
92	KNR 2-02 d.4 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 34,160	m ²		
			m ²	34,160	
				RAZEM	34,160
93	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 34,160	m ²		
			m ²	34,160	
				RAZEM	34,160
94	KNR 0-12 d.4 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Cała nawierzchnia 34,160	m ²		
			m ²	34,160	
				RAZEM	34,160
95	KNR 19-01 d.4 0801-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub cemento- wo-wapiennej do 1 m2 w jednym miejscu 4*(1,00+1,60+1,00)*0,80*2	m ²		
			m ²	23,040	
				RAZEM	23,040
96	KNR 0-12 d.4 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 8*2*(3,30+1,20)	m		
			m	72,000	
				RAZEM	72,000
97	KNR 4-01 d.4 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek 8*(2,50+0,50)	m		
			m	24,000	
				RAZEM	24,000
98	KNR 2-02 d.4 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi Silistar (lub podobną) powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Powierzchnie wewnętrzne balkonów 8*1,60*0,65*2	m ²		
			m ²	16,640	
				RAZEM	16,640
99	KNR-W 4-02 d.4 0217-07	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm 8	szt.		
			szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
100	KNR 4-01 d.4 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 2*12,54	m		
			m	25,080	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
101	KNR 2-02 d.4 0510-01	Rury spustowe okrągłe o śr.8cm - z blachy ocynkowanej	m	RAZEM	25,080
		25,080	m	25,080	
				RAZEM	25,080
102	KNR 4-01 d.4 1301-03	Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych	m		
		Rury stalowe d 400 mm- elementy poziome.	m	73,600	
		8*(2*1,20+2,20)*2		RAZEM	73,600
103	KNR 4-01 d.4 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.	m ³		
		do 1 km	m ³	5,191	
		13,170*0,3+1,24		RAZEM	5,191
104	KNR 4-01 d.4 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za	m ³		
		każdy następny 1 km	m ³	5,191	
		Krotność = 19		RAZEM	5,191
		5,191			
105	wycena indy- d.4 widualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko	t		
		0	t	0,000	
				RAZEM	0,000
5		REMONT 8 BALKONÓW + TARAS NAD WYKUSZEM W ELEWACJI FRONTOWEJ			
106	KNR 4-04 d.5 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych	m ²		
		7*3,14*1,20*1,20/2	m ²	15,826	
				RAZEM	15,826
107	KNR 4-01 d.5 0351-04	Rozebranie stropów ceramicznych gęstożebrowych	m ²		
		20% powierzchni powyżej	m ²	3,165	
		15,826*0,20		RAZEM	3,165
108	KNR 19-01 d.5 0320-02	Uzupełnienie ceramicznych stropów Kleina gr. 1/2 cegły	m ²		
		poz. powyżej	m ²	3,552	
		3,552		RAZEM	3,552
109	KNR-W 4-01 d.5 0608-05	Wymiana podsypki z tłucznia ceglanego na warstwę keramzytu grub. 10 cm	m ²		
		- cała nawierzchnia	m ²	15,826	
		15,826		RAZEM	15,826
110	KNR 2-02 d.5 1102-01 ana- logia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte	m ²		
		na ostro	m ²	15,826	
		poz. powyżej		RAZEM	15,826
		15,826			
111	KNR 4-01 d.5 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kolnierzy,gzym- sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - parapety istniejących barierok	m ²		
		(6*2,50+0,50)*0,25	m ²	3,875	
				RAZEM	3,875
112	KNR 2-02 d.5 0507-03	Krawędzie balkonów i loggi- z blachy z cynku	m ²		
		poz. powyżej	m ²	3,875	
		3,875		RAZEM	3,875
113	KNR-W 2-02 d.5 0504-02	Izolacja z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowe	m ²		
		- cała nawierzchnia	m ²	15,826	
		15,826		RAZEM	15,826
114	KNR 2-02 d.5 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm	m ²		
		cała nawierzchnia	m ²	15,826	
		15,826		RAZEM	15,826
115	KNR 2-02 d.5 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm	m ²		
		poz. powyżej	m ²	15,826	
		krotność 2		RAZEM	15,826
		Krotność = 3			
		15,826			
116	KNR 2-02 d.5 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		15,826*1,20	m ²	18,991	
				RAZEM	18,991
117	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		15,826	m ²	15,826	
				RAZEM	15,826
118	KNR 0-12 d.5 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		Cała nawierzchnia			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		15,826	m ²	15,826	
				RAZEM	15,826
119	KNR 19-01 d.5 0801-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub cemento- wo-wapiennej do 1 m ² w jednym miejscu 2*(1,00+1,60+1,00)*0,80*2	m ²		
			m ²	11,520	
				RAZEM	11,520
120	KNR 0-12 d.5 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		3*5,00	m	15,000	
				RAZEM	15,000
121	KNR 4-01 d.5 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
		2*(1,30+1,30+7,40)	m	20,000	
				RAZEM	20,000
122	KNR 2-02 d.5 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi Silistar (lub podobną) powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Powierzchnie płyt balkonowych 15,826	m ²		
			m ²	15,826	
				RAZEM	15,826
123	KNR 0-25 d.5 0101-03	Mycie stalowych konstrukcji szkieletowych wodą z detergentem pod ciśnie- niem - barierki zewnętrzne - wszystkie elementy stalowe 43,864	m ²		
			m ²	43,864	
				RAZEM	43,864
124	KNR 0-25 d.5 0104-02	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2 - stan wyjściowy powierzch- ni C - barierki zewnętrzne analogicznie - obmiar poz.powyżej 43,864	m ²		
			m ²	43,864	
				RAZEM	43,864
125	KNR 0-25 d.5 0202-02	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednoskładni- kowymi - zabezpieczenie antykorozyjne barierek - obmiar poz.powyżej 43,864	m ²		
			m ²	43,864	
				RAZEM	43,864
126	KNR 0-25 d.5 0202-02	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednoskładni- kowymi - pierwsze malowanie barierek - kolor RAL 7001 - obmiar poz.powyżej 43,864	m ²		
			m ²	43,864	
				RAZEM	43,864
127	KNR 0-25 d.5 0202-02	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednoskładni- kowymi - druga warstwa barierek - kolor RAL 7001 43,864	m ²		
			m ²	43,864	
				RAZEM	43,864
128	KNR-W 4-02 d.5 0217-07	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
129	KNR 4-01 d.5 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		12,54	m	12,540	
				RAZEM	12,540
130	KNR 2-02 d.5 0510-01	Rury spustowe okrągłe o śr.8cm - z blachy ocynkowanej	m		
		12,54	m	12,540	
				RAZEM	12,540
131	KNR 4-01 d.5 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km 11,170*0,3+1,24	m ³		
			m ³	4,591	
				RAZEM	4,591
132	KNR 4-01 d.5 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 19 4,591	m ³		
			m ³	4,591	
				RAZEM	4,591
133	d.5 wycena indy- widualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko	t		
		0	t	0,000	
				RAZEM	0,000
6		NOWA POSADZKA BETONOWA+ ROZEBRANIE BOKSOW PIWNICZNYCH			
134	KNR 4-04 d.6 0101-03	Rozebranie murów i słupów z cegły poniżej terenu na zaprawie wapiennej. Rozbiórka ścianek działowych piwnic 85*0,10*2,20	m ³		
			m ³	18,700	
				RAZEM	18,700
135	KNR 4-04 d.6 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych Obmiar= dane na rysunku nr 12 203,27	m ²		
			m ²	203,270	
				RAZEM	203,270
136	KNR 4-01 d.6 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m ³		
		203,27*0,15	m ³	30,491	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
137	KNR 2-02 d.6 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym- podsypka żwirowa- pod płytę posadzki 203,27*0,12	m ³ m ³	RAZEM 24,392	30,491 24,392
138	KNR 2-02 d.6 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko 203,27	m ² m ²	RAZEM 203,270	203,270
139	KNR-W 2-02 d.6 0504-02	Izolacja z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowe - cała nawierzchnia IZOLACJA PRZECIWWODNA POSADZEK PIWNIC 203,27	m ² m ²	RAZEM 203,270	203,270
140	KNR 2-02 d.6 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm cała nawierzchnia 203,27	m ² m ²	RAZEM 203,270	203,270
141	KNR 2-02 d.6 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 8 203,27	m ² m ²	RAZEM 203,270	203,270
142	KNR 2-02 d.6 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 203,27	m ² m ²	RAZEM 203,270	203,270
143	KNR 4-01 d.6 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km Gruz posadzek i ścianek działowych piwnic. 18,70+30,491	m ³ m ³	RAZEM 49,191	49,191
144	KNR 4-01 d.6 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 Krotność = 19 49,191	m ³ m ³	RAZEM 49,191	49,191
145	d.6 wycena indy- widualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko 0	t t	0,000	0,000
7		NOWE BOKSY PIWNICZNE			
146	KNR 2-02 d.7 0120-07	Ścianki działowe piwniczne o gr.1/2ceg.do 1m,wyżej gr.1/4ceg.,ażurowe bez fundamentu 95,0*2,20	m ² m ²	RAZEM 209,000	209,000
147	d.7 analiza indy- widualna	Dyble stalowe na połączeniach nowych ścianek z istniejącymi murami 75	szt. szt.	RAZEM 75,000	75,000
148	KNR 2-02 d.7 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach- nowe ścianki boksów piwnicznych- cegła pełna 209/2*2	m ² m ²	RAZEM 209,000	209,000
149	KNR 2-02 d.7 1015-10	Skrzydła drzwiowe ażurowe 20*0,8*2,00	m ² m ²	RAZEM 32,000	32,000
8		Izolacja pozioma - iniekcja impulsowa			
150	KNR AT-40 d.8 0204-05	Iniekcja ciśnieniowa dwurzędowa jednostronna w ścianach o grubości 3 cegły 18,0+18,0+18,0+18,0+21,50	m m	93,500	93,500
151	KNR AT-40 d.8 0204-02	Iniekcja ciśnieniowa dwurzędowa jednostronna w ścianach o grubości 1 1/2 cegły 6,5+7,2+6,1+4,5+5,5+6,15	m m	35,950	35,950
152	KNR AT-40 d.8 0204-03	Iniekcja ciśnieniowa dwurzędowa jednostronna w ścianach o grubości 2 cegły 8,2+8,0+3,5+4,5+5,5+4,5	m m	34,200	34,200
9		REMONT WYSKLEPKI STROPÓW ODCINKOWYCH			
153	KNR AT-26 d.9 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków 203,27	m ² m ²	203,270	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
154	KNR 0-25 d.9 0403-06 analiza indywidualna	Czyszczenie hydrościerne powierzchni sufitowych	m ²	RAZEM	203,270
		203,27	m ²	203,270	
155	KNR 4-01 d.9 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.	szt.	RAZEM	203,270
		10	szt.	10,000	
156	KNR 4-01 d.9 0308-02 analogia	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.-wymiana lokalna uszkodzonych cegieł w wysklepce stropu;	szt.	RAZEM	10,000
		10	szt.	10,000	
157	KNR 4-01 d.9 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2-jw.lecz powierzchniowe wymiany;	szt.	RAZEM	10,000
		3	szt.	3,000	
158	KNR AT-26 d.9 0102-03 kalk.własna	Impregnacja biobójcza ręczna	m ²	RAZEM	3,000
		203,27	m ²	203,270	
159	KNR AT-26 d.9 0203-01	Tynki renowacyjne na sklepieniach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca	m ²	RAZEM	203,270
		203,27	m ²	203,270	
160	KNR AT-26 d.9 0203-04	Tynki renowacyjne na sklepieniach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia	m ²	RAZEM	203,270
		203,27	m ²	203,270	
161	KNR BC-02 d.9 0124-05	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotnie-malowanie farbą wapienną wykonaną z czystego ,wypalanego drewnem wapna gaszonego -dołowanego Sto Stumpfalk z dodatkiem systemowych środków grzybobójczych	m ²	RAZEM	203,270
		203,27	m ²	203,270	
10		REMONT SCIAN CEGLANYCH PIONOWYCH -bez nowych boksów piwnicznych			
162	KNR 0-25 d.10 0403-02	Czyszczenie strumieniowo-ścierne na suchu powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych	m ²		
		520	m ²	520,000	
163	KNR AT-26 d.10 0102-03 kalk.własna	Impregnacja biobójcza ręczna	m ²	RAZEM	520,000
		520	m ²	520,000	
164	KNR 4-01 d.10 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2-jw.lecz powierzchniowe wymiany;	szt.	RAZEM	520,000
		8	szt.	8,000	
165	KNR 4-01 d.10 0308-02 analogia	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.-wymiana lokalna uszkodzonych cegieł	szt.	RAZEM	8,000
		20	szt.	20,000	
166	KNR AT-26 d.10 0201-01	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca	m ²	RAZEM	20,000
		520	m ²	520,000	
		0	m ²	0,000	
167	KNR AT-26 d.10 0201-04	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia	m ²	RAZEM	520,000
		520	m ²	520,000	
168	KNR BC-02 d.10 0124-05	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotnie-malowanie farbą wapienną wykonaną z czystego ,wypalanego drewnem wapna gaszonego -dołowanego Sto Stumpfalk z dodatkiem systemowych środków grzybobójczych	m ²	RAZEM	520,000
		520	m ²	520,000	
11		Remont antykorozyjny istniejących belek stropowych			
169	KNR 0-25 d.11 0102-01	Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki konstrukcji pełnościennych przed właściwym czyszczeniem - przyjęto 100% belek stalowych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(5*(4+5+3+4)+6,0*3+6,5+5,4*(3+3+4+4)+2,25*(3+5)+2,5+2,2*7+3*4+5,0*2+3,5+4,5+2,5+1,5*6)*0,1+25,0*0,1$	m ²	28,250	
				RAZEM	28,250
170 d.11	KNR 13-16 0101-06	Czyszczenie strumieniowo-ściernie (piaskowanie) konstrukcji lekkich do II stopnia czystości przy wyjściowym stanie powierzchni C	m ²		
		28,25	m ²	28,250	
				RAZEM	28,250
171 d.11	KNR 0-25 0103-01	Odtłuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych	m ²		
		28,25	m ²	28,250	
				RAZEM	28,250
172 d.11	KNR 2-02 1513-09 analogia	Dwukrotne malowanie chemoodporne farbami poliwinylowymi powierzchni metalowych ponad 0,5 m ²	m ²		
		28,25	m ²	28,250	
				RAZEM	28,250
12		Remont szybów naświetlających okienek piwnicznych			
173 d.12	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - tynki wewnątrz studni-100 %	m ²		
		$(0,6+0,75+1,2*0,25+1,2*0,25)*1,2*(5+4)$	m ²	21,060	
				RAZEM	21,060
174 d.12	KNR 0-25 0403-02 analiza indywidualna	Czyszczenie strumieniowo-ściernie na sucho powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych	m ²		
		21,06	m ²	21,060	
				RAZEM	21,060
175 d.12	KNR-W 4-01 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m ² metodą smarowania	m ²		
		21,06	m ²	21,060	
				RAZEM	21,060
176 d.12	KNR AT-26 0101-02 analiza indywidualna	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurzałych spoin w murach z cegły	m ²		
		21,06	m ²	21,060	
				RAZEM	21,060
177 d.12	KNR AT-26 0101-05	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły	m ²		
		21,06	m ²	21,060	
				RAZEM	21,060
178 d.12	KNR 4-01 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m ²	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
179 d.12	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne ścian	m ²		
		21,06	m ²	21,060	
				RAZEM	21,060
180 d.12	KNR AT-26 0201-01 analogia	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca	m ²		
		21,06	m ²	21,060	
				RAZEM	21,060
181 d.12	KNR AT-26 0201-04 analogia	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia	m ²		
		21,06	m ²	21,060	
				RAZEM	21,060
182 d.12	KNR-W 2-02 1201-01 kalk. własna	Okna otwierane stalowe w ścianach z cegieł, pustaków i betonu - powierzchnia do 2 m ² - montaż okienek stalowych piwnicznych z wentylacją z blachy azurowej -dokładne wymiary ustalić pomiarem z natury ; -OKNA PCW Z WENTYLACJA 0,80*1,1*9<szt>	m ²		
			m ²	7,920	
				RAZEM	7,920
183 d.12	KNR 2-11 0404-01	Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grubości 5 cm-grub.20 cm-dla wszystkich studzienek Krotność = 4	m ²		
		0,75*1,10*9<kpl>	m ²	7,425	
				RAZEM	7,425
184 d.12	KNR 4-01 0203-01 z. sz. 2.6. 9905-01	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m ³ -płyta denna zsypu-dla wszystkich studzienek	m ³		
		0,45*1,10*0,20*9	m ³	0,891	
				RAZEM	0,891

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
185 d.12	KNR 4-02 0216-07 analiza indywidualna	Montaż wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
186 d.12	KNR 2-02 1219-01	Wsypy piwniczne-dostawa i montaż stalowych kratek pomostowych-oc-dokładne wymiary ustalić pomiarem z natury -dla wszystkich studzienek z blacha azurowa	szt.		
		9<kratek piwniczne>	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
187 d.12	KNR 4-01 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu-kratki piwniczne	miejsc.		
		9	miejsc.	9,000	
				RAZEM	9,000
188 d.12	KNR 4-01 0308-04 analogia	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2-podmurowanie kratek piwnicznych	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
13		Wymiana uszkodzonych belek stalowych			
189 d.13	KNR 4-01 0354-01	Wykucie z muru belek stalowych - przyjęto belek nadproży do wymiany	m		
		3*(3*1,5)+3*(2*1,5)	m	22,500	
				RAZEM	22,500
190 d.13	KNR 4-01 0317-05 analogia	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek stalowych - belki nadproży	m		
		22,50	m	22,500	
				RAZEM	22,500
191 d.13	KNR 4-01 0203-03 z. sz. 2.6. 9905-01	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości ponad 20 cm z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3 - poduszki pod belki stalowe	m ³		
		30*0,2*0,2*0,1	m ³	0,120	
				RAZEM	0,120