
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ WRAZ Z BALKONAMI
REMONT ELEWACJI PODWÓRZOWEJ WRAZ Z BALKONAMI ORAZ
OCIEPLENIEM
ADRES INWESTYCJI: ul. Roentgena 10 , Wrocław
NAZWA INWESTORA: Wspólnota Mieszkaniowa Roentgena 10
ADRES INWESTORA: ul. Roentgena 10 , Wrocław
WYKONAWCA: ATSA PROJEKT Aleksandra Tallat-Szczotka
ADRES WYKONAWCY: ul. Z. Nałkowskiej 15, 52-422 Wrocław, NIP 894-166-69-36
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
inż. Wiesław Hucaluk
DATA OPRACOWANIA: 28.09.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
28.09.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ELEWACJA FRONTOWA			
1.1		ŚCIANY ELEWACJI FRONTOWEJ POWYŻEJ COKOŁU BEZ DOCIEPLENIA (WRAZ Z PŁYTAMI BALKONÓW OD SPODU)			
1.1.1		Ściany główne			
1 d.1.1.1	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m2		
		364,52	m2	364,520	
				RAZEM	364,520
2 d.1.1.1	KNR 9-21 0106-01	Ręczne czyszczenie i mycie elewacji	m2		
		poz.1	m2	364,520	
				RAZEM	364,520
3 d.1.1.1	KNR 9-21 0302-02	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych metodą natrysku	m2		
		poz.2	m2	364,520	
				RAZEM	364,520
4 d.1.1.1	KNR AT-25 0201-05 analogia	Naprawa spoin materiałem plastycznym przy słupach i stropach	m		
		poz.3	m	364,520	
				RAZEM	364,520
5 d.1.1.1	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		poz.4	m2	364,520	
				RAZEM	364,520
6 d.1.1.1	KNR K-17 0401-04	Tynki dwuwarstwowe - 1,0 cm tynk podkładowy + 1,5 cm tynk - wykonywane ręcznie na powierzchniach pionowych płaskich	m2		
		poz.5	m2	364,520	
				RAZEM	364,520
7 d.1.1.1	KNR 2-02 2009-01 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe zewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym	m2		
		poz.6	m2	364,520	
				RAZEM	364,520
8 d.1.1.1	KNR K-17 0501-04	Prace wykończeniowe przy renowacji starego budownictwa - gruntowanie tynków na ścianach	m2		
		poz.7	m2	364,520	
				RAZEM	364,520
9 d.1.1.1	KNR K-17 0501-06	Prace wykończeniowe przy renowacji starego budownictwa - malowanie tynków na ścianach	m2		
		poz.8	m2	364,520	
				RAZEM	364,520
10 d.1.1.1	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m2		
		poz.1	m2	364,520	
				RAZEM	364,520
11 d.1.1.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 27, 29, 34, 148, 150, 154)			
12 d.1.1.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m3		
		poz.1 * 0,03	m3	10,936	
				RAZEM	10,936
1.1.2		Cokoły			
13 d.1.1.2	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m2		
		5,72	m2	5,720	
				RAZEM	5,720
14 d.1.1.2	KNR 9-21 0302-02	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych metodą natrysku	m2		
		5,72	m2	5,720	
				RAZEM	5,720

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1.1.2	KNR-W 4-01 0308-06 analogia	uzupełnienie cegieł w murze	m2		
		1,14	m2	1,140	
				RAZEM	1,140
16 d.1.1.2	KNR AT-25 0201-05 analogia	Naprawa spoin materiałem plastycznym przy słupach i stropach	m		
		1,14	m	1,140	
				RAZEM	1,140
17 d.1.1.2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		5,72	m2	5,720	
				RAZEM	5,720
18 d.1.1.2	KNR AT-27 0201-01 analogia	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa mineralna nakładanych ręcznie	m2		
		5,72	m2	5,720	
				RAZEM	5,720
19 d.1.1.2	KNR AT-38 0504-03	Warstwa zbrojona wykonywana na istniejącej wyprawie tynkarskiej lub związanej warstwie zbrojonej na ścianach	m2		
		5,72	m2	5,720	
				RAZEM	5,720
20 d.1.1.2	KNR K-17 0401-04	Tynki renowacyjne dwuwarstwowe - 1,0 cm tynk podkładowy + 1,5 cm tynk renowacyjny - wykonywane ręcznie na powierzchniach pionowych płaskich	m2		
		5,72	m2	5,720	
				RAZEM	5,720
21 d.1.1.2	KNR 0-33 0127-04	Tynki elewacyjne mineralne hydrofobowe, wykonywane ręcznie	m2		
		5,72	m2	5,720	
				RAZEM	5,720
22 d.1.1.2	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna	m2		
		5,72	m2	5,720	
				RAZEM	5,720
23 d.1.1.2	KNR K-11 0305-02	Wykonanie powłoki antygraffiti, warstwa nawierzchniowa	m2		
		5,72	m2	5,720	
				RAZEM	5,720
24 d.1.1.2	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m3		
		poz.13 * 0,03	m3	0,172	
				RAZEM	0,172
1.2	GZYMSY BALKONÓW I WIENCZĄCY				
25 d.1.2	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m2		
		10,58	m2	10,580	
				RAZEM	10,580
26 d.1.2	KNR 9-21 0106-01	Ręczne czyszczenie i mycie elewacji	m2		
		35,28	m2	35,280	
				RAZEM	35,280
27 d.1.2	KNR 9-21 0302-02	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych metodą natrysku	m2		
		poz.26	m2	35,280	
				RAZEM	35,280
28 d.1.2	KNR-W 4-01 0308-06 analogia	odtworzenie cegieł	m2		
		10,58	m2	10,580	
				RAZEM	10,580

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.1.2	KNR AT-25 0201-05 analogia	Naprawa spoin materiałem plastycznym przy słupach i stropach	m		
		10,58	m	10,580	
				RAZEM	10,580
30 d.1.2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		35,28	m2	35,280	
				RAZEM	35,280
31 d.1.2	KNR 2-02 2104-01 analogia	Reprofilacja gzymsów balkonów w rozwinięciu do 0, 15	m		
		45,74	m	45,740	
				RAZEM	45,740
32 d.1.2	KNR 2-02 2104-03 analogia	reprofilacja gzymsów ścian klatki schodowe do 1,4m	m		
		14,08	m	14,080	
				RAZEM	14,080
33 d.1.2	KNKRB 5 0617-04 analogia	reprofilacja detalu gzymsu wieńczącego w rozw. do 0,7m	m		
		15,3	m	15,300	
				RAZEM	15,300
34 d.1.2	KNR 2-02 2009-01 analogia	Wykonanie warstwy wierzchniej tynku - gładzi	m2		
		35,28	m2	35,280	
				RAZEM	35,280
35 d.1.2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		35,28	m2	35,280	
				RAZEM	35,280
36 d.1.2	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie gzymsów zewnętrznych farbą hybrydową	m2		
		35,28	m2	35,280	
				RAZEM	35,280
37 d.1.2	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m3		
		poz.25 * 0,03	m3	0,317	
				RAZEM	0,317
1.3		PARAPETY OKIEN			
38 d.1.3	NNRNKB 202 2804-03 analogia	(z.VI) Okładziny parapetów - demontaż	m2		
		1,03	m2	1,030	
				RAZEM	1,030
39 d.1.3	KNR-W 2-02 2119-02 analogia	Parapety z płytek klinkierowych - elementy szerokości do 30 cm	m2		
		1,03	m2	1,030	
				RAZEM	1,030
40 d.1.3	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m3		
		poz.38 * 0,015	m3	0,015	
				RAZEM	0,015
1.4		BALKONY RAZEM			
1.4.1		ŚCIANY BALKONÓW OD WEWNĄTRZ			
1.4.1.1		Ściany balkonów od wewn. - 1 szt			
41 d.1.4.1 .1	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m2		
		4,6	m2	4,600	
				RAZEM	4,600

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
42 d.1.4.1 .1	KNR 9-21 0302-02	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych metodą natrysku	m2		
		4,6	m2	4,600	
				RAZEM	4,600
43 d.1.4.1 .1	KNR-W 4-01 0736-01	Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w murach gładkich z cegły ceramicznej	m2		
		4,6	m2	4,600	
				RAZEM	4,600
44 d.1.4.1 .1	KNR AT-26 0101-05	Przygotowanie i naprawa podłoża - naprawa spoin w murach z cegły	m2		
		poz.43	m2	4,600	
				RAZEM	4,600
45 d.1.4.1 .1	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		4,6	m2	4,600	
				RAZEM	4,600
46 d.1.4.1 .1	KNR AT-40 0408-02	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniających - nakładana ręcznie	m2		
		2,09	m2	2,090	
				RAZEM	2,090
47 d.1.4.1 .1	KNR AT-31 0101-06	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m2		
		4,6	m2	4,600	
				RAZEM	4,600
48 d.1.4.1 .1	KNR K-17 0401-04	Tynki renowacyjne dwuwarstwowe - 1,0 cm tynk podkładowy + 1,5 cm tynk renowacyjny - wykonywane ręcznie na powierzchniach pionowych płaskich	m2		
		poz.47	m2	4,600	
				RAZEM	4,600
49 d.1.4.1 .1	KNR 0-33 0127-04	Tynki elewacyjne mineralne hydrofobowe, wykonywane ręcznie	m2		
		2,09	m2	2,090	
				RAZEM	2,090
50 d.1.4.1 .1	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna	m2		
		4,6	m2	4,600	
				RAZEM	4,600
51 d.1.4.1 .1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m3		
		poz.41 * 0,03	m3	0,138	
				RAZEM	0,138
1.4.1.2		Remont ścian balkonów projektuje się dla 4 balkonów od frontu			
52 d.1.4.1 .2		Remont ścian balkonów projektuje się dla 4 balkonów od frontu	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
1.4.2		PORĘCZE BALKONU			
1.4.2.1		Poręcz balkon - dla 1 szt			
53 d.1.4.2 .1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ognioowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		1,78	m2	1,780	
				RAZEM	1,780
54 d.1.4.2 .1	KNR-W 4-01 0726-01	Wyrównanie podłoża z tynku	m2		
		1,78	m2	1,780	
				RAZEM	1,780

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55 d.1.4.2 .1	KNR-W 2-02 0605-04	Warstwa papy - pierwsza warstwa	m2		
		1,78	m2	1,780	
				RAZEM	1,780
56 d.1.4.2 .1	KNR-W 2-02 0515-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z tytan cynku	m2		
		1,78	m2	1,780	
				RAZEM	1,780
57 d.1.4.2 .1	KNR-W 2-02 2111-10 analogia	Balustrady zewnętrzne balkonowe	m		
		4,35	m	4,350	
				RAZEM	4,350
1.4.2.2		Wymiana obróbek i podwyższenie balustrad projektuje się dla 8 balkonów od frontu			
58 d.1.4.2 .2		Wymiana obróbek i podwyższenie balustrad projektuje się dla 8 balkonów od frontu	kpl.		
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
1.4.3		POSADZKI BALKONU			
1.4.3.1		Posadzka balkonu - dla 1 szt			
59 d.1.4.3 .1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		5,27	m2	5,270	
				RAZEM	5,270
60 d.1.4.3 .1	KNR-W 4-01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości 10 cm	m3		
		poz.59 * 0,1	m3	0,527	
				RAZEM	0,527
61 d.1.4.3 .1	KNR-W 4-01 0609-01	Rozebranie zasypki izolacyjnej grubości do 10 cm	m2		
		poz.59	m2	5,270	
				RAZEM	5,270
62 d.1.4.3 .1	KNR 7-12 0101-03	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2		
		0,6	m2	0,600	
				RAZEM	0,600
63 d.1.4.3 .1	KNR 7-12 0105-03	Oddłuszczenie konstrukcji szkieletowych	m2		
		poz.62	m2	0,600	
				RAZEM	0,600
64 d.1.4.3 .1	KNR 7-12 0201-03	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji szkieletowych	m2		
		poz.63	m2	0,600	
				RAZEM	0,600
65 d.1.4.3 .1	KNR 7-12 0210-03	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji szkieletowych	m2		
		poz.64	m2	0,600	
				RAZEM	0,600
66 d.1.4.3 .1	TZKNBK IV -188 analogia	Odtworzenie fragmentów płyty balkonowej - strop Kleina (przyjęto 25%)	m2		
		0,53	m2	0,530	
				RAZEM	0,530
67 d.1.4.3 .1	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		5,27	m2	5,270	
				RAZEM	5,270

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
68 d.1.4.3 .1	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki ze styrobetonu grubości 100 mm zatarte na ostro	m2		
		5,27	m2	5,270	
				RAZEM	5,270
69 d.1.4.3 .1	KNR K-04 0602-05	Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża	m2		
		5,27	m2	5,270	
				RAZEM	5,270
70 d.1.4.3 .1	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m2		
		poz.69	m2	5,270	
				RAZEM	5,270
71 d.1.4.3 .1	NNRNKB 202 1126-01	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach	m2		
		5,27	m2	5,270	
				RAZEM	5,270
72 d.1.4.3 .1	NNRNKB 202 1126-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" - dod.za zmianę grubości o 1 cm	m2		
		poz.71	m2	5,270	
				RAZEM	5,270
73 d.1.4.3 .1	KNR-W 2-02 1116-07	Doplata za zbrojenie siatką z włókna szklanego	m2		
		poz.72	m2	5,270	
				RAZEM	5,270
74 d.1.4.3 .1	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m2		
		5,27	m2	5,270	
				RAZEM	5,270
75 d.1.4.3 .1	KNR AT-33 0406-01	Posadzki z żywicy	m2		
		5,27	m2	5,270	
				RAZEM	5,270
76 d.1.4.3 .1	KNR AT-23 0102-04 analogia	Obsadzenie listwy okapowej spodu płyt balkonowej	m		
		4,9	m	4,900	
				RAZEM	4,900
77 d.1.4.3 .1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m3		
		poz.59 * 0,1	m3	0,527	
				RAZEM	0,527
1.4.3.2		Remont posadzek balkonów projektuje się dla 4 balkonów od frontu			
78 d.1.4.3 .2		Remont posadzek balkonów projektuje się dla 4 balkonów od frontu	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
1.4.3.3		Wymiana wszystkich wpustów i podłączenie do nowych rur spustowych			
79 d.1.4.3 .3	KNR 2-02 0514-06 analogia	Wymiana odpływu tarasowego	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
80 d.1.4.3 .3	KNP 05 0208-03.01 analogia	Podłączenie wpustów do rur spustowych	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
1.4.4		RURY SPUSTOWE BALKONÓW			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
81 d.1.4.4	KNR-W 4-03 1001-32 analogia	Ręczne wykucie istniejących rur spustowych z tynku	m		
		18,48	m	18,480	
				RAZEM	18,480
82 d.1.4.4	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		21,0	m	21,000	
				RAZEM	21,000
83 d.1.4.4	KNR-W 2-02 0527-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm - z blachy z cynku i z domieszką tytanu	m		
		poz.82	m	21,000	
				RAZEM	21,000
84 d.1.4.4	KNR-W 4-01 0206-04 analogia	Zabetonowanie otworów w stropach	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
85 d.1.4.4	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m3		
		poz.82 * 0,006	m3	0,126	
				RAZEM	0,126
1.5		WYMIANA OKIEN PIWNICZNYCH			
86 d.1.5	KNR 0-19 0929-03	Wymiana okien na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 z nawiewnikami	m2		
		0,73 * 0,83 * 2	m2	1,212	
		0,73 * 0,92 * 2	m2	1,343	
				RAZEM	2,555
87 d.1.5	KNR DC-12 0404-01 analogia	Montaż obudowy zabezpieczającej okno - siatka zabezpieczająca	szt.		
		2 * 2	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
88 d.1.5	KNR-W 2-02 2119-02 analogia	Parapety z płytek klinkierowych - elementy szerokości do 30 cm	m2		
		0,6	m2	0,600	
				RAZEM	0,600
89 d.1.5	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m3		
		poz.86 * 0,06	m3	0,153	
				RAZEM	0,153
1.6		OBRÓBKI BLACHARSKIE			
90 d.1.6	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ognioowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		4,68	m2	4,680	
				RAZEM	4,680
91 d.1.6	KNR-W 4-01 0726-01	Wyrównanie podłoża z tynku	m2		
		4,21	m2	4,210	
				RAZEM	4,210
92 d.1.6	KNR-W 2-02 0605-04	Warstwa papy - pierwsza warstwa	m2		
		4,21	m2	4,210	
				RAZEM	4,210
93 d.1.6	KNR-W 2-02 0515-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z tytan cynku	m2		
		4,68	m2	4,680	
				RAZEM	4,680
1.7		Wymiana skrzynki gazowej - obudowy głównego złącza			
94 d.1.7	KNNR 9 0202-02	Wymiana skrzynki gazowej	szt.		
		1	szt.	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
1.8		Malowanie żeliwnych fragmentów rs			
95 d.1.8	KNR 7-12 0101-05 analogia	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne	m2		
		3,0	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
96 d.1.8	KNR 7-12 0105-04 analogia	Odtłuszczanie elementów	m2		
		3,0	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
97 d.1.8	KNR 7-12 0204-05 analogia	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczkowymi rurociągów	m2		
		3,0	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
98 d.1.8	KNR 7-12 0213-05 analogia	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi rurociągów	m2		
		3,0	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
1.9		Zajęcie terenu na 2 m-ce przy elewacji frontowej przez rusztowania - zgodnie z aktualnym cennikiem Zdium (powierzchnia).			
99 d.1.9	kalk. własna	Zajęcie terenu na 2 m-ce przy elewacji frontowej przez rusztowania - zgodnie z aktualnym cennikiem Zdium (powierzchnia). 32m2 X 4 X 60 Krotność = 60	m2		
		32	m2	32,000	
				RAZEM	32,000
2		ELEWACJA PODWÓRZOWA			
2.1		ŚCIANY ELEWACJI PODWÓRZANEJ POWYŻEJ COKOŁU BEZ DOCIEPLENIA (WRAZ Z PŁYTAMI BALKONÓW OD SPODU)			
2.1.1		Ściany główne oraz frontowe wykuszy			
100 d.2.1.1	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków _szacunkowo 70%	m2		
		199,76	m2	199,760	
				RAZEM	199,760
101 d.2.1.1	KNR 9-21 0106-01	Ręczne czyszczenie i mycie elewacji	m2		
		285,37	m2	285,370	
				RAZEM	285,370
102 d.2.1.1	KNR 9-21 0302-02	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych metodą natrysku	m2		
		poz.101	m2	285,370	
				RAZEM	285,370
103 d.2.1.1	KNR-W 4-01 0308-06 analogia	uzupełnienie cegieł w murze	m2		
		85,61	m2	85,610	
				RAZEM	85,610
104 d.2.1.1	KNR AT-25 0201-05 analogia	Naprawa spoin materiałem plastycznym przy słupach i stropach	m		
		85,61	m	85,610	
				RAZEM	85,610
105 d.2.1.1	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		285,37	m2	285,370	
				RAZEM	285,370
106 d.2.1.1	KNR AT-31 0303-02	Ocieplenie w systemie SILIKON M (wyprawa tynkarska silikonowa); płyty z wełny mineralnej gr. 10 cm na ścianach	m2		
		285,37	m2	285,370	
				RAZEM	285,370
107 d.2.1.1	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.106	m2	285,370	
				RAZEM	285,370
108 d.2.1.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106)			
109 d.2.1.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m3		
		poz.100 * 0,03	m3	5,993	
				RAZEM	5,993
2.1.2		Docieplenie węgarków - jw, z tym, że docieplenie wełną mineralną 2 cm			
110 d.2.1.2	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m2		
		25,0	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
111 d.2.1.2	KNR 9-21 0106-01	Ręczne czyszczenie i mycie elewacji	m2		
		poz.110	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
112 d.2.1.2	KNR 9-21 0302-02	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych metodą natrysku	m2		
		poz.111	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
113 d.2.1.2	KNR AT-25 0201-05 analogia	Naprawa spoin materiałem plastycznym przy słupach i stropach	m		
		poz.112	m	25,000	
				RAZEM	25,000
114 d.2.1.2	KNR AT-26 0102-01	Grunтовanie ręczne	m2		
		poz.113	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
115 d.2.1.2	KNR AT-31 0303-06	Ocieplenie w systemie SILIKON M (wyprawa tynkarska silikonowa); płyty z wełny mineralnej gr. 2 cm na ościeżach	m2		
		poz.114	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
116 d.2.1.2	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m2		
		poz.115	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
117 d.2.1.2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 110, 111, 112, 113, 114, 115)			
118 d.2.1.2	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m3		
		poz.110 * 0,03	m3	0,750	
				RAZEM	0,750
2.1.3		Ściany zewnętrzne balkonów i boczne wykuszy - bez docieplenia			
119 d.2.1.3	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m2		
		34,16	m2	34,160	
				RAZEM	34,160
120 d.2.1.3	KNR 9-21 0106-01	Ręczne czyszczenie i mycie elewacji	m2		
		poz.119	m2	34,160	
				RAZEM	34,160
121 d.2.1.3	KNR 9-21 0302-02	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych metodą natrysku	m2		
		poz.120	m2	34,160	
				RAZEM	34,160
122 d.2.1.3	KNR AT-25 0201-05 analogia	Naprawa spoin materiałem plastycznym przy słupach i stropach	m		
		poz.121	m	34,160	
				RAZEM	34,160

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
123 d.2.1.3	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		poz.122	m2	34,160	
				RAZEM	34,160
124 d.2.1.3	KNR K-17 0401-04	Tynki dwuwarstwowe - 1,0 cm tynk podkładowy + 1,5 cm tynk - wykonywane ręcznie na powierzchniach pionowych płaskich	m2		
		poz.123	m2	34,160	
				RAZEM	34,160
125 d.2.1.3	KNR 2-02 2009-01 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe zewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym	m2		
		poz.124	m2	34,160	
				RAZEM	34,160
126 d.2.1.3	KNR K-17 0501-04	Prace wykończeniowe przy renowacji starego budownictwa - gruntowanie tynków na ścianach	m2		
		poz.125	m2	34,160	
				RAZEM	34,160
127 d.2.1.3	KNR K-17 0501-06	Prace wykończeniowe przy renowacji starego budownictwa - malowanie tynków na ścianach	m2		
		poz.126	m2	34,160	
				RAZEM	34,160
128 d.2.1.3	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m2		
		poz.119	m2	34,160	
				RAZEM	34,160
129 d.2.1.3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127)			
130 d.2.1.3	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m3		
		poz.119 * 0,03	m3	1,025	
				RAZEM	1,025
2.1.4		Cokoły			
131 d.2.1.4	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m2		
		10,13	m2	10,130	
				RAZEM	10,130
132 d.2.1.4	KNR 9-21 0302-02	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych metodą natrysku	m2		
		10,13	m2	10,130	
				RAZEM	10,130
133 d.2.1.4	KNR-W 4-01 0308-06 analogia	uzupełnienie cegieł w murze	m2		
		2,03	m2	2,030	
				RAZEM	2,030
134 d.2.1.4	KNR AT-25 0201-05 analogia	Naprawa spoin materiałem plastycznym przy słupach i stropach	m		
		2,03	m	2,030	
				RAZEM	2,030
135 d.2.1.4	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		10,13	m2	10,130	
				RAZEM	10,130
136 d.2.1.4	KNR AT-27 0201-01 analogia	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa mineralna nakładanych ręcznie	m2		
		10,13	m2	10,130	
				RAZEM	10,130
137 d.2.1.4	KNR AT-38 0504-03	Warstwa zbrojona wykonywana na istniejącej wyprawie tynkarskiej lub związanej warstwie zbrojonej na ścianach	m2		
		10,13	m2	10,130	
				RAZEM	10,130

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
138 d.2.1.4	KNR K-17 0401-04	Tynki renowacyjne dwuwarstwowe - 1,0 cm tynk podkładowy + 1,5 cm tynk renowacyjny - wykonywane ręcznie na powierzchniach pionowych płaskich	m2		
		10,13	m2	10,130	
				RAZEM	10,130
139 d.2.1.4	KNR 0-33 0127-04	Tynki elewacyjne mineralne hydrofobowe, wykonywane ręcznie	m2		
		10,13	m2	10,130	
				RAZEM	10,130
140 d.2.1.4	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna	m2		
		10,13	m2	10,130	
				RAZEM	10,130
141 d.2.1.4	KNR K-11 0305-02	Wykonanie powłoki antygraffiti, warstwa nawierzchniowa	m2		
		10,13	m2	10,130	
				RAZEM	10,130
142 d.2.1.4	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m3		
		poz.131 * 0,03	m3	0,304	
				RAZEM	0,304
2.1.5		LISTWY wykuszy			
143 d.2.1.5	KNR 19-01 0823-07	Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 40 cm - montaż listew ozdobnych	m		
		1,3 * 8	m	10,400	
				RAZEM	10,400
144 d.2.1.5	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniwowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		3,84	m2	3,840	
				RAZEM	3,840
145 d.2.1.5	KNR-W 2-02 0515-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z tytan cynku	m2		
		3,84	m2	3,840	
				RAZEM	3,840
2.2		GZYMSY BALKONÓW I WIĘNCZĄCY			
146 d.2.2	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m2		
		4,23	m2	4,230	
				RAZEM	4,230
147 d.2.2	KNR 9-21 0106-01	Ręczne czyszczenie i mycie elewacji	m2		
		14,11	m2	14,110	
				RAZEM	14,110
148 d.2.2	KNR 9-21 0302-02	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych metodą natrysku	m2		
		poz.147	m2	14,110	
				RAZEM	14,110
149 d.2.2	KNR-W 4-01 0308-06 analogia	odtworzenie cegieł	m2		
		4,23	m2	4,230	
				RAZEM	4,230
150 d.2.2	KNR AT-25 0201-05 analogia	Naprawa spoin materiałem plastycznym przy słupach i stropach	m		
		4,23	m	4,230	
				RAZEM	4,230
151 d.2.2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		14,11	m2	14,110	
				RAZEM	14,110
152 d.2.2	KNR 2-02 2104-01 analogia	Reprofilacja gzymsów balkonów w rozwinięciu do 0, 15	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		30,08	m	30,080	
				RAZEM	30,080
153 d.2.2	KNKRB 5 0617-04 analogia	reprofilacja detalu gzymsu wieńczącego w rozw. do 0,6m	m		
		18,75	m	18,750	
				RAZEM	18,750
154 d.2.2	KNR 2-02 2009-01 analogia	Wykonanie warstwy wierzchniej tynku - gładzi	m2		
		14,11	m2	14,110	
				RAZEM	14,110
155 d.2.2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		14,11	m2	14,110	
				RAZEM	14,110
156 d.2.2	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie gzymsów zewnętrznych farbą hybrydową	m2		
		14,11	m2	14,110	
				RAZEM	14,110
157 d.2.2	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m3		
		poz.146 * 0,03	m3	0,127	
				RAZEM	0,127
2.3		PARAPETY OKIEN			
158 d.2.3	NNRNKB 202 2804-03 analogia	(z.VI) Okładziny parapetów - demontaż, do powtórniego wykorzystania	m2		
		4,29	m2	4,290	
				RAZEM	4,290
159 d.2.3	KNR-W 2-02 2119-02 analogia	Parapety z płytek klinkierowych - elementy szerokości do 30 cm - sama R	m2		
		4,29	m2	4,290	
				RAZEM	4,290
160 d.2.3	KNR-W 2-02 2119-02 analogia	Parapety z płytek klinkierowych - elementy szerokości do 30 cm	m2		
		2,15	m2	2,150	
				RAZEM	2,150
161 d.2.3	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m3		
		poz.158 * 0,015	m3	0,064	
				RAZEM	0,064
2.4		BALKONY RAZEM			
2.4.1		ŚCIANY BALKONÓW OD WEWNĄTRZ			
2.4.1.1		Ściany balkonów od wewn. - 1 szt			
162 d.2.4.1 .1	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m2		
		5,29	m2	5,290	
				RAZEM	5,290
163 d.2.4.1 .1	KNR 9-21 0302-02	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych metodą natrysku	m2		
		5,29	m2	5,290	
				RAZEM	5,290
164 d.2.4.1 .1	KNR-W 4-01 0736-01	Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w murach gładkich z cegły ceramicznej	m2		
		5,29	m2	5,290	
				RAZEM	5,290
165 d.2.4.1 .1	KNR AT-26 0101-05	Przygotowanie i naprawa podłoża - naprawa spoin w murach z cegły	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.164	m2	5,290	
				RAZEM	5,290
166 d.2.4.1 .1	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		5,29	m2	5,290	
				RAZEM	5,290
167 d.2.4.1 .1	KNR AT-40 0408-02	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniających - nakładana ręcznie	m2		
		1,99	m2	1,990	
				RAZEM	1,990
168 d.2.4.1 .1	KNR AT-31 0101-06	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m2		
		5,29	m2	5,290	
				RAZEM	5,290
169 d.2.4.1 .1	KNR K-17 0401-04	Tynki renowacyjne dwuwarstwowe - 1,0 cm tynk podkładowy + 1,5 cm tynk renowacyjny - wykonywane ręcznie na powierzchniach pionowych płaskich	m2		
		poz.168	m2	5,290	
				RAZEM	5,290
170 d.2.4.1 .1	KNR 0-33 0127-04	Tynki elewacyjne mineralne hydrofobowe, wykonywane ręcznie	m2		
		1,99	m2	1,990	
				RAZEM	1,990
171 d.2.4.1 .1	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna	m2		
		5,29	m2	5,290	
				RAZEM	5,290
172 d.2.4.1 .1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m3		
		poz.162 * 0,03	m3	0,159	
				RAZEM	0,159
2.4.1.2		Remont ścian balkonów projektuje się dla 4 balkonów od podwórza			
173 d.2.4.1 .2		Remont ścian balkonów projektuje się dla 4 balkonów od podwórza	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
2.4.2		PORĘCZE BALKONU			
2.4.2.1		Poręcz balkon - dla 1 szt			
174 d.2.4.2 .1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		1,45	m2	1,450	
				RAZEM	1,450
175 d.2.4.2 .1	KNR-W 4-01 0726-01	Wyrównanie podłoża z tynku	m2		
		1,45	m2	1,450	
				RAZEM	1,450
176 d.2.4.2 .1	KNR-W 2-02 0605-04	Warstwa papy - pierwsza warstwa	m2		
		1,45	m2	1,450	
				RAZEM	1,450
177 d.2.4.2 .1	KNR-W 2-02 0515-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z tytan cynku	m2		
		1,45	m2	1,450	
				RAZEM	1,450
178 d.2.4.2 .1	KNR-W 2-02 2111-10 analogia	Balustrady zewnętrzne balkonowe	m		
		4,0	m	4,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,000
2.4.2.2		Wymiana obróbek i podwyższenie balustrad projektuje się dla 8 balkonów od podwórza			
179 d.2.4.2 .2		Wymiana obróbek i podwyższenie balustrad projektuje się dla 8 balkonów od podwórza	kpl.		
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
2.4.3		POSADZKI BALKONU			
2.4.3.1		Posadzka balkonu - dla 1 szt			
180 d.2.4.3 .1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		2,96	m2	2,960	
				RAZEM	2,960
181 d.2.4.3 .1	KNR-W 4-01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości 10 cm	m3		
		poz.180 * 0,1	m3	0,296	
				RAZEM	0,296
182 d.2.4.3 .1	KNR-W 4-01 0609-01	Rozebranie zasypki izolacyjnej grubości do 10 cm	m2		
		poz.180	m2	2,960	
				RAZEM	2,960
183 d.2.4.3 .1	KNR 7-12 0101-03	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2		
		0,2	m2	0,200	
				RAZEM	0,200
184 d.2.4.3 .1	KNR 7-12 0105-03	Odtłuszczenie konstrukcji szkieletowych	m2		
		poz.183	m2	0,200	
				RAZEM	0,200
185 d.2.4.3 .1	KNR 7-12 0201-03	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji szkieletowych	m2		
		poz.184	m2	0,200	
				RAZEM	0,200
186 d.2.4.3 .1	KNR 7-12 0210-03	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji szkieletowych	m2		
		poz.185	m2	0,200	
				RAZEM	0,200
187 d.2.4.3 .1	TZKNBK IV -188 analogia	Odtworzenie fragmentów płyty balkonowej - strop Kleina (przyjęto 25%)	m2		
		0,3	m2	0,300	
				RAZEM	0,300
188 d.2.4.3 .1	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		2,96	m2	2,960	
				RAZEM	2,960
189 d.2.4.3 .1	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki ze styrobetonu grubości 100 mm zatarte na ostro	m2		
		2,96	m2	2,960	
				RAZEM	2,960
190 d.2.4.3 .1	KNR K-04 0602-05	Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża	m2		
		2,96	m2	2,960	
				RAZEM	2,960
191 d.2.4.3 .1	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m2		
		poz.190	m2	2,960	
				RAZEM	2,960

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
192 d.2.4.3 .1	NNRNKB 202 1126-01	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach	m2		
		2,96	m2	2,960	
				RAZEM	2,960
193 d.2.4.3 .1	NNRNKB 202 1126-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" - dod.za zmianę grubości o 1 cm	m2		
		poz.192	m2	2,960	
				RAZEM	2,960
194 d.2.4.3 .1	KNR-W 2-02 1116-07	Dopłata za zbrojenie siatką z włókna szklanego	m2		
		poz.193	m2	2,960	
				RAZEM	2,960
195 d.2.4.3 .1	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m2		
		2,96	m2	2,960	
				RAZEM	2,960
196 d.2.4.3 .1	KNR AT-33 0406-01	Posadzki z żywicy	m2		
		2,96	m2	2,960	
				RAZEM	2,960
197 d.2.4.3 .1	KNR AT-23 0102-04 analogia	Obsadzenie listwy okapowej spodu płyt balkonowej	m		
		4,9	m	4,900	
				RAZEM	4,900
198 d.2.4.3 .1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m3		
		poz.180 * 0,1	m3	0,296	
				RAZEM	0,296
2.4.3.2		Remont posadzek balkonów projektuje się dla 4 balkonów od podwórza			
199 d.2.4.3 .2		Remont posadzek balkonów projektuje się dla 4 balkonów od podwórza	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
2.4.3.3		Wymiana wszystkich wpustów i podłączenie do nowych rur spustowych			
200 d.2.4.3 .3	KNR 2-02 0514-06 analogia	Wymiana odpływu tarasowego	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
201 d.2.4.3 .3	KNP 05 0208-03.01 analogia	Podłączenie wpustów do rur spustowych	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
2.4.4		RURY SPUSTOWE BALKONÓW			
202 d.2.4.4	KNR-W 4-03 1001-32 analogia	Ręczne wykucie istniejących rur spustowych z tynku	m		
		24,0	m	24,000	
				RAZEM	24,000
203 d.2.4.4	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		28,0	m	28,000	
				RAZEM	28,000
204 d.2.4.4	KNR-W 2-02 0527-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm - z blachy z cynku i z domieszką tytanu	m		
		poz.203	m	28,000	
				RAZEM	28,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
205 d.2.4.4	KNR-W 4-01 0206-04 analogia	Zabetonowanie otworów w stropach	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
206 d.2.4.4	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m3		
		poz.203 * 0,006	m3	0,168	
				RAZEM	0,168
2.5		WYMIANA OKIEN PIWNICZNYCH			
207 d.2.5	KNR 0-19 0929-03	Wymiana okien na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 z nawiewnikami	m2		
		0,7 * 0,76	m2	0,532	
		0,8 * 0,134	m2	0,107	
		0,9 * 1,37	m2	1,233	
		0,54 * 1,1	m2	0,594	
		0,92 * 0,49	m2	0,451	
		0,54 * 1,42	m2	0,767	
		0,73 * 0,88	m2	0,642	
				RAZEM	4,326
208 d.2.5	KNR DC-12 0404-01 analogia	Montaż obudowy zabezpieczającej okno - siatka zabezpieczająca	szt.		
		poz.207	szt.	4,326	
				RAZEM	4,326
209 d.2.5	KNR 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2		
		2,5	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
210 d.2.5	KNR 7-12 0105-02	Odtłuszczenie konstrukcji kratowych	m2		
		2,5	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
211 d.2.5	KNR 7-12 0204-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczkowymi konstrukcji kratowych	m2		
		2,5	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
212 d.2.5	KNR 7-12 0213-02	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi konstrukcji kratowych	m2		
		2,5	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
213 d.2.5	KNR-W 2-02 2119-02 analogia	Parapety z płytek klinkierowych - elementy szerokości do 30 cm	m2		
		1,6	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
214 d.2.5	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m3		
		poz.207 * 0,06	m3	0,260	
				RAZEM	0,260
2.6		OPASKA ŻWIROWA			
215 d.2.6	KNKRB 6 0805-07	Rozebranie chodników z płyt na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		7,65	m2	7,650	
				RAZEM	7,650
216 d.2.6	KNR 2-31 0102-01 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 50 cm głębokości koryta	m2		
		poz.215	m2	7,650	
				RAZEM	7,650
217 d.2.6	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
		poz.216	m2	7,650	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7,650
218 d.2.6	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - otoczaki	m2		
		poz.217	m2	7,650	
				RAZEM	7,650
219 d.2.6	KNR 9-11 0201-02	Separacja warstw gruntu geowłókninami	m2		
		poz.220	m2	7,650	
				RAZEM	7,650
220 d.2.6	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		poz.218	m2	7,650	
				RAZEM	7,650
221 d.2.6	KNR 2-31 0202-05 0202-06	Nawierzchnia żwirowa - opaska rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 30 cm	m2		
		poz.219	m2	7,650	
				RAZEM	7,650
222 d.2.6	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężnik betonowa	m3		
		$(0,1 * 0,28 + 0,08 * 0,1 + 0,1 * 0,25) * \text{poz.223}$	m3	0,991	
				RAZEM	0,991
223 d.2.6	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		16,25	m	16,250	
				RAZEM	16,250
2.7		POZOSTAŁE			
224 d.2.7	KNR-W 4-01 0545-05	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
225 d.2.7	KNR-W 2-02 0526-02	Rury spustowe okrągłe - sama R	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
226 d.2.7	KNR-W 5-08 0101-03	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	m		
		50,0	m	50,000	
				RAZEM	50,000
227 d.2.7	KNR-W 5-08 0107-01	Rury winidurkowe o średnicy do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego	m		
		50,0	m	50,000	
				RAZEM	50,000
228 d.2.7	KNR-W 5-08 0606-03 analogia	Montaż istniejącej instalacji w rurkach pod ociepleniem	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
2.8		Zajęcie terenu na 2 m-ce przy elewacji podwórzowej przez rusztowania i ziemię z wykopów - zgodnie z aktualnym cennikiem Wrocławskich Mieszkań (powierzchnia)			
229 d.2.8	kalk. własna	Zajęcie terenu na 2 m-ce przy elewacji podwórzowej przez rusztowania i ziemię z wykopów - zgodnie z aktualnym cennikiem Wrocławskich Mieszkań (powierzchnia). Obszar 45m2. Cena 8zł x m2 x 1mc, nie mniej niż 250zł	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000