

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej od podwórza budynku					
1		Izolacja pozioma ścian piwnicznych od zewnętrznej strony podwórza			
1	KNR AT-40	Iniekcja ciśnieniowa dwurzędowa jednostronna w ścianach o grubości 2 1/2 cegły	m		
d.1	0204-04	18,0	m	18,000	
				RAZEM	18,000
2		Izolacja pionowa - od strony podwórka			
2	KNR 4-01	Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych	m ²		
d.2	0101-03	17,0*1,5+1,5*1,5	m ²	27,750	
				RAZEM	27,750
3	KNR 4-01	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. IV	m ³		
d.2	0102-06	18,0*1,2*2,0	m ³	43,200	
				RAZEM	43,200
4	KNR 4-01	Odeskowanie wykopów szerokoprzestrzennych o szerokości do 2.5 m na głębokość do 3 m	m ²		
d.2	0107-04	18,0*2,0	m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
5	KNR 4-01	Pomosty dla pieszych nad wykopem	m ²		
d.2	0107-08	(2*2,0)*2	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
6	KNR AT-27	Skucie zmurszałych tynków - odbicie tynków z odkopanych ścian	m ²		
d.2	0101-01	18,0*2,0	m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
7	KNR 9-13	Przygotowanie podłoża pod bezspoinowy system dociepleń - zmycie myjką ciśnieniową ścian fundamentowych	m ²		
d.2	0101-01	36	m ²	36,000	
	analogia			RAZEM	36,000
8	KNR BC-02	Odrzyszczenie podłoża budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem RE-NOGAL - ręcznie, malowanie dwukrotne	m ²		
d.2	0127-02	36	m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
9	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m ²		
d.2	0102-01	36	m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
10	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr. 1 cm	m ²		
d.2	0101-07	36	m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
11	KNR AT-40	Ręczne gruntowanie podłoża	m ²		
d.2	0106-03	36	m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
12	KNR AT-40	Izolacja pionowa przeciwwodna z elastycznych szlamów uszczelniających na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie	m ²		
d.2	0402-02	36	m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
13	KNR AT-40	Izolacja pionowa z elastycznych szlamów uszczelniających na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie - kolejna warstwa szlamu o gr. 1 mm	m ²		
d.2	0402-03	36	m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
14	KNR 2-02	Ochrona izolacji poprzez ułożenie folii kubelkowej	m ²		
d.2	0607-02	36	m ²	36,000	
	analogia			RAZEM	36,000
15	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.IV z przetrztem na odl. do 3 m	m ³		
d.2	0501-02 z.sz. 2.18. 9910	Zasypywanie z ubiciem w warunkach utrudnionych (wykopy z rozpórami).	m ³	36,000	
		36		RAZEM	36,000
16	KNR 2-01	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.2	0236-03	36	m ³	36,000	
	analogia			RAZEM	36,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	d.2 wycena indywidualna	Zakup wraz z transportem piasku do zasypania wykopu	m ³		
		43,20*20%	m ³	8,640	
				RAZEM	8,640
18	KNR 2-31	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową odtworzenie chodnika od strony ulicy	m ²		
d.2 0502-05		27,75	m ²	27,750	
				RAZEM	27,750
19	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 19 km	m ³		
d.2 0108-17 0108-20		<piasek>43,20*20%	m ³	8,640	
		<stare płyty chodnikowe>27,75*0,07	m ³	1,943	
				RAZEM	10,583
20	d.2 wdl.oferty	Utylizacja odpadów budowlanych	t		
		11,16*1,3	t	14,508	
				RAZEM	14,508
3		Iniekcja ciśnieniowa od wewnętrznej strony piwnicy-			
21	KNR AT-40	Iniekcja ciśnieniowa dwurzędowa jednostronna w ścianach o grubości 2 1/2 cegły	m		
d.3 0204-04		16,0+16,0+17,0	m	49,000	
				RAZEM	49,000
22	KNR AT-40	Iniekcja ciśnieniowa dwurzędowa jednostronna w ścianach o grubości 2 cegły	m		
d.3 0204-03		16,0+14,50	m	30,500	
				RAZEM	30,500
23	KNR AT-40	Iniekcja ciśnieniowa dwurzędowa jednostronna w ścianach o grubości 1 1/2 cegły	m		
d.3 0204-02		33,50	m	33,500	
				RAZEM	33,500
24	KNR AT-40	Iniekcja ciśnieniowa dwurzędowa jednostronna w ścianach o grubości 1 cegły	m		
d.3 0204-01		35,5	m	35,500	
				RAZEM	35,500
25	KNR AT-40	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.3 0106-02		(49,0+30,50+35,50)*0,80	m ²	92,000	
				RAZEM	92,000
26	KNR 4-01	Odrzyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
d.3 0619-02		92,0	m ²	92,000	
				RAZEM	92,000
27	KNR BC-02	Odrzyszczenie podłoża budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem RENOGAL - ręcznie, malowanie dwukrotne	m ²		
d.3 0127-02		92,0	m ²	92,000	
				RAZEM	92,000
28	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne 80 cm wysokości	m ²		
d.3 0102-01		92,0	m ²	92,000	
				RAZEM	92,000
29	KNR AT-25	Skucie pasa tynku przy iniekcji dwustronnej	m		
d.3 0201-02		92,0	m	92,000	
				RAZEM	92,000
30	KNR AT-40	Tynki renowacyjne WTA na ścianach wykonywane ręcznie, niski stopień zasolenia podłoża, warstwa 2 cm	m ²		
d.3 0302-01		92,0	m ²	92,000	
				RAZEM	92,000
4		Wymiana rury odprowadzająca wodę opadową z dachu			
31	KNR 4-02	Wymiana dołącznika (trapera) o śr. 100 mm	szt.		
d.4 0215-01		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
32	KNR 4-02	Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i kolanem-PCW	kpl.		
d.4 0217-06		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
33	KNR 4 1610-	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 150 mm	odc. -1		
d.4 01		1	prób. -1	1,000	
			prób.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR 4-01 d.4 0333-06	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg. na zaprawie wapiennej - przejścia rur kanalizacyjnych	szt.	RAZEM	1,000
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
35	KNR 4-01 d.4 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Usunięcie nieczystości lokatorskich z piwnicy			
36	KNR 4-01 d.5 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m ³		
		10	m ³	10,000	
				RAZEM	10,000
37	KNR 4-01 d.5 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 19 km	m ³		
		10,0	m ³	10,000	
				RAZEM	10,000
38	wycena indywidualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko	t		
		10,0*1,2	t	12,000	
				RAZEM	12,000