
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ WRAZ Z BALKONAMI

ADRES INWESTYCJI: UL. W. ROENTGENA 7, 50-362 WROCŁAW

WYKONAWCA: ATSA PROJEKT Aleksandra Tallat-Szczotka

ADRES WYKONAWCY: ul. Z. Nałkowskiej 15
52-422 Wrocław
NIP 894-166-69-36

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Wiesław Hucaluk

DATA OPRACOWANIA: 13.02.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

13.02.2025

Data zatwierdzenia

ELEWACJA FRONTOWA BUDYNKU PRZY UL.W. ROENTGENA 7

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: ELEWACJA FRONTOWA BUDYNKU PRZY UL.W. ROENTGENA 7					
1		ŚCIANY ELEWACJI FRONTOWEJ POWYŻEJ COKOŁU BEZ DOCIEPLENIA (WRAZ Z PŁYTAMI BALKONÓW OD SPODU)			
1.1		Ściany główne wraz z płytami balkonowymi od spodu			
1 d.1.1	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m2		
		154,45	m2	154,450	
				RAZEM	154,450
2 d.1.1	KNR 9-21 0106-01	Ręczne czyszczenie i mycie elewacji	m2		
		poz.1	m2	154,450	
				RAZEM	154,450
3 d.1.1	KNR 9-21 0302-02	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych metodą natrysku	m2		
		poz.2	m2	154,450	
				RAZEM	154,450
4 d.1.1	KNR AT-25 0201-05 analogia	Naprawa spoin materiałem plastycznym przy słupach i stropach	m		
		30,89	m	30,890	
				RAZEM	30,890
5 d.1.1	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		poz.3	m2	154,450	
				RAZEM	154,450
6 d.1.1	KNR K-17 0401-04	Tynki dwuwarstwowe - 1,0 cm tynk podkładowy + 1,5 cm tynk - wykonywane ręcznie na powierzchniach pionowych płaskich	m2		
		poz.5	m2	154,450	
				RAZEM	154,450
7 d.1.1	KNR 2-02 2009-01 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe zewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym	m2		
		poz.6	m2	154,450	
				RAZEM	154,450
8 d.1.1	KNR K-17 0501-04	Prace wykończeniowe przy renowacji starego budownictwa - gruntowanie tynków na ścianach	m2		
		poz.7	m2	154,450	
				RAZEM	154,450
9 d.1.1	KNR K-17 0501-06	Prace wykończeniowe przy renowacji starego budownictwa - malowanie tynków na ścianach	m2		
		poz.8	m2	154,450	
				RAZEM	154,450
10 d.1.1	KNR K-11 0305-02	Wykonanie powłoki antygraffiti, warstwa nawierzchniowa	m2		
		25,0	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
11 d.1.1	KNR-W 5-08 0101-03	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	m		
		20,0	m	20,000	
				RAZEM	20,000
12 d.1.1	KNR-W 5-08 0107-02	Rury winidurkowe układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych brzdach	m		
		poz.11	m	20,000	
				RAZEM	20,000
13 d.1.1	KNR-W 5-08 0204-02 analogia	Montaż istniejącej instalacji w rurkach pod ociepleniem - sama R	m		
		poz.12	m	20,000	
				RAZEM	20,000
14 d.1.1	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m2		
		poz.1	m2	154,450	
				RAZEM	154,450

ELEWACJA FRONTOWA BUDYNKU PRZY UL.W. ROENTGENA 7

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)			
16 d.1.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m3		
		poz.1 * 0,03	m3	4,634	
				RAZEM	4,634
1.2		Węgarki			
17 d.1.2	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m2		
		7,19	m2	7,190	
				RAZEM	7,190
18 d.1.2	KNR 9-21 0106-01	Ręczne czyszczenie i mycie elewacji	m2		
		poz.17	m2	7,190	
				RAZEM	7,190
19 d.1.2	KNR 9-21 0302-02	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych metodą natrysku	m2		
		poz.18	m2	7,190	
				RAZEM	7,190
20 d.1.2	KNR AT-25 0201-05 analogia	Naprawa spoin materiałem plastycznym przy słupach i stropach	m		
		poz.19	m	7,190	
				RAZEM	7,190
21 d.1.2	KNR AT-26 0102-01	Grunтовanie ręczne	m2		
		poz.20	m2	7,190	
				RAZEM	7,190
22 d.1.2	KNR K-17 0401-04	Tynki dwuwarstwowe - 1,0 cm tynk podkładowy + 1,5 cm tynk - wykonywane ręcznie na powierzchniach pionowych płaskich	m2		
		poz.21	m2	7,190	
				RAZEM	7,190
23 d.1.2	KNR 2-02 2009-01 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe zewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym	m2		
		poz.22	m2	7,190	
				RAZEM	7,190
24 d.1.2	KNR K-17 0501-04	Prace wykończeniowe przy renowacji starego budownictwa - gruntowanie tynków na ścianach	m2		
		poz.23	m2	7,190	
				RAZEM	7,190
25 d.1.2	KNR K-17 0501-06	Prace wykończeniowe przy renowacji starego budownictwa - malowanie tynków na ścianach	m2		
		poz.24	m2	7,190	
				RAZEM	7,190
26 d.1.2	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m2		
		poz.17	m2	7,190	
				RAZEM	7,190
27 d.1.2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25)			
28 d.1.2	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m3		
		poz.17 * 0,03	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
2		COKOŁY			
29 d.2	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m2		
		4,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
30 d.2	KNR BC-02 0215-04	Naprawa ubytków cegieł specjalistyczną szpachlą	m2		

ELEWACJA FRONTOWA BUDYNKU PRZY UL.W. ROENTGENA 7

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		9,97	m2	9,970	
				RAZEM	9,970
31 d.2	KNR-W 4-01 0308-06 analogia	uzupełnienie cegieł w murze	m2		
		9,97	m2	9,970	
				RAZEM	9,970
32 d.2	KNR 9-21 0302-02	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych metodą natrysku	m2		
		19,94	m2	19,940	
				RAZEM	19,940
33 d.2	KNR AT-25 0201-05 analogia	Naprawa spoin materiałem plastycznym przy słupach i stropach	m		
		19,94	m	19,940	
				RAZEM	19,940
34 d.2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		poz.33	m2	19,940	
				RAZEM	19,940
35 d.2	KNR AT-27 0201-01 analogia	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa mineralna nakładanych ręcznie	m2		
		19,94	m2	19,940	
				RAZEM	19,940
36 d.2	KNR AT-38 0504-03	Warstwa zbrojona wykonywana na istniejącej wyprawie tynkarskiej lub związanej warstwie zbrojonej na ścianach	m2		
		poz.35	m2	19,940	
				RAZEM	19,940
37 d.2	KNR K-17 0401-04	Tynki renowacyjne dwuwarstwowe - 1,0 cm tynk podkładowy + 1,5 cm tynk renowacyjny - wykonywane ręcznie na powierzchniach pionowych płaskich	m2		
		poz.36	m2	19,940	
				RAZEM	19,940
38 d.2	KNR 0-33 0112-01 analogia	Montaż płytek lastrykowych 25x25 na kotwach z zachowaniem dystansu, w systemie fasady wentylowanej	m2		
		19,94	m2	19,940	
				RAZEM	19,940
39 d.2	KNR K-11 0305-02	Wykonanie powłoki antygraffiti, warstwa nawierzchniowa	m2		
		19,94	m2	19,940	
				RAZEM	19,940
40 d.2	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m3		
		poz.29 * 0,03	m3	0,120	
				RAZEM	0,120
3		GZYMSY BALKONÓW I WIENCZĄCY			
41 d.3	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m2		
		5,99	m2	5,990	
				RAZEM	5,990
42 d.3	KNR 9-21 0106-01	Ręczne czyszczenie i mycie elewacji	m2		
		19,95	m2	19,950	
				RAZEM	19,950
43 d.3	KNR 9-21 0302-02	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych metodą natrysku	m2		
		poz.42	m2	19,950	
				RAZEM	19,950
44 d.3	KNR-W 4-01 0308-06 analogia	Uzupełnienie cegieł w murze	m2		

ELEWACJA FRONTOWA BUDYNKU PRZY UL.W. ROENTGENA 7

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5,99	m2	5,990	
				RAZEM	5,990
45 d.3	KNR AT-25 0201-05 analogia	Naprawa spoin materiałem plastycznym przy słupach i stropach	m		
		5,99	m	5,990	
				RAZEM	5,990
46 d.3	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		19,95	m2	19,950	
				RAZEM	19,950
47 d.3	KNR 2-02 2104-01 analogia	Reprofilacja gzymsów balkonów w rozwinięciu do 0, 15	m		
		23,82	m	23,820	
				RAZEM	23,820
48 d.3	KNKRB 5 0617-04 analogia	reprofilacja detalu gzymsu wieńczącego w rozw. do 0,7m	m		
		15,54	m	15,540	
				RAZEM	15,540
49 d.3	KNR 2-02 2009-01 analogia	Wykonanie warstwy wierzchniej tynku - gładzi	m2		
		19,95	m2	19,950	
				RAZEM	19,950
50 d.3	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		poz.49	m2	19,950	
				RAZEM	19,950
51 d.3	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie gzymsów zewnętrznych farbą hybrydową	m2		
		poz.50	m2	19,950	
				RAZEM	19,950
52 d.3	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m3		
		poz.41 * 0,03	m3	0,180	
				RAZEM	0,180
4		PARAPETY OKIEN I PROGI DRZWI BALKONOWYCH			
4.1		Wymiana i remont parapetów			
53 d.4.1	NNRNKB 202 2804-03 analogia	(z.VI) Okładziny parapetów - demontaż	m2		
		2,01	m2	2,010	
				RAZEM	2,010
54 d.4.1	KNR-W 2-02 2119-02 analogia	Parapety z płytek klinkierowych - elementy szerokości do 30 cm	m2		
		2,01	m2	2,010	
				RAZEM	2,010
55 d.4.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m3		
		poz.53 * 0,015	m3	0,030	
				RAZEM	0,030
4.2		Progi drzwi balkonowych			
56 d.4.2	KNR 4-04 0504-01	Skucie progów betonowych	m2		
		0,63	m2	0,630	
				RAZEM	0,630
57 d.4.2	TZKNBK V -080 analogia	Montaż progu	szt.		

ELEWACJA FRONTOWA BUDYNKU PRZY UL.W. ROENTGENA 7

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
58 d.4.2	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m3		
		poz.56 * 0,06	m3	0,038	
				RAZEM	0,038
5		BALKON - 3 SZTUKI			
5.1		MUROWANE BALUSTRADY BALKONÓW OD WEWNĄTRZ WRAZ ZE ŚCIANAMI GŁÓWNYMI W OBRĘBIE BALKONÓW DO WYSOKOŚCI PARAPETÓW			
59 d.5.1	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m2		
		36,84	m2	36,840	
				RAZEM	36,840
60 d.5.1	KNR 9-21 0302-02	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych metodą natrysku	m2		
		poz.59	m2	36,840	
				RAZEM	36,840
61 d.5.1	KNR AT-25 0201-05 analogia	Naprawa spoin materiałem plastycznym przy słupach i stropach	m		
		poz.60	m	36,840	
				RAZEM	36,840
62 d.5.1	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		poz.61	m2	36,840	
				RAZEM	36,840
63 d.5.1	KNR AT-27 0201-01 analogia	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa mineralna nakładanych ręcznie _wysokość min 30 cm powyżej posadzki	m2		
		11,51	m2	11,510	
				RAZEM	11,510
64 d.5.1	KNR AT-38 0504-03	Warstwa zbrojona wykonywana na istniejącej wyprawie tynkarskiej lub związanej warstwie zbrojonej na ścianach	m2		
		36,84	m2	36,840	
				RAZEM	36,840
65 d.5.1	KNR K-17 0401-04	Tynki renowacyjne dwuwarstwowe - 1,0 cm tynk podkładowy + 1,5 cm tynk renowacyjny - wykonywane ręcznie na powierzchniach pionowych płaskich	m2		
		poz.64	m2	36,840	
				RAZEM	36,840
66 d.5.1	KNR 0-33 0127-04	Tynki elewacyjne mineralne hydrofobowe, wykonywane ręcznie	m2		
		11,51	m2	11,510	
				RAZEM	11,510
67 d.5.1	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków farbą dyfuzyjną dwukrotnie - aplikacja ręczna	m2		
		36,84	m2	36,840	
				RAZEM	36,840
68 d.5.1	KNR 7-12 0101-03	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2		
		6,08	m2	6,080	
				RAZEM	6,080
69 d.5.1	KNR 7-12 0105-03	Odtłuszczenie konstrukcji szkieletowych	m2		
		poz.68	m2	6,080	
				RAZEM	6,080
70 d.5.1	KNR 7-12 0201-03	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji szkieletowych	m2		
		poz.69	m2	6,080	
				RAZEM	6,080
71 d.5.1	KNR 7-12 0210-03	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji szkieletowych	m2		
		poz.70	m2	6,080	

ELEWACJA FRONTOWA BUDYNKU PRZY UL.W. ROENTGENA 7

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6,080
72 d.5.1	KNR AT-23 0102-04 analogia	Obsadzenie listwy okapowej spodu płyt balkonowej	m		
		21,72	m	21,720	
				RAZEM	21,720
73 d.5.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m3		
		poz.59 * 0,03	m3	1,105	
				RAZEM	1,105
5.2		PORĘCZE BALKONU			
74 d.5.2	KNR 4-04 0504-03 analogia	Rozebranie płytek ceramicznych	m2		
		4,44	m2	4,440	
				RAZEM	4,440
75 d.5.2	KNR-W 4-01 0726-01	Wyrównanie podłoża z tynku	m2		
		4,44	m2	4,440	
				RAZEM	4,440
76 d.5.2	KNR-W 2-02 0605-04	Warstwa papy - pierwsza warstwa	m2		
		4,44	m2	4,440	
				RAZEM	4,440
77 d.5.2	KNR-W 2-02 2111-10 analogia	Balustrady zewnętrzne balkonowe	m		
		21,0	m	21,000	
				RAZEM	21,000
78 d.5.2	KNR 13-23 0802-02	Spawanie stali profilowej do kształtowników	m		
		poz.77 * 0,1	m	2,100	
				RAZEM	2,100
79 d.5.2	KNR 2-02 1218-01 analogia	Mocowanie do muru za pomocą blach o wymiarach: 10 x 5mm i gr 5mm	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
80 d.5.2	KNR DC-03 0203-01	Kotwienie prętów zbrojeniowych za pomocą żywicy syntetycznej w ampułkach Koelner R-HAC w podłożu betonowym; średnica otworu w podłożu 12 mm	szt.		
		poz.79 * 2	szt.	22,000	
				RAZEM	22,000
81 d.5.2	KNR 7-12 0105-02	Odtłuszczanie konstrukcji kratowych - balustrady	m2		
		poz.77 * 1,1	m2	23,100	
				RAZEM	23,100
82 d.5.2	KNR 7-12 0202-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji kratowych - balustrady	m2		
		poz.81	m2	23,100	
				RAZEM	23,100
83 d.5.2	KNR 7-12 0209-02	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji kratowych - balustrady	m2		
		poz.82	m2	23,100	
				RAZEM	23,100
84 d.5.2	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m3		
		poz.74 * 0,03	m3	0,133	
				RAZEM	0,133
5.3		Montaż nowych obróbek blacharskich na poręczach balkonów			
85 d.5.3	KNR-W 2-02 0515-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z tytan cynku	m2		

ELEWACJA FRONTOWA BUDYNKU PRZY UL.W. ROENTGENA 7

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		7,22	m2	7,220	
				RAZEM	7,220
5.4		POSADZKI BALKONU dla 3 sztuk			
86 d.5.4	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		17,76	m2	17,760	
				RAZEM	17,760
87 d.5.4	KNR-W 4-01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości 10 cm	m3		
		poz.86 * 0,1	m3	1,776	
				RAZEM	1,776
88 d.5.4	KNR-W 4-01 0609-01	Rozebranie zasypki izolacyjnej grubości do 10 cm	m2		
		poz.86	m2	17,760	
				RAZEM	17,760
89 d.5.4	TZKNBK IV -188 analogia	Odtworzenie fragmentów płyty balkonowej - strop Kleina (przyjęto 25%)	m2		
		1,78	m2	1,780	
				RAZEM	1,780
90 d.5.4	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		17,76	m2	17,760	
				RAZEM	17,760
91 d.5.4	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki ze styrobetonu grubości 100 mm zatarte na ostro	m2		
		17,76	m2	17,760	
				RAZEM	17,760
92 d.5.4	KNR K-04 0602-05	Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża	m2		
		17,76	m2	17,760	
				RAZEM	17,760
93 d.5.4	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m2		
		poz.92	m2	17,760	
				RAZEM	17,760
94 d.5.4	NNRNKB 202 1126-01	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach	m2		
		17,76	m2	17,760	
				RAZEM	17,760
95 d.5.4	NNRNKB 202 1126-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" - dod.za zmianę grubości o 1 cm	m2		
		poz.94	m2	17,760	
				RAZEM	17,760
96 d.5.4	KNR-W 2-02 1116-07	Dopłata za zbrojenie siatką z włókna szklanego	m2		
		poz.95	m2	17,760	
				RAZEM	17,760
97 d.5.4	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m2		
		17,76	m2	17,760	
				RAZEM	17,760
98 d.5.4	KNR AT-33 0406-01	Posadzki z żywicy	m2		
		17,76	m2	17,760	
				RAZEM	17,760
99 d.5.4	KNR 2-02 0514-06 analogia	Wymiana odpływu tarasowego	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000

ELEWACJA FRONTOWA BUDYNKU PRZY UL.W. ROENTGENA 7

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
100 d.5.4	KNP 05 0208-03.01 analogia	Podłączenie wpustów do rur spustowych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
101 d.5.4	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m3		
		poz.86 * 0,1	m3	1,776	
				RAZEM	1,776
5.5	RURY SPUSTOWE BALKONÓW				
102 d.5.5	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		20,48	m	20,480	
				RAZEM	20,480
103 d.5.5	KNR-W 2-02 0527-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm - z blachy z cynku i z domieszką tytanu	m		
		poz.102	m	20,480	
				RAZEM	20,480
104 d.5.5	KNR-W 4-01 0206-04 analogia	Zabetonowanie otworów w stropach	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
105 d.5.5	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m3		
		poz.102 * 0,006	m3	0,123	
				RAZEM	0,123
6	OKNA PIWNICZNE				
6.1	Montaż płytek na parapetach okien piwnicznych na klej				
106 d.6.1	KNR-W 2-02 2119-02 analogia	Parapety z płytek klinkierowych - elementy szerokości do 30 cm	m2		
		0,5	m2	0,500	
				RAZEM	0,500
107 d.6.1	KNR-W 2-17 0156-02	Nawietrzaki okienne	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6.2	Montaż dwóch krat stalowych z kąsów 10x10mm				
108 d.6.2	KNR DC-12 0404-01 analogia	Montaż obudowy zabezpieczającej okno - krata stalowa z kąsów 10x10mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
109 d.6.2	KNR DC-12 0404-01 analogia	Montaż obudowy zabezpieczającej okno - krata stalowa z kąsów 10x10mm	m		
		9,12	m	9,120	
				RAZEM	9,120
7	WYMIANA SKRZYNKI GAZOWEJ				
110 d.7	KNR 13-25 0504-01	Demontaż skrzynki gazowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
111 d.7	KNR 13-25 0504-06	Montaż skrzynki gazowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

ELEWACJA FRONTOWA BUDYNKU PRZY UL.W. ROENTGENA 7

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8		PRÓG I PODSTOPNICA			
112 d.8	KNR 4-04 0504-01	Skucie progów betonowych	m2		
		0,7	m2	0,700	
				RAZEM	0,700
113 d.8	KNR-W 2-02 1117-05	Wykonanie posadzki z lastrika wzorowanego na istniejącym wewnątrz	m2		
		0,5	m2	0,500	
				RAZEM	0,500
114 d.8	KNR-W 2-02 1117-05	Wykonanie podstopnicy z lastrika wzorowanego na istniejącym wewnątrz	m2		
		0,2	m2	0,200	
				RAZEM	0,200
115 d.8	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m3		
		poz.112 * 0,06	m3	0,042	
				RAZEM	0,042
9		Malowanie żeliwnych fragmentów rs			
116 d.9	KNR 7-12 0101-05	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)	m2		
		{120} 0,377 * 2 * 1,0	m2	0,754	
				RAZEM	0,754
117 d.9	KNR 7-12 0105-04	Odtłuszczenie rurociągów	m2		
		poz.116	m2	0,754	
				RAZEM	0,754
118 d.9	KNR 7-12 0204-05	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczkowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm	m2		
		poz.117	m2	0,754	
				RAZEM	0,754
119 d.9	KNR 7-12 0213-05	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm	m2		
		poz.118	m2	0,754	
				RAZEM	0,754
10		DODATKOWE			
120 d.10	kalk. własna	Zajęcie terenu na 2 m-ce przy elewacji frontowej przez rusztowania - zgodnie z aktualnym cennikiem Zdium (powierzchnia). 28M2 x 4 x 60	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000