

Remont elewacji frontowych i podwórzowych, ocieplenie elewacji podwórzowych i remont balkonów w kamienicy mieszczańskiej z końca XIX wieku, poł. W-w, ul. M. Curie- Skłodowskiej 11

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Remont elewacji frontowych i podwórzowych, ocieplenie elewacji podwórzowych i remont balkonów w kamienicy mieszczańskiej z końca XIX wieku, poł. W-w, ul. M. Curie- Skłodowskiej 11					
1		REMONT ELEWACJI FRONTOWYCH			
1	d.1 wycena indywidualna	Koszt zajęcia chodnika- oplata do ZDIUM- 80 dni	m2		
		$(0,5 + 22,5 + 5,0 + 0,5) * 2,0$	m2	57,000	
				RAZEM	57,000
2	d.1 wycena indywidualna	Projekt tymczasowej organizacji ruchu zastępczego +konserwacja oznakowania	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 2-02 1604-04	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 25 m	m2		
		$(0,50 + 22,5 + 5,0 + 0,50) * 21,35$	m2	608,475	
				RAZEM	608,475
4	KNR 2-02 1616 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 101)			
5	KNR 2-02 1613-04	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 25 m	m2		
		608,475	m2	608,475	
				RAZEM	608,475
6	KNR 2-02 1614-04	Daszki ochronne ciągle wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej Główna brama wejściowa.	m2		
		$2,5 * 2,20$	m2	5,500	
				RAZEM	5,500
7	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		608,475	m2	608,475	
				RAZEM	608,475
8	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią (VI kond + V kond + IV kond. + III kond. + II kond. + I kond.) Okna + drzwi	m2		
		$42 * 2,00 * 1,10 + 17 * 1,20 * 0,70 + 17 * 0,90 * 0,80 + 1,50 * 4,20$	m2	125,220	
				RAZEM	125,220
9	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kolnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku (gzymsy, balkony, naczółki)	m2		
		<parapety> $(42 * 1,5 * 0,45) + (15 * 1,5 * 8 * 0,45) + (8 * 0,45 * 1,0)$	m2	112,950	
		<gzymsy> $(8 * 0,45 * 1,5) * 8 + (8 * 0,45 * 2,0) * 2 + (8 * 0,45 * 1,3) * 2 + (21,0 * 0,45 * 8)$	m2	142,560	
				RAZEM	255,510
10	KNR-W 2-02 0921-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy obmiar poz.powyżej	m2		
		255,51	m2	255,510	
				RAZEM	255,510
11	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z cynku Obmiar poz. powyżej	m2		
		255,51	m2	255,510	
				RAZEM	255,510

Remont elewacji frontowych i podwórzowych, ocieplenie elewacji podwórzowych i remont balkonów w kamienicy mieszczańskiej z końca XIX wieku, pol. W-w, ul. M. Curie- Skłodowskiej 11

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1	KNR 5-08 0802-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głąb.do 8cm i śr.do 10mm (gzymsy) obmiar poz.10*5szt/m2	szt.		
		118,080 * 4	szt.	472,320	
				RAZEM	472,320
13 d.1	KNR 5-08 0809-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.	szt.		
		472,32	szt.	472,320	
				RAZEM	472,320
14 d.1	KNR 4-01 0532-07 - analogia	Montaż listwy z kołcami przeciw ptakom (listwa l=0,5m)	m		
		3,45 * 2 * 21,0	m	144,900	
				RAZEM	144,900
15 d.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 Szacunkowo 20% powierzchni muru	m2		
		(22,13 * 22,05 + 5,0 * 22,05 - 125,22) * 0,20	m2	94,599	
				RAZEM	94,599
16 d.1	KNR 19-01 0828-02	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym. 35% powierzchni z poz.powyżej	m2		
		0,35 * 125,22	m2	43,827	
				RAZEM	43,827
17 d.1	analiza indywidualna	Naprawa uszkodzonych nadproży okiennych wg technologii wklejenie pretów zbrojonych fi 8 , wzmocnienie elementu prętami ze stali- cena obejmuje wykonanie bruzd bruzdownica dwutarczowa oraz owiercenie otworów pod wklejenie pretów zbrojonych	m		
		105	m	105,000	
				RAZEM	105,000
18 d.1	KNR 2-02 0923-01 analogia	Naprawa zarysowań ścian przez iniekcję wypełniającą (np żywicą polimerową lub zaczynem na bazie zaprawy cementowej). Szacunkowo = 2% powierzchni muru	m2		
		799,494 * 0,02	m2	15,990	
				RAZEM	15,990
19 d.1	KNR 0-17 2608-01 analogia	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		473,0 * 1,10	m2	520,300	
				RAZEM	520,300
20 d.1	KNR 2-02 0817-01	Osiatkowanie tynku zewn.na ścianach Szacunkowo = 15% powierzchni muru	m2		
		473,0 * 0,15	m2	70,950	
				RAZEM	70,950
21 d.1	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach zaprawą cementową obmiar poz.powyżej	m2		
		70,95	m2	70,950	
				RAZEM	70,950
22 d.1	KNR AT-07 0107-01	Nanoszenie środka (ściany + ościeża +10%) Capatox firmy Caparol lub preparat podobny innej firmy na powierzchnie zewnętrzne - agregatem malarskim; podłoże: cegła - analogia - powierzchnia tylko tynkowana + 10%	m2		
		473,0 * 1,10	m2	520,300	
				RAZEM	520,300
23 d.1	KNR AT-26 0301-02 analogia	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - tynki z włóknem o gr. 1 mm-Sto Level Combi	m2		
		473,00 * 1,10	m2	520,300	

Remont elewacji frontowych i podwórzowych, ocieplenie elewacji podwórzowych i remont balkonów w kamienicy mieszczańskiej z końca XIX wieku, pol. W-w, ul. M. Curie- Skłodowskiej 11

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	520,300
24 d.1	KNR AT-26 0301-02 analogia	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - tynki z włóknem o gr. 1 mm	m2		
		473,00 * 1,10	m2	520,300	
				RAZEM	520,300
25 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami Sylitol Minerwa firmy Caparol - aparatami z napędem ręcznym lubi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (ściany + ościeża + 10%)	m2		
		473,0 * 1,10	m2	520,300	
				RAZEM	520,300
26 d.1	KNR AT-08 0101-02	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - oczyszczenie powierzchni porowatych - pas o wysokości 3,00 m na elewacji frontowej (ściany + ościeża + 20%) - również bramy wejściowej.	m2		
		(3,00 * 18,05 - 5 * 2,00 * 1,10) * 2,43 / 2	m2	52,427	
				RAZEM	52,427
27 d.1	KNR AT-08 0103-01	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem ANTIGRAF - agregatem malarskim z pompą ręczną podłoża z granitu, marmuru o fakturze nacinanej, piłowanej, przecinanej - analogia (tynk)	m2		
		52,427	m2	52,427	
				RAZEM	52,427
28 d.1	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
29 d.1	wycena indywidualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko - utylizacja z potwierdzeniem w postaci karty przyjęcia pojazdu	m3		
		5,701 / 2	m3	2,851	
				RAZEM	2,851
30 d.1	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 19 km	m3		
		(51,90 * 0,03 + 15,70 * 1,60 * 0,035) * 2,34 / 2	m3	2,850	
				RAZEM	2,850
2		ELEMENTY SZTUKATERII ELEWACJI FRONTOWYCH			
31 d.2	TZKNC N- K/VI 1/2-a analogia	Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń - kamień porowaty - tynk miękkii narzut	dm2		
		2500	dm2	2 500,000	
				RAZEM	2 500,000
32 d.2	TZKNC N- K/VI 3/3-a analogia	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna lub cementu nisko alkalicznego, trasowego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity jednobarwne)	dm2		
		250	dm2	250,000	
				RAZEM	250,000
33 d.2	TZKNC N- K/VI 2/3-a analogia	Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa sztukaterii.	dm2		
		250	dm2	250,000	
				RAZEM	250,000
34 d.2	TZKNCB IX 0201-06	Gzyms - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - wykonanie modelu - element D1	mod el 0.5m		

Remont elewacji frontowych i podwórzowych, ocieplenie elewacji podwórzowych i remont balkonów w kamienicy mieszczańskiej z końca XIX wieku, poł. W-w, ul. M. Curie- Skłodowskiej 11

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,00	mod el 0.5m	3,000	
				RAZEM	3,000
35 d.2	TZKNBK IX 0201-06	Gzyms - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - wykonanie formy Krotność = 3	mod el 0.5m		
		1	mod el 0.5m	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.2	TZKNBK IX 0206-06	Gzyms - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - wykonanie odlewów z mat.szlachetnych Krotność = 3	m		
		$(3,64 + 0,12 + 8,60 + 0,12 + 0,54 + 0,12 + 2,50 + 0,12 + 0,54 + 0,33 + 0,24) / 2$	m	8,435	
				RAZEM	8,435
37 d.2	TZKNBK IX 0209-06	Gzyms - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - montaż odlewów z mat.szlachetnych Krotność = 3	m		
		16,870 / 2	m	8,435	
				RAZEM	8,435
38 d.2	TZKNBK IX 0209-06	Gzyms - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - montaż odlewów z mat.szlachetnych	m		
		2 * 14,50	m	29,000	
				RAZEM	29,000
39 d.2	TZKNBK IX 3401-03 analogia	Kroksztyny o rysunku złożonym o wym. 40x25x25 cm (wsporniki balkonu) - wykonanie modelu Krotność = 2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
40 d.2	TZKNBK IX 3404-03 analogia	Kroksztyny o rysunku złożonym o wym. 40x25x25 cm - wykonanie odlewów gipsowych Krotność = 2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.2	TZKNBK IX 3407-03 analogia	Kroksztyny o rysunku złożonym o wym. 40x25x25 cm - montaż odlewów gipsowych Krotność = 3	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.2	TZKNBK IX 5432-10 uwaga p.tablicą	Oczyszczenie kartuszy o rysunku złożonym i powierzchni 0.50-0.75 m2 - zdjęcie farby klejowej (materiał szlachetny)-elementy nad oknami	szt.		
		32 * 2	szt.	64,000	
				RAZEM	64,000
43 d.2	TZKNBK IX 5435-11 uwaga p.tablicą analogia	Oczyszczenie kroksztynów o rysunku złożonym i wymiarach 150x55x35 cm - zdjęcie farby emulsyjnej (materiał szlachetny) Krotność = 2	szt.		
		14 + 4	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
44 d.2	TZKNBK IX 5449-02 uwaga p.tablicą	Oczyszczenie głowic korynckich o wysokości do 50 cm - zdjęcie farby klejowej (materiał szlachetny) na wysokości I pitro + nad oknami	szt.		
		8 + 14 * 4	szt.	64,000	
				RAZEM	64,000

Remont elewacji frontowych i podwórzowych, ocieplenie elewacji podwórzowych i remont balkonów w kamienicy mieszczańskiej z końca XIX wieku, poł. W-w, ul. M. Curie- Skłodowskiej 11

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
45 d.2	TZKNBK IX 3105-03	Wykonanie (uzupełnienie) detali architektonicznych	szt.		
		32	szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
46 d.2	TZKNC N- K/VI 3/3-a analogia	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna lub cementu nisko alkalicznego, trasowego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity jednobarwne)	dm2		
		105	dm2	105,000	
				RAZEM	105,000
47 d.2	TZKNBK IX 0201-04	Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 16 cm) - obramowanie okien - wykonanie modelu Krotność = 2	mod el 0.5m		
		$(1,7 + 1,3 + 1,7 + 2 * 1,5) / 2$	mod el 0.5m	3,850	
				RAZEM	3,850
48 d.2	TZKNBK IX 0201-06	Obramienia okien - listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - wykonanie formy Krotność = 2	mod el 0.5m		
		$7,7 / 2$	mod el 0.5m	3,850	
				RAZEM	3,850
49 d.2	TZKNBK IX 0206-04	Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 16 cm) - obramowanie okien - wykonanie odlewów z mat.szlachetnych - Krotność = 2	m		
		$12 * (1,7 + 1,3 + 1,7 + 2 * 1,5)$	m	92,400	
				RAZEM	92,400
50 d.2	KNR 19-01 0823-05 analiza indywidualna	Profile ciągnięte szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 30 cm-odtworzenie lokalnie skorodowanych opasek okiennych- materiały systemu StuckoPlan SGS Stuckoplan -grubozłaznisty-wypełnienie;	m		
		105	m	105,000	
				RAZEM	105,000
51 d.2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		$105 * 0,25 * 0,3$	m2	7,875	
				RAZEM	7,875
52 d.2	KNR 19-01 0825-03	Bonie prostokątne na ścianach, słupach i pilastrach wykonane ręcznie na tynku szlachetnym-naprawa 20%	m		
		550	m	550,000	
				RAZEM	550,000
53 d.2	TZKNBK IX m-A analiza indywidualna	Zestaw materiałów na wykonanie modeli	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		REMONT NAWIERZCHNI 6 BALKONÓW elewacji FRONTOWEJ			
54 d.3	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych	m2		
		< od Skłodowskiej > $2,2 * 1,3 * 3$	m2	8,580	
		< od Nauczycielskiej > $2,8 * 1,3 * 3$	m2	10,920	
				RAZEM	19,500
55 d.3	KNR AT-27 0102-01	Usunięcie starych izolacji z papy - jednowarstwowych	m2		
		19,50	m2	19,500	
				RAZEM	19,500

Remont elewacji frontowych i podwórzowych, ocieplenie elewacji podwórzowych i remont balkonów w kamienicy mieszczańskiej z końca XIX wieku, poł. W-w, ul. M. Curie- Skłodowskiej 11

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56 d.3	KNR 4-01 0351-04	Rozebranie stropów ceramicznych gęstożebrowych 20% powierzchni powyżej	m2		
		19,50 * 0,20	m2	3,900	
				RAZEM	3,900
57 d.3	KNR 19-01 0320-02	Uzupełnienie ceramicznych stropów Kleina gr. 1/2 cegły poz. powyżej	m2		
		3,90	m2	3,900	
				RAZEM	3,900
58 d.3	KNR-W 4-01 0608-05	Wymiana podsypki z tłucznia ceglanego na warstwę keramzytu grub. 10 cm - cała nawierzchnia	m2		
		19,50	m2	19,500	
				RAZEM	19,500
59 d.3	KNR 2-02 1102-01 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro poz. powyżej	m2		
		19,50	m2	19,500	
				RAZEM	19,500
60 d.3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety istniejących barierok (2,2 + 1,3 + 1,3) * 0,35 + (2,8 + 1,3 + 1,3) * 0,35 * 2 * 2	m2		
			m2	9,240	
				RAZEM	9,240
61 d.3	KNR 2-02 0507-03	Krawędzie balkonów i loggi- z blachy z cynku poz. powyżej	m2		
		9,24	m2	9,240	
				RAZEM	9,240
62 d.3	KNR-W 2-02 0504-02	Izolacja z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowe - cała nawierzchnia	m2		
		19,50	m2	19,500	
				RAZEM	19,500
63 d.3	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm cała nawierzchnia	m2		
		19,50	m2	19,500	
				RAZEM	19,500
64 d.3	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm poz. powyżej Krotność = 5	m2		
		19,50	m2	19,500	
				RAZEM	19,500
65 d.3	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		19,50	m2	19,500	
				RAZEM	19,500
66 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		19,50	m2	19,500	
				RAZEM	19,500
67 d.3	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Cała nawierzchnia	m2		
		19,50	m2	19,500	
				RAZEM	19,500
68 d.3	KNR 19-01 0801-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej do 1 m2 w jednym miejscu- podniebienie balkonów	m2		
		19,50	m2	19,500	
				RAZEM	19,500

Remont elewacji frontowych i podwórzowych, ocieplenie elewacji podwórzowych i remont balkonów w kamienicy mieszczańskiej z końca XIX wieku, pol. W-w, ul. M. Curie- Skłodowskiej 11

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
69 d.3	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na spodach balkonów	m2		
		19,50	m2	19,500	
				RAZEM	19,500
70 d.3	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		25,50	m	25,500	
				RAZEM	25,500
71 d.3	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm-SZPAŁDOWANIE DWUTEOWNIKÓW	m		
		(2,1 + 1,3 + 1,3) * 3 + (2,8 + 1,3 + 1,3) * 3	m	30,300	
				RAZEM	30,300
72 d.3	KNR 2-02 0123-06	Okladanie (szpałdowanie) belek żelbetowych lub stalowych ceglami grubości 1/2 ceg.	m2		
		(0,7 + 1,6 + 0,7) * 4 * 0,16	m2	1,920	
				RAZEM	1,920
73 d.3	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz' na belkach	m		
		30,30	m	30,300	
				RAZEM	30,300
74 d.3	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		30,30 * 0,20	m2	6,060	
				RAZEM	6,060
75 d.3	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi Silistar (lub podobną) powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Powierzchnie wewnętrzne balkonów+poddniebienia Krotność = 2	m2		
		(2,8 + 1,3 + 1,3) * 1,0 * 3 + 19,50	m2	35,700	
				RAZEM	35,700
76 d.3	KNR 4-01 0208-03	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
77 d.3	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
78 d.3	KNR-W 4-02 0217-07	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
79 d.3	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		2 * 12,54	m	25,080	
				RAZEM	25,080
80 d.3	KNR 2-02 0511-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm z blachy z cynku	m		
		25,080	m	25,080	
				RAZEM	25,080
81 d.3	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 19 km	m3		
		19,50 * 0,15 + <inne> 0,4	m3	3,325	
				RAZEM	3,325
82 d.3	wycena indywidualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko	m3		

Remont elewacji frontowych i podwórzowych, ocieplenie elewacji podwórzowych i remont balkonów w kamienicy mieszczańskiej z końca XIX wieku, poł. W-w, ul. M. Curie- Skłodowskiej 11

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,325	m3	3,325	
				RAZEM	3,325
83 d.3	KNR 0-25 0101-03	Mycie stalowych konstrukcji szkieletowych wodą z detergentem pod ciśnieniem - barierki zewnętrzne analogicznie barierki 6 balkonów	m2		
		$(2,1 + 1,3 + 1,3) * 3 * 1,0 + (2,8 + 1,3 + 1,3) * 3 * 1,0$	m2	30,300	
				RAZEM	30,300
84 d.3	KNR 0-25 0104-02	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2 - stan wyjściowy powierzchni C - barierki zewnętrzne analogicznie - obmiar poz.powyżej	m2		
		$(2,1 + 1,3 + 1,3) * 3 * 1,0$	m2	14,100	
				RAZEM	14,100
85 d.3	KNR-W 7-12 0105-01 kalk. własna	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych-R-2	m		
		14,10	m	14,100	
				RAZEM	14,100
86 d.3	KNR 0-25 0202-02	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednoskładnikowymi - zabezpieczenie antykorozyjne barierek - obmiar poz.powyżej	m2		
		14,10	m2	14,100	
				RAZEM	14,100
87 d.3	KNR 0-25 0202-02	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednoskładnikowymi - pierwsze malowanie barierek - kolor RAL 7001 - obmiar poz.powyżej	m2		
		14,10	m2	14,100	
				RAZEM	14,100
88 d.3	KNR 0-25 0202-02	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednoskładnikowymi - druga warstwa barierek - kolor RAL 7001	m2		
		14,10	m2	14,100	
				RAZEM	14,100
89 d.3	wycena indywidualna	Wykonanie barierki metalowej i montaż zeby uzyskać wysokość 110 cm od posadzki balkonu	szt		
		3 + 3	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
90 d.3	wycena indywidualna	Naprawa tralek betonowych na balkonach-ubytki , pęknięcia od ul. Nauczycielskiej -	szt		
		20,0	szt	20,000	
				RAZEM	20,000
4		REMONT GZYMSU DREWNIANEGO			
91 d.4	KNR-W 4-01 0416-01 analogia analiza indywidualna	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi - Demontaż istniejących oraz wykonanie i montaż elementów konstrukcji wsporczej gzymsu: element-E1 -wspornik =5x20 -100 cm--przyjęto 50 %	szt.		
		14,0	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
92 d.4	KNR 19-01 0406-05 analiza indywidualna	Wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej gzymsu: element- -na uprzednio zamontowanych wspornikach	m		
		26,125	m	26,125	
				RAZEM	26,125
93 d.4	TZKNBK XXIV 2405- 01 analogia kalk. własna	Wykonanie haków ze stali do umocowania gzymsów elewacyjnych-cybant mocujący element regeneracja istniejących cybantów	szt.		
		26,0	szt.	26,000	

Remont elewacji frontowych i podwórzowych, ocieplenie elewacji podwórzowych i remont balkonów w kamienicy mieszczańskiej z końca XIX wieku, poł. W-w, ul. M. Curie- Skłodowskiej 11

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	26,000
94 d.4	KNR 19-01 0419-08 analogia analiza indywidualna	Odeskowanie szczytów dachowych karnesówką o gr. desek 32 mm promieniste powierzchni ponad 10,0 m2-wykonanie i montaż obudowy deskowej gzymsu -element wraz z elementem detalu-	m2		
		26,125	m2	26,125	
				RAZEM	26,125
95 d.4	KNR 4-01 1210-10 z.sz. 2.2 9912-02	Dwukrotne lakierowanie nowego gzymsu o powierzchni ponad 1.0 m2 - praca na wysokości 10-20 m	m2		
		26,125	m2	26,125	
				RAZEM	26,125
96 d.4	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 19 km	m3		
		26,125 * 0,055 + <inne> 0,30	m3	1,737	
				RAZEM	1,737
97 d.4	wycena indywidualna	Przyjecie gruzu na wysypisko	t		
		1,737 * 1,2	t	2,084	
				RAZEM	2,084
5		TYNKG RENOWACYJNY - COKÓŁ			
98 d.5	KNR AT-26 0201-01	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca	m2		
		< tynk na cokole do wysokości 1 m> (22,05 + 5,0) * 1,0	m2	27,050	
				RAZEM	27,050
99 d.5	KNR AT-26 0201-05	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla wysokiego stopnia zasolenia	m2		
		27,050	m2	27,050	
				RAZEM	27,050
100 d.5	KNR AT-26 0201-06	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - pogrubienie warstwy tynku o 0,5 cm	m2		
		27,050	m2	27,050	
				RAZEM	27,050
101 d.5	KNR 2-02 0918-03	Zewn.bonie prostok.w tynku szlachetnym - uzup	m		
		27,05	m	27,050	
				RAZEM	27,050
102 d.5	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		27,05	m2	27,050	
				RAZEM	27,050