

1 : 100

1 : 100

PROJ. REMONT DACHU

WYKONAĆ ZG. Z RYS. nr 8 ÷ nr 12

ELEWACJA TYLNA –
PROJ. DO REMONTU
I DOCIEPLENIA

PROJEKTOWANY REMONT I DOCIEPLENIE ELEWACJI TYLNEJ BUDYNKU
- Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMU ETICS

(WARSTWA TERMOIZOLAC. Z WEŁNY MINERALNEJ FASADOWEJ GRUB. 8 cm +
TYNK STRUKTURALNY, MINERALNY NA WARSTWIE ZBROJONEJ SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO)

PROJ. REMONT ELEWACJI FRONT.
WYKONAĆ ZG. Z RYS. NR 3, 6, 7 i 20)

PROJ. REMONT I DOOCIEPLENIE ELEWACJI TYLNEJ
(WYKONAĆ ZGODNIE Z RYS. NR 5 I 22)

PROJ. REMONT I DOCIEPLENIE ŚCIAN BOCZNYCH
BRAMY PRZEJAZD. – Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMU ETICS
(WARSTWA TERMOIZOLAC. Z WEŁNY MINERALNEJ GR. 8 cm +
TYNK STRUKTURALNY, MINERALNY NA WARSTWIE
ZBROJONEJ SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO)

DACH PŁASKI NAD "DUŻĄ" LUKARNĄ – KRYTY PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ
PROJ. REMONT POKRYCIA PAPOWEGO (WYKONAĆ ZGODNIE Z RYS. NR 8 ÷ nr 12)

DACH STROMY – KRYTY DACHÓWKĄ CERAM. KARPÍÓWKĄ
PROJ. REMONT POKRYCIA KONSTR. DREWNIANEJ I POKRYCIA DACHU
ORAZ TRZONÓW KOMINOWYCH PONAD DACHEM (WYKONAĆ ZG. Z RYS. NR 8 ÷ nr 12)

ISTN. OSŁONA PRZECIWPDMUCHOWA (Z BLACHY STAŁ.)
OSŁANIAJĄCA CZERPIŃ, POWIETRZA DO SCHRONU W PIWNICY

PROJ. OCZYSZCZENIE OSŁONY Z RDZY I POMALOWANIE
FARBĄ RENOWACYJNĄ DO METALU W KOLORZE BRĄZOWYM
(PO DOŚCIEPIENIU ELEWACJI TYLNEJ) – OSŁONA POWINNA
BYĆ ODCIĘNIETA, A SAMĄ CZERPIŃ POWIETRZA – DROŻNIA

PROJ. ROZBIÓRKA ZAWILGOCONYCH TYNKÓW NA COKOLE (O WYS. 64cm)
A NASTĘPNIE WYKONANIE W ICH MIEJSCE TYNKÓW RENOWACYJNYCH

PROJ. RENOWACJA
DRZWI DREWNIANYCH

CL

PROJ. DOCIEPLENIE ELEWACJI TYLNEJ – W SYSTEMIE ETICS (WARSTWA TERMOIZOLACYJNA Z WEŁNY MINERALNEJ FASADOWEJ GRUB. 8cm)

LEGENDA :

PROJ. DO WYMIANY OBRÓBKI BLACHARSKIE GZYMSÓW,
I LUKARN DACHOWYCH

PROJ. DO WYMIANY RYNNY I RURY SPUSTOWE
ODWADNIAJĄCE DACH BUDYNKU

 USZKODZONE FRAGMENTY TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH
POKRYWAJĄCYCH ELEWACJĘ (TJ. TYNKI ZAWILGOCONE,
SPĘKANE, ODSPÓJONE OD PODŁOŻA)

ISTN. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE BUDYNKU, MUROWANE Z CEGŁY,
PROJEKTOWANE DO DOCIEPLENIA W SYSTEMIE ETICS
(PROJ. WARSTWA TERMOIZOLAC. Z WELNY MINERALNEJ GR. 8cm)

PROJ. DO WYKONANIA ZAKRES ROBÓT REMONTOWYCH – W OBRĘBIE ELEWACJI TYLNEJ :

1. OCYSZCZENIE ELEWACJI TYLNEJ I ŚCIAN BRAMY PRZEJAZDU, Z ZABRUDZEŃ I POZOSTAŁOŚCI POWŁOK MAŁARSKICH
2. DOKONANIE ROZBIÓKI USZKODZONYCH FRAGMENTÓW TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH NA ELEWACJI I W BRAMIE PRZEJAZD. (TJ. WYKONANIE ROZBIÓKI TYNKÓW SPEKANYCH, ZAWILGOCONYCH, ODPOJONYCH OD PODKOŁA) ; SZACUJE SIĘ ŻE ROZBIÓRCZE PODLEGAĆ BĘDZIE 25% TYNKÓW ZEWN. ZACHOWANYCH NA ELEWACJI
3. DOCIEPLENIE ELEWACJI TYLNEJ I ŚCIAN BRAMY PRZEJAZDOWEJ BUDYNKU – Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMU ETICS ; WARSZT. TERMOIZOLACYJNĄ ZAMONTAĆ: OD GÓRNEJ KRAWEDZI COKOLU ELEWACJI – DO DOLNEJ POWIERZCHNI GZYSMU ZWIEŃCZAJĄCEGO (DACHOWEGO) ; WYKOAĆ Z PŁYT Z WEŁNY MINERALNEJ FASADOWEJ O GRUB. 8 cm (wspł. lambda = 0,031 W/mK)
3. DOCIEPLENIE ELEWACJI TYLNEJ I ŚCIAN BRAMY PRZEJAZDOWEJ BUDYNKU – Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMU ETICS ; WARSZT. TERMOIZOLACYJNĄ ZAMONTAĆ: OD GÓRNEJ KRAWEDZI COKOLU ELEWACJI – DO DOLNEJ POWIERZCHNI GZYSMU ZWIEŃCZAJĄCEGO (DACHOWEGO) ; WYKOAĆ Z PŁYT Z WEŁNY MINERALNEJ FASADOWEJ O GRUB. 8 cm (wspł. lambda = 0,031 W/mK)
4. WYMIANA PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH, PODOKIENNYCH – NA NOWE Z BLACHY STALOWEJ, POWLEKANEJ – W KOLORZE CIEMNOSZARYM
5. WYKONANIE TYNKÓW RENOWACYJNYCH NA COKOLE ELEWACJI (NIE PODLEGAJĄCYM DOCIEPLENIU) – O WYSOKOŚCI 66 cm
6. ZAMONTOWANIE NOWYCH OBRÓBEK BLACHARSKICH – NA GZYSMACH DACHOWYCH ORAZ NOWYCH RYNIEN RUR SPŁUTOWYCH – Z BLACHY TYTAN.-CYNKK. GRUB. 0,6 mm
7. MAŁOWANIE TYNKÓW ZEWN. NA ELEWACJI – Z ZASTOSOWANIEM FARB MINERALNYCH, WYSOKO–PAROPRZEPUSZCZALNYCH, KRZEMIANOWYCH – ZGODNIE Z KOLORYSTYKĄ OKREŚLONĄ NA RYS. NR 21
8. RENOWACJA DREWNIANYCH DRZWI WEJŚCIOWYCH DO KŁATEK SCHODOWYCH (PASOWANIE DRZWI, UZUPEŁNIENIE NIEWIELKICH UBYTKÓW DREWNA ORAZ LAKIEROWANIE LAKIEROBEJĄCĄ W KOLORZE BRĄZOWYM)

"PROMONTA" PHU s.c. 51-111 WROCLAW, UL. LUZYCKA 24A					
Nazwa i adres	REMONT ELEWACJI FRONTOWYCH WRAZ Z BALKONAMI, REMONT I DOCIEPLENIE ELEWACJI PODWÓRZOWYCH ORAZ REMONT DACHU I KŁATEK SCHODOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ULICY NOWOWIEJSKIEJ 56-58 WE WROCLAWIU				
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Nowowiejskiej 56-58 we Wrocławiu – z/s przy ul. Nowowiejskiej 56-58, 50-315 Wrocław				
Tytuł rysunku	ELEWACJA TYLNA (SKRZYDŁO) BUDYNKU OD STRONY UL. WYSZYŃSKIEGO) – STAN PROJEKTOWANY				
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Małgorzata Kulczak	Nr uprawnień bud. 292/01/DUW	Data 02-2026	Podpis	
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Michał Wyczalkowski	Nr uprawnień bud. 73/93/UW	Data 02-2026	Podpis	
KONSTRUKCJA	mgr inż. Krzysztof Liński	Nr uprawnień bud. 334/86/UW	Data 02-2026	Podpis	
Skala 1:100		Numer rysunku 5		Stadium PA-B	