

Książka przedmiarów

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji podwórzowej budynku.
ADRES INWESTYCJI : ul.B.Prusa 32 ; 50-319 Wrocław
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa przy ul.B.Prusa 32 we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : ul.B.Prusa 32 ; 50-319 Wrocław
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Łukasz Włudyka
DATA OPRACOWANIA : 08.06.2021

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont elewacji podwórzowej budynku.					
1 Remont elewacji.					
1.1 Remont budynku wraz z ociepleniem ścian zewnętrznych-elewacja podwórzowa.					
1	d.1. kalk. własna	Opłata za zajecie terenu na czas robót budowlanych - postawienie rusztowania. Okres 90 dni.	m ²		
1		11.96*1.5*90	m ²	1614.600	
				RAZEM	1614.600
2	d.1. KNR 2-02 1610-03	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wys.do 20 m	m ²		
1		188.79+23.90	m ²	212.690	
				RAZEM	212.690
3	d.1. kalk. własna	Demontaż elementów metalowych na elewacji np.anteny,itp.	kpl		
1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4	d.1. KNR 2-02 1613-01	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wys.do 10 m	m ²		
1		poz.2	m ²	212.690	
				RAZEM	212.690
5	d.1. KNR AT-05 1663-04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m ²		
1		poz.4	m ²	212.690	
				RAZEM	212.690
6	d.1. KNR AT-05 1664-02	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m	kpl.		
1		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	d.1. KNR-W 4-01 0434-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²		
1		(11.96+1.50)*1.5	m ²	20.190	
				RAZEM	20.190
8	d.1. KNR 19-01 0832-04 analogia	Zabezpieczenie elementów metalowych.	m ²		
1		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
9	d.1. KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią	m ²		
1		((0.70*2.15)*9)+((0.90*2.15)*10)+((0.65*0.65)*3)+((0.70*0.90)*4)+(1.60*2.18)	m ²	40.171	
				RAZEM	40.171
10	d.1. KNR-W 4-01 0701-06 analogia	Odbicie tynków zewn. z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2	m ²		
1		poz.2	m ²	212.690	
				RAZEM	212.690
11	d.1. KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
1		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
12	d.1. KNR 4-01 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2	szt.		
1		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
13	d.1. KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
1		poz.2	m ²	212.690	
				RAZEM	212.690
14	d.1. KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej	m		
1		11.96	m	11.960	
				RAZEM	11.960

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1. 1	KNR 0-23 2615-02	Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki poz.10	m ² m ²	 212.690	
				RAZEM	212.690
16 d.1. 1	KNR 0-33 0121-02	Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniem (11.96+1.50)*3.00	m ² m ²	 40.380	
				RAZEM	40.380
17 d.1. 1	KNR 0-23 2612-08 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym-narożniki elewacji oraz narożniki drzwi i okien. (0.70+2.15+2.15)*9)+((0.90+2.15+2.15)*10)+((0.65+0.65+0.65)*3)+((0.70+0.90+0.90)*4)+(1.60+2.18+2.18)+13.58	m m	 132.390	
				RAZEM	132.390
18 d.1. 1	KNR 0-23 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach-cokoł 9.93	m ² m ²	 9.930	
				RAZEM	9.930
19 d.1. 1	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją pod tynk wykończeniowy. poz.15+poz.18	m ² m ²	 222.620	
				RAZEM	222.620
20 d.1. 1	KNR 0-33 0124-01 analogia	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie - wykonanie tynku wykończeniowego gładkiego na elewacji i szpaletach okiennych i drzwiowych. poz.15	m ² m ²	 212.690	
				RAZEM	212.690
21 d.1. 1	KNR-W 2-02 0902-01	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony i loggie) wyk. ręcznie - cokoł - zatarty na gładko. poz.18	m ² m ²	 9.930	
				RAZEM	9.930
22 d.1. 1	KNR AT-26 0303-01	Malowanie elewacji i cokołu dwukrotnie - aplikacja ręczna Krotność = 2 poz.20+poz.21	m ² m ²	 222.620	
				RAZEM	222.620
23 d.1. 1	KNR AT-08 0102-05	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem ANTIGRAF - ręcznie podłoża z piaskowca, wapienia o fakturze szlifowanej (11.96+1.50)*3.0	m ² m ²	 40.380	
				RAZEM	40.380
24 d.1. 1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku-parapety okienne i obróbki ogniomurów. (2.17+0.50+0.50)+1.54+2	m ² m ²	 6.710	
				RAZEM	6.710
25 d.1. 1	KNR-W 2-02 0514-02 analogia	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy cynkowo tytanowej gr.0,7 mm - na daszku oraz kończącej na ścianie bocznej poz.24	m ² m ²	 6.710	
				RAZEM	6.710
26 d.1. 1	KNR 19-01 0832-01	Wykonanie spadków zaprawą cementową ((0.70*0.25*13)+(0.90*0.25*10)+(0.65*0.25*3))	m ² m ²	 5.013	
				RAZEM	5.013
27 d.1. 1	KNR-W 2-02 2104-02 analogia	Parapety, półki i ludy zewn. okładzinowe - elementy gr. do 6 cm i szer. do 30 cm - ułożenie okapników ceramicznych (0.70*13)+(0.90*9)+(0.65*3)	m m	 19.150	
				RAZEM	19.150
28 d.1. 1	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - kraty w oknach (0.70*2.15)*3	m ² m ²	 4.515	
				RAZEM	4.515
29 d.1. 1	KNR-W 4-01 1212-24	Jednokrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych 1.5	m m	 1.500	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.500
30 d.1. 1	KNR 2-02 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa 2.17*0.5	m ² m ²	 1.085	
				RAZEM	1.085
31 d.1. 1		Czas pracy rusztowań grupy	r-g		
				RAZEM	0.000
1.2 Prace porządkowe.					
32 d.1. 2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km poz.10*0.02+3	m ³ m ³	 7.254	
				RAZEM	7.254
33 d.1. 2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km poz.32	m ³ m ³	 7.254	
				RAZEM	7.254
34 d.1. 2	kalk. własna	Koszt składowania gruzu poz.33*1.5	m ³ m ³	 10.881	
				RAZEM	10.881