

SMOLUCHOWSKIEGO 24-26-KOSZTORYS INWESTOR: ZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ELEWACJA PODWÓRZOWA BUDYNKU PRZY UL. M. SMOLUCHOWSKIEGO 24-26			
1.1		ŚCIANY ELEWACJI PODWÓRZOWEJ POWYŻEJ COKOŁU BEZ DOCIEPLENIA (WRAZ Z PŁYTAMI BALKONÓW OD SPODU)			
1	KNR AT-26 d.1. 0101-01 1	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m ²		
		29.04	m ²	29.040	
				RAZEM	29.040
2	KNR 9-21 d.1. 0106-01 1	Ręczne czyszczenie i mycie elewacji	m ²		
		96.8	m ²	96.800	
				RAZEM	96.800
3	KNR 9-21 d.1. 0302-02 1	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych metodą natrysku	m ²		
		poz.2	m ²	96.800	
				RAZEM	96.800
4	KNR AT-25 d.1. 0201-05 1 analogia	Naprawa spoin materiałem plastycznym	m		
		19.36	m	19.360	
				RAZEM	19.360
5	KNR AT-26 d.1. 0102-01 1	Gruntowanie ręczne	m ²		
		96.8	m ²	96.800	
				RAZEM	96.800
6	KNR K-01 d.1. 0305-06 1	Tynki renowacyjne dwuwarstwowe wykonywane ręcznie o powierzchni ponad 10 m ²	m ²		
		29.04	m ²	29.040	
				RAZEM	29.040
7	KNR K-17 d.1. 0501-01 1	Prace wykończeniowe przy renowacji starego budownictwa - szpachlowanie tynków renowacyjnych na ścianach	m ²		
		96.8	m ²	96.800	
				RAZEM	96.800
8	KNR K-17 d.1. 0501-04 1	Prace wykończeniowe przy renowacji starego budownictwa - gruntowanie tynków renowacyjnych na ścianach	m ²		
		poz.7	m ²	96.800	
				RAZEM	96.800
9	KNR K-17 d.1. 0501-06 1	Prace wykończeniowe przy renowacji starego budownictwa - malowanie tynków renowacyjnych na ścianach	m ²		
		poz.8	m ²	96.800	
				RAZEM	96.800
10	KNR K-11 d.1. 0305-02 1	Wykonanie powłoki antygraffiti, warstwa nawierzchniowa	m ²		
		96.8	m ²	96.800	
				RAZEM	96.800
11	KNR AT-05 d.1. 1651-01 1	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m ²		
		96.8	m ²	96.800	
				RAZEM	96.800
12	KNR 2-02 d.1. r.16 1 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,74,75)			
13	KNR 4-04 d.1. 1101-02 1 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m ³		
		poz.1*0.03	m ³	0.871	
				RAZEM	0.871
1.2		Cokoły			
14	KNR AT-26 d.1. 0101-01 2	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m ²		
		17.6	m ²	17.600	
				RAZEM	17.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR BC-02	Naprawa ubytków cegieł specjalistyczną szpachlą	m ²		
d.1.	0215-04				
2		8.8	m ²	8.800	
				RAZEM	8.800
16	KNR-W 4-	Uzupełnienie cegieł w murze	m ²		
d.1.	01 0308-06				
2	analogia	8.8	m ²	8.800	
				RAZEM	8.800
17	KNR 9-21	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych metodą natrysku	m ²		
d.1.	0302-02				
2		17.6	m ²	17.600	
				RAZEM	17.600
18	KNR AT-25	Naprawa spoin	m		
d.1.	0201-05				
2	analogia	17.6	m	17.600	
				RAZEM	17.600
19	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m ²		
d.1.	0102-01				
2		17.6	m ²	17.600	
				RAZEM	17.600
20	KNR AT-27	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa mineralna nakładanych ręcznie	m ²		
d.1.	0201-01				
2	analogia	17.6	m ²	17.600	
				RAZEM	17.600
21	KNR AT-38	Warstwa zbrojona wykonywana na istniejącej wyprawie tynkarskiej lub związanej warstwie zbrojonej na ścianach	m ²		
d.1.	0504-03				
2		17.6	m ²	17.600	
				RAZEM	17.600
22	KNR K-17	Tynki renowacyjne dwuwarstwowe - 1,0 cm tynk podkładowy + 1,5 cm tynk renowacyjny - wykonywane ręcznie na powierzchniach pionowych płaskich	m ²		
d.1.	0401-04				
2		17.6	m ²	17.600	
				RAZEM	17.600
23	KNR AT-26	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna	m ²		
d.1.	0303-01				
2		17.6	m ²	17.600	
				RAZEM	17.600
24	KNR K-11	Wykonanie powłoki antygraffiti, warstwa nawierzchniowa	m ²		
d.1.	0305-02				
2		17.6	m ²	17.600	
				RAZEM	17.600
25	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m ³		
d.1.	1101-02				
2	1101-05	poz.14*0.03	m ³	0.528	
				RAZEM	0.528
1.3		IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH PONIŻEJ TERENU			
26	KNR 4-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III	m ³		
d.1.	0104-02				
3		25.65	m ³	25.650	
				RAZEM	25.650
27	KNR-W 2-	Izolacja folią kubelkową - demontaż R=0,4	m ²		
d.1.	02 0606-03				
3	analogia	43.98	m ²	43.980	
				RAZEM	43.980
28	KNR-W 4-	Oczyszczenie ścierne murów gładkich z cegły	m ²		
d.1.	01 0737-01				
3		36.65	m ²	36.650	
				RAZEM	36.650
29	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - odgrzybienie powierzchni ścian	m ²		
d.1.	0101-03				
3		36.65	m ²	36.650	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	36.650
30	KNR-W 4-	uzupełnienie cegieł w murze	m ²		
d.1.	01 0308-06				
3	analogia		m ²	7.330	
		7.33		RAZEM	7.330
31	KNR AT-25	Naprawa spoin materiałem plastycznym	m		
d.1.	0201-05				
3	analogia		m	36.650	
		36.65		RAZEM	36.650
32	KNR AT-40	Uszczelnienie przejść instalacji	szt.		
d.1.	0419-02				
3	analogia		szt.	5.000	
		5		RAZEM	5.000
33	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca	m ²		
d.1.	0201-01				
3			m ²	36.650	
		36.65		RAZEM	36.650
34	KNR 0-29	Tynk izolacyjny - uszczelnienie masą elastyczną, modyfikowaną polimera-	m ²		
d.1.	0641-04	mi			
3	analogia		m ²	36.650	
		36.65		RAZEM	36.650
35	KNR AT-38	Dodatkowa warstwa siatki na ścianach	m ²		
d.1.	0504-01				
3			m ²	36.650	
		36.65		RAZEM	36.650
36	KNR-W 2-	Izolacja folią kubełkową	m ²		
d.1.	02 0606-03				
3	analogia		m ²	43.980	
		43.98		RAZEM	43.980
37	KNR 0-23	Zamocowanie listwy systemowej	m		
d.1.	2612-09				
3	analogia		m	30.540	
		30.54		RAZEM	30.540
1.4		PŁYTY BALKONOWE OD SPODU I FRONTU			
38	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m ²		
d.1.	0101-01				
4			m ²	7.520	
		7.52		RAZEM	7.520
39	KNR 7-12	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
d.1.	0101-03				
4			m ²	10.060	
		10.06		RAZEM	10.060
40	KNR 7-12	Odtłuszczenie konstrukcji szkieletowych	m ²		
d.1.	0105-03				
4			m ²	10.060	
		poz.39		RAZEM	10.060
41	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania minilowymi konstrukcji szkieletowych	m ²		
d.1.	0201-03				
4			m ²	10.060	
		poz.40		RAZEM	10.060
42	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji szkieletowych	m ²		
d.1.	0210-03				
4			m ²	10.060	
		poz.41		RAZEM	10.060
43	KNR 9-32	Uzupełnienie ubytków betonu specjalistyczną zaprawą do konstrukcji żelbetonowych	m ²		
d.1.	0306-01				
4	analogia		m ²	10.060	
		10.06		RAZEM	10.060
44	KNR 9-21	Ręczne czyszczenie i mycie	m ²		
d.1.	0106-01				
4					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		75.24	m ²	75.240	
				RAZEM	75.240
45	KNR 9-21	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych metodą natrysku	m ²		
d.1.	0302-02				
4		75.24	m ²	75.240	
				RAZEM	75.240
46	KNR AT-25	Naprawa spoin	m		
d.1.	0201-05				
4	analogia	75.24	m	75.240	
				RAZEM	75.240
47	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m ²		
d.1.	0102-01				
4		75.24	m ²	75.240	
				RAZEM	75.240
48	KNR K-17	Tynki renowacyjne dwuwarstwowe - 1,0 cm tynk podkładowy + 1,5 cm tynk renowacyjny - wykonywane ręcznie na powierzchniach pionowych płaskich	m ²		
d.1.	0401-04				
4		75.24	m ²	75.240	
				RAZEM	75.240
49	KNR 2-02	Wykonanie warstwy wierzchniej tynku -- gładzi	m ²		
d.1.	2009-01				
4	analogia	75.24	m ²	75.240	
				RAZEM	75.240
50	KNR AT-26	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna	m ²		
d.1.	0303-01				
4		75.24	m ²	75.240	
				RAZEM	75.240
51	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyladowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m ³		
d.1.	1101-02				
4	1101-05	poz.38*0.03	m ³	0.226	
				RAZEM	0.226
1.5		DASZKI NAD OSTATNIMI BALKONAMI oraz NOWE ODWODNIENIE BALKONÓW			
52	KNR 4-04	Rozebranie daszków z płyt poliwęglanowych	m ²		
d.1.	0803-04				
5	analogia	20.9	m ²	20.900	
				RAZEM	20.900
53	KNR-W 4-	Rozebranie obróbek murów ogniwowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.	01 0545-08				
5		7.02	m ²	7.020	
				RAZEM	7.020
54	KNR 7-12	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
d.1.	0101-03				
5		25.28	m ²	25.280	
				RAZEM	25.280
55	KNR 7-12	Odtłuszczenie konstrukcji szkieletowych	m ²		
d.1.	0105-03				
5		poz.54	m ²	25.280	
				RAZEM	25.280
56	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji szkieletowych	m ²		
d.1.	0201-03				
5		poz.55	m ²	25.280	
				RAZEM	25.280
57	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji szkieletowych	m ²		
d.1.	0210-03				
5		poz.56	m ²	25.280	
				RAZEM	25.280
58	KNR-W 2-	Montaż daszków z płyt poliwęglanowych	m ²		
d.1.	02 1202-05				
5	analogia	20.9	m ²	20.900	
				RAZEM	20.900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
59	KNR-W 2- d.1. 02 0520-02 5 analogia	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy z cynku	m		
		7.7	m	7.700	
				RAZEM	7.700
60	KNR-W 2- d.1. 02 0527-02 5 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm - z blachy z cynku i z domieszką tytanu - przedłużenie	m		
		7.48	m	7.480	
				RAZEM	7.480
61	KNR-W 2- d.1. 02 0515-06 5 analogia	Połączenie rury spustowej 80 do rury spustowej 100 - z blachy z cynku	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
62	KNR-W 2- d.1. 02 0515-02 5	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku	m ²		
		7.02	m ²	7.020	
				RAZEM	7.020
63	KNR-W 2- d.1. 02 0527-02 5	Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm - z blachy z cynku i z domieszką tytanu	m		
		6.5	m	6.500	
				RAZEM	6.500
64	KNR 4-04 d.1. 1101-02 5 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m ³		
		poz.52*0.05	m ³	1.045	
				RAZEM	1.045
1.6		SCHODY ZEWNĘTRZNE WRAZ Z BALUSTRADĄ			
65	KNR K-11 d.1. 0106-02 6	Czyszczenie powierzchni posadzek betonowych	m ²		
		9.75	m ²	9.750	
				RAZEM	9.750
66	KNR 9-21 d.1. 0302-02 6	Dezynfekcja powierzchni betonowych metodą natrysku	m ²		
		9.75	m ²	9.750	
				RAZEM	9.750
67	KNR 9-32 d.1. 0306-01 6 analogia	Uzupełnienie ubytków betonu specjalistyczną zaprawą do konstrukcji żelbetonowych	m ²		
		1.95	m ²	1.950	
				RAZEM	1.950
68	KNR 2-02 d.1. 1208-03 6	Pochwyt - demontaż R=0,4	m		
		2.2	m	2.200	
				RAZEM	2.200
69	KNR-W 2- d.1. 02 2111-10 6 analogia	Balustrady zewnętrzne	m		
		5.8*1.2	m	6.960	
				RAZEM	6.960
70	KNR 7-12 d.1. 0101-02 6	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
		5.8	m ²	5.800	
				RAZEM	5.800
71	KNR 7-12 d.1. 0105-02 6	Odtłuszczanie konstrukcji kratowych	m ²		
		poz.70	m ²	5.800	
				RAZEM	5.800
72	KNR 7-12 d.1. 0217-02 6	Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych	m ²		
		poz.71	m ²	5.800	
				RAZEM	5.800
73	KNR 7-12 d.1. 0224-02 6	Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych	m ²		
		poz.72	m ²	5.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5.800
1.7		PARAPETY CERAMICZNE			
74	KNR K-11	Oczyszczenie płytek klinkierowych	m ²		
d.1.	0305-05				
7	analogia	1.2	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
75	KNR K-11	Wykonanie malowania płytek klinkierowych	m ²		
d.1.	0305-02				
7	analogia	1.2	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
76	KNR AT-23	Dodatek za spoinowanie we wzory zaprawą o różnych kolorach	m ²		
d.1.	0103-02				
7		1.2	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
1.8		OPASKA ŻWIROWA			
77	KNKRB 6	Rozebranie chodników z płyt na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1.	0805-07				
8		15.6	m ²	15.600	
				RAZEM	15.600
78	KNR 2-31	Nawierzchnia z otoczków rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu	m ²		
d.1.	0202-05	10 cm			
8	0202-06	15.6	m ²	15.600	
				RAZEM	15.600
79	KNR 9-11	Separacja warstw gruntu geowłókninami	m ²		
d.1.	0201-02				
8		15.6	m ²	15.600	
				RAZEM	15.600
80	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości	m ²		
d.1.	0105-03	warstwy po zagęszczeniu			
8	0105-04	15.6	m ²	15.600	
				RAZEM	15.600
81	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęsz-	m ²		
d.1.	0114-05	czeniu 30 cm			
8	0114-06	15.6	m ²	15.600	
				RAZEM	15.600
82	KNR 2-31	Ława pod krawężnik betonowa	m ³		
d.1.	0402-04				
8		(0.1*0.28+0.08*0.1+0.1*0.25)*poz.83	m ³	1.815	
				RAZEM	1.815
83	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce-	m		
d.1.	0403-05	mentowo-piaskowej			
8		29.75	m	29.750	
				RAZEM	29.750
84	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości	m ²		
d.1.	0105-03	warstwy po zagęszczeniu			
8	0105-04	15.6	m ²	15.600	
				RAZEM	15.600
1.9		Zajęcie terenu na 2 m-ce przy elewacji podwórzowej przez rusztowania i ziemię z wykopów – zgodnie z aktualnym cennikiem Wrocławskich Mieszkań (powierzchnia). Obszar 40m2. Cena 8zł x m2 x 1mc, nie mniej niż 250zł			
85	kalk. własna	Zajęcie terenu na 2 m-ce przy elewacji podwórzowej przez rusztowania i	kpl.		
d.1.	9	ziemię z wykopów – zgodnie z aktualnym cennikiem Wrocławskich Miesz-			
		kań (powierzchnia). Obszar 40m2. Cena 8zł x m2 x 1mc, nie mniej niż			
		250zł	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Andrzej Walkiewicz
Inspektor Nadzoru

nr upr. 177/91/11W-005/80/2008/08