
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: REMONT ELEWACJI PODWÓRZOWEJ WRAZ Z BALKONAMI I
DOCIEPLENIEM
ADRES INWESTYCJI: UL. NOWOWIEJSKA 95, 50-340 WROCŁAW
WYKONAWCA: ATSA PROJEKT Aleksandra Tallat-Szczotka
ADRES WYKONAWCY: ul. Z. Nałkowskiej 15
52-422 Wrocław
NIP 894-166-69-36
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: inż. Wiesław Hucaluk
DATA OPRACOWANIA: 08.11.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
08.11.2024

KOSZTORYSANT

QALUX
Wiesław Hucaluk

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ELEWACJA PODWÓRZANA			
1.1		Ściany główne z dociepleniem oraz prace przygotowawcze dla tynku ciepłochronnego			
1 d.1.1	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m2		
		235,54	m2	235,540	
				RAZEM	235,540
2 d.1.1	KNR 9-21 0106-01	Ręczne czyszczenie i mycie elewacji	m2		
		336,48	m2	336,480	
				RAZEM	336,480
3 d.1.1	KNR 9-21 0302-02	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych metodą natrysku	m2		
		poz.2	m2	336,480	
				RAZEM	336,480
4 d.1.1	KNR-W 4-01 0308-06 analogia	uzupełnienie cegieł w murze	m2		
		100,94	m2	100,940	
				RAZEM	100,940
5 d.1.1	KNR AT-25 0201-05 analogia	Naprawa spoin materiałem plastycznym przy słupach i stropach	m		
		100,94	m	100,940	
				RAZEM	100,940
6 d.1.1	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		336,48	m2	336,480	
				RAZEM	336,480
7 d.1.1	KNR AT-31 0703-01	Montaż listwy początkowej	m		
		20,15	m	20,150	
				RAZEM	20,150
8 d.1.1	KNR AT-31 0303-02	Ocieplenie w systemie SILIKON M (wyprawa tynkarska silikonowa); płyty z wełny mineralnej gr. 8 cm na ścianach	m2		
		266,91	m2	266,910	
				RAZEM	266,910
9 d.1.1	KNR K-11 0305-02	Wykonanie powłoki antygraffiti, warstwa nawierzchniowa	m2		
		46,4	m2	46,400	
				RAZEM	46,400
10 d.1.1	KNR-W 5-08 0101-03	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	m		
		50,0	m	50,000	
				RAZEM	50,000
11 d.1.1	KNR-W 5-08 0107-02	Rury winidurkowe układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych brzdach	m		
		50,0	m	50,000	
				RAZEM	50,000
12 d.1.1	KNR-W 5-08 0204-02 analogia	Montaż istniejącej instalacji w rurkach pod ociepleniem - sama R	m		
		50,0	m	50,000	
				RAZEM	50,000
13 d.1.1	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m2		
		poz.8	m2	266,910	
				RAZEM	266,910
14 d.1.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)			
15 d.1.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyladowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m3		
		poz.1 * 0,03	m3	7,066	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7,066
1.2		Docieplenie węgarków - jw, z tym, że docieplenie wełną mineralną 2 cm			
16 d.1.2	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m2		
		18,12	m2	18,120	
				RAZEM	18,120
17 d.1.2	KNR 9-21 0106-01	Ręczne czyszczenie i mycie elewacji	m2		
		poz.16	m2	18,120	
				RAZEM	18,120
18 d.1.2	KNR 9-21 0302-02	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych metodą natrysku	m2		
		poz.17	m2	18,120	
				RAZEM	18,120
19 d.1.2	KNR AT-25 0201-05 analogia	Naprawa spoin materiałem plastycznym przy słupach i stropach	m		
		poz.18	m	18,120	
				RAZEM	18,120
20 d.1.2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		poz.19	m2	18,120	
				RAZEM	18,120
21 d.1.2	KNR AT-31 0303-06	Ocieplenie w systemie SILIKON M (wyprawa tynkarska silikonowa); płyty z wełny mineralnej gr. 2 cm na ościeżach	m2		
		poz.20	m2	18,120	
				RAZEM	18,120
22 d.1.2	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m2		
		poz.21	m2	18,120	
				RAZEM	18,120
23 d.1.2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 16, 17, 18, 19, 20, 21)			
24 d.1.2	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m3		
		poz.16 * 0,03	m3	0,544	
				RAZEM	0,544
1.3		Ściany zewnętrzne balkonów wraz z płytami balkonów od spodu oraz ściany boczne - bez docieplenia			
25 d.1.3	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m2		
		68,19	m2	68,190	
				RAZEM	68,190
26 d.1.3	KNR 9-21 0106-01	Ręczne czyszczenie i mycie elewacji	m2		
		poz.25	m2	68,190	
				RAZEM	68,190
27 d.1.3	KNR 9-21 0302-02	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych metodą natrysku	m2		
		poz.26	m2	68,190	
				RAZEM	68,190
28 d.1.3	KNR AT-25 0201-05 analogia	Naprawa spoin materiałem plastycznym przy słupach i stropach	m		
		13,64	m	13,640	
				RAZEM	13,640
29 d.1.3	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		poz.27	m2	68,190	
				RAZEM	68,190
30 d.1.3	KNR K-17 0401-04	Tynki dwuwarstwowe - 1,0 cm tynk podkładowy + 1,5 cm tynk - wykonywane ręcznie na powierzchniach pionowych płaskich	m2		
		poz.29	m2	68,190	
				RAZEM	68,190

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31 d.1.3	KNR 2-02 2009-01 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe zewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym	m2		
		poz.30	m2	68,190	
				RAZEM	68,190
32 d.1.3	KNR K-17 0501-04	Prace wykończeniowe przy renowacji starego budownictwa - gruntowanie tynków na ścianach	m2		
		poz.31	m2	68,190	
				RAZEM	68,190
33 d.1.3	KNR K-17 0501-06	Prace wykończeniowe przy renowacji starego budownictwa - malowanie tynków na ścianach	m2		
		poz.32	m2	68,190	
				RAZEM	68,190
34 d.1.3	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m2		
		poz.25	m2	68,190	
				RAZEM	68,190
35 d.1.3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33)			
36 d.1.3	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m3		
		poz.25 * 0,03	m3	2,046	
				RAZEM	2,046
1.4		Cokoły			
37 d.1.4	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m2		
		9,2	m2	9,200	
				RAZEM	9,200
38 d.1.4	KNR 9-21 0302-02	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych metodą natrysku	m2		
		9,2	m2	9,200	
				RAZEM	9,200
39 d.1.4	KNR-W 4-01 0308-06 analogia	uzupełnienie cegieł w murze	m2		
		1,84	m2	1,840	
				RAZEM	1,840
40 d.1.4	KNR AT-25 0201-05 analogia	Naprawa spoin materiałem plastycznym przy słupach i stropach	m		
		1,84	m	1,840	
				RAZEM	1,840
41 d.1.4	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		9,2	m2	9,200	
				RAZEM	9,200
42 d.1.4	KNR AT-27 0201-01 analogia	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa mineralna nakładanych ręcznie	m2		
		poz.41	m2	9,200	
				RAZEM	9,200
43 d.1.4	KNR AT-38 0504-03	Warstwa zbrojona wykonywana na istniejącej wyprawie tynkarskiej lub związanej warstwie zbrojonej na ścianach	m2		
		poz.42	m2	9,200	
				RAZEM	9,200
44 d.1.4	KNR K-17 0401-04	Tynki renowacyjne dwuwarstwowe - 1,0 cm tynk podkładowy + 1,5 cm tynk renowacyjny - wykonywane ręcznie na powierzchniach pionowych płaskich	m2		
		poz.43	m2	9,200	
				RAZEM	9,200
45 d.1.4	KNR 0-33 0127-04	Tynki elewacyjne mineralne hydrofobowe, wykonywane ręcznie	m2		
		poz.44	m2	9,200	
				RAZEM	9,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
46 d.1.4	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna	m2		
		poz.45	m2	9,200	
				RAZEM	9,200
47 d.1.4	KNR K-11 0305-02	Wykonanie powłoki antygraffiti, warstwa nawierzchniowa	m2		
		poz.46	m2	9,200	
				RAZEM	9,200
48 d.1.4	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m3		
		poz.37 * 0,03	m3	0,276	
				RAZEM	0,276
1.5		Ściany boczne			
49 d.1.5	ZKNR C-2 0411-03	Ułożenie tynków ciepłochronnych ręcznie. Wykonanie tynku ciepłochronnego o gr. 4 cm na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu	m2		
		69,57	m2	69,570	
				RAZEM	69,570
50 d.1.5	KNR AT-38 0504-03	Warstwa zbrojona wykonywana na istniejącej wyprawie tynkarskiej lub związanej warstwie zbrojonej na ścianach	m2		
		poz.49	m2	69,570	
				RAZEM	69,570
51 d.1.5	KNR AT-38 0401-01	Wykonanie cienkowarstwowych silikonowych tynków strukturalnych na ścianach	m2		
		poz.50	m2	69,570	
				RAZEM	69,570
52 d.1.5	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m2		
		poz.49	m2	69,570	
				RAZEM	69,570
53 d.1.5	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 49, 50, 51)			
2		GZYMSY BALKONÓW I WIĘCZĄCY			
54 d.2	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m2		
		7,33	m2	7,330	
				RAZEM	7,330
55 d.2	KNR 9-21 0106-01	Ręczne czyszczenie i mycie elewacji	m2		
		24,43	m2	24,430	
				RAZEM	24,430
56 d.2	KNR 9-21 0302-02	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych metodą natrysku	m2		
		24,43	m2	24,430	
				RAZEM	24,430
57 d.2	KNR-W 4-01 0308-06 analogia	odtworzenie cegieł	m2		
		7,33	m2	7,330	
				RAZEM	7,330
58 d.2	KNR AT-25 0201-05 analogia	Naprawa spoin materiałem plastycznym przy słupach i stropach	m		
		7,33	m	7,330	
				RAZEM	7,330
59 d.2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		24,43	m2	24,430	
				RAZEM	24,430
60 d.2	KNR 2-02 2104-01 analogia	Reprofilacja gzymsów balkonów w rozwinięciu do 0, 15	m		
		62,3	m	62,300	
				RAZEM	62,300

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
61 d.2	KNKRB 5 0617-04 analogia	reprofilacja detalu gzymsu wieńczącego w rozw. do 0,8m	m		
		20,15	m	20,150	
				RAZEM	20,150
62 d.2	KNR 2-02 2009-01 analogia	Wykonanie warstwy wierzchniej tynku - gładzi	m2		
		24,43	m2	24,430	
				RAZEM	24,430
63 d.2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		24,43	m2	24,430	
				RAZEM	24,430
64 d.2	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie gzymsów zewnętrznych farbą hybrydową	m2		
		24,43	m2	24,430	
				RAZEM	24,430
65 d.2	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyladowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m3		
		poz.54 * 0,03	m3	0,220	
				RAZEM	0,220
3		PARAPETY OKIEN			
66 d.3	NNRNKB 202 2804-03 analogia	(z.VI) Okładziny parapetów - demontaż, do powtórnego wykorzystania	m2		
		8,64	m2	8,640	
				RAZEM	8,640
67 d.3	KNR-W 2-02 2119-02 analogia	Parapety z płytek klinkierowych - elementy szerokości do 30 cm - sama R	m2		
		8,64	m2	8,640	
				RAZEM	8,640
68 d.3	KNR-W 2-02 2119-02 analogia	Parapety z płytek klinkierowych - elementy szerokości do 30 cm	m2		
		6,48	m2	6,480	
				RAZEM	6,480
69 d.3	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyladowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m3		
		poz.66 * 0,015	m3	0,130	
				RAZEM	0,130
4		BALKONY			
4.1		BALUSTRADY MUROWANE BALKONÓW OD WEWNĄTRZ			
70 d.4.1	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m2		
		30,55	m2	30,550	
				RAZEM	30,550
71 d.4.1	KNR 9-21 0302-02	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych metodą natrysku	m2		
		30,55	m2	30,550	
				RAZEM	30,550
72 d.4.1	KNR-W 4-01 0736-01	Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w murach gładkich z cegły ceramicznej	m2		
		30,55	m2	30,550	
				RAZEM	30,550
73 d.4.1	KNR AT-26 0101-05	Przygotowanie i naprawa podłoża - naprawa spoin w murach z cegły	m2		
		30,55	m2	30,550	
				RAZEM	30,550
74 d.4.1	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		30,55	m2	30,550	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	30,550
75 d.4.1	KNR AT-40 0408-02	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniających - nakładana ręcznie	m2		
		16,42	m2	16,420	
				RAZEM	16,420
76 d.4.1	KNR AT-31 0101-06	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m2		
		30,55	m2	30,550	
				RAZEM	30,550
77 d.4.1	KNR K-17 0401-04	Tynki renowacyjne dwuwarstwowe - 1,0 cm tynk podkładowy + 1,5 cm tynk renowacyjny - wykonywane ręcznie na powierzchniach pionowych płaskich	m2		
		30,55	m2	30,550	
				RAZEM	30,550
78 d.4.1	KNR 0-33 0127-04	Tynki elewacyjne mineralne hydrofobowe, wykonywane ręcznie	m2		
		16,42	m2	16,420	
				RAZEM	16,420
79 d.4.1	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna	m2		
		30,55	m2	30,550	
				RAZEM	30,550
80 d.4.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m3		
		poz.70 * 0,03	m3	0,917	
				RAZEM	0,917
4.2	PORĘCZE BALKONU				
81 d.4.2	KNR-W 4-01 0545-08	Rozębanie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		21,1	m2	21,100	
				RAZEM	21,100
82 d.4.2	KNR-W 4-01 0726-01	Wyrównanie podłoża z tynku	m2		
		21,1	m2	21,100	
				RAZEM	21,100
83 d.4.2	KNR-W 2-02 0605-04	Warstwa papy - pierwsza warstwa	m2		
		21,1	m2	21,100	
				RAZEM	21,100
84 d.4.2	KNR-W 2-02 0515-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z tytan cynku	m2		
		21,1	m2	21,100	
				RAZEM	21,100
85 d.4.2	TZKNBK XXII 0801-01 analogia	Odtworzenie kwietników	m		
		28,0	m	28,000	
				RAZEM	28,000
86 d.4.2	KNR 7-12 0105-02	Odtłuszczanie konstrukcji kratowych - balustrady kwietnikowe	m2		
		2,0	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
87 d.4.2	KNR 7-12 0202-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji kratowych - balustrady kwietnikowe	m2		
		poz.86	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
88 d.4.2	KNR 7-12 0209-02	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji kratowych - balustrady kwietnikowe	m2		
		poz.87	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
89 d.4.2	KNR 13-23 0802-02	Spawanie stali profilowej do kształtowników	m		
		28,0	m	28,000	
				RAZEM	28,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4.3		POSADZKI BALKONU			
90 d.4.3	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		21,96	m2	21,960	
				RAZEM	21,960
91 d.4.3	KNR-W 4-01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości 10 cm	m3		
		poz.90 * 0,1	m3	2,196	
				RAZEM	2,196
92 d.4.3	KNR-W 4-01 0609-01	Rozebranie zasypki izolacyjnej grubości do 10 cm	m2		
		poz.90	m2	21,960	
				RAZEM	21,960
93 d.4.3	KNR 7-12 0101-03	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2		
		2,0	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
94 d.4.3	KNR 7-12 0105-03	Odtłuszczenie konstrukcji szkieletowych	m2		
		poz.93	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
95 d.4.3	KNR 7-12 0201-03	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania minutowymi konstrukcji szkieletowych	m2		
		poz.94	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
96 d.4.3	KNR 7-12 0210-03	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji szkieletowych	m2		
		poz.95	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
97 d.4.3	TZKNBK IV -188 analogia	Odtworzenie fragmentów płyty balkonowej - strop Kleina (przyjęto 25%)	m2		
		2,2	m2	2,200	
				RAZEM	2,200
98 d.4.3	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		21,96	m2	21,960	
				RAZEM	21,960
99 d.4.3	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki ze styrobetonu grubości 100 mm zatarte na ostro	m2		
		21,96	m2	21,960	
				RAZEM	21,960
100 d.4.3	KNR K-04 0602-05	Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża	m2		
		21,96	m2	21,960	
				RAZEM	21,960
101 d.4.3	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m2		
		poz.100	m2	21,960	
				RAZEM	21,960
102 d.4.3	NNRNKB 202 1126-01	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach	m2		
		21,96	m2	21,960	
				RAZEM	21,960
103 d.4.3	NNRNKB 202 1126-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" - dod.za zmianę grubości o 1 cm	m2		
		poz.102	m2	21,960	
				RAZEM	21,960
104 d.4.3	KNR-W 2-02 1116-07	Dopłata za zbrojenie siatką z włókna szklanego	m2		
		poz.103	m2	21,960	
				RAZEM	21,960

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
105 d.4.3	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m2		
		21,96	m2	21,960	
				RAZEM	21,960
106 d.4.3	KNR AT-33 0406-01	Posadzki z żywicy	m2		
		21,96	m2	21,960	
				RAZEM	21,960
107 d.4.3	KNR AT-23 0102-04 analogia	Obsadzenie listwy okapowej spodu płyt balkonowej	m		
		38,0	m	38,000	
				RAZEM	38,000
108 d.4.3	KNR 2-02 0514-06 analogia	Wymiana odpływu tarasowego	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
109 d.4.3	KNP 05 0208-03.01 analogia	Podłączenie wpustów do rur spustowych	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
110 d.4.3	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyladowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m3		
		poz.90 * 0,1	m3	2,196	
				RAZEM	2,196
4.4		RURY SPUSTOWE BALKONÓW			
111 d.4.4	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		33	m	33,000	
				RAZEM	33,000
112 d.4.4	KNR-W 4-01 0206-04 analogia	Zabetonowanie otworów w stropach	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
113 d.4.4	KNR 19-01 0350-10	Przebiecie otworów w stropie	otwór		
		9	otwór	9,000	
				RAZEM	9,000
114 d.4.4	KNR-W 2-02 0527-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm - z blachy z cynku i z domieszką tytanu	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
115 d.4.4	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyladowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m3		
		poz.111 * 0,006	m3	0,198	
				RAZEM	0,198
5		WYMIANA OKIEN PIWNICZNYCH			
116 d.5	KNR 0-19 0929-03	Wymiana okien na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 z nawiewnikami	m2		
		0,77 * 0,78 * 4	m2	2,402	
		0,42 * 1,0	m2	0,420	
		0,8 * 1,04	m2	0,832	
		0,96 * 0,98	m2	0,941	
				RAZEM	4,595
117 d.5	KNR DC-12 0404-01 analogia	Montaż obudowy zabezpieczającej okno - siatka zabezpieczająca	szt.		
		poz.116	szt.	4,595	
				RAZEM	4,595

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
118 d.5	KNR 0-33 0127-04 analogia	Obróbka parapetów zewnętrznych - tynk hydrofobowy cokołowy	m2		
		1,0	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
119 d.5	KNR K-17 0401-04 analogia	Obróbka wewnętrznych węgarów	m2		
		8,0	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
120 d.5	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m3		
		poz.116 * 0,06	m3	0,276	
				RAZEM	0,276
6		OPASKA ŻWIROWA			
121 d.6	KNKRB 6 0805-07	Rozebranie chodników z płyt na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		8,0	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
122 d.6	KNR 2-31 0102-01 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 50 cm głębokości koryta	m2		
		poz.121	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
123 d.6	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
		poz.122	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
124 d.6	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - otoczaki	m2		
		poz.123	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
125 d.6	KNR 9-11 0201-02	Separacja warstw gruntu geowłókninami	m2		
		poz.126	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
126 d.6	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		poz.124	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
127 d.6	KNR 2-31 0202-05 0202-06	Nawierzchnia żwirowa - opaska rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 30 cm	m2		
		poz.125	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
128 d.6	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężnik betonowa	m3		
		$(0,1 * 0,28 + 0,08 * 0,1 + 0,1 * 0,25) * \text{poz.129}$	m3	0,991	
				RAZEM	0,991
129 d.6	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		16,25	m	16,250	
				RAZEM	16,250
7		POZOSTAŁE			
130 d.7	KNR-W 4-01 0545-05	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
131 d.7	KNR-W 2-02 0526-02	Rury spustowe okrągłe - sama R	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8		DASZKI			
8.1		Daszek na konstrukcji stalowej z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego			
132 d.8.1	KNR 2-05 0102-05 analogia	Stal konstrukcyjna	t		
		68 / 1000	t	0,068	
				RAZEM	0,068
133 d.8.1	KNR 13-12 1201-06 analogia	Taflę szklane klejone 2x10mm	m2		
		4,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
134 d.8.1	TZKNBK XXII 0801-01 analogia	Elementy dekoracyjne z giętego płaskownika 50x4	m2		
		1,0	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
135 d.8.1	KNR-W 2-02 0520-01	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 8 cm - z blachy z tytan cynku	m		
		2,5	m	2,500	
				RAZEM	2,500
8.2		Daszek na konstrukcji stalowej z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego			
136 d.8.2	KNR 2-05 0102-05 analogia	Stal konstrukcyjna	t		
		68 / 1000	t	0,068	
				RAZEM	0,068
137 d.8.2	KNR 13-12 1201-06 analogia	Taflę szklane klejone 2x10mm	m2		
		4,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
138 d.8.2	TZKNBK XXII 0801-01 analogia	Elementy dekoracyjne z giętego płaskownika 50x4	m2		
		1,0	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
139 d.8.2	KNR-W 2-02 0520-01	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 8 cm - z blachy z tytan cynku	m		
		2,5	m	2,500	
				RAZEM	2,500
9		Zajęcie terenu na 2 m-ce przy elewacji podwórzowej przez rusztowania i ziemię z wykopów - zgodnie z aktualnym cennikiem Wrocławskich Mieszkań (powierzchnia)			
140 d.9	kalk. własna	Zajęcie terenu na 2 m-ce przy elewacji podwórzowej przez rusztowania i ziemię z wykopów - zgodnie z aktualnym cennikiem Wrocławskich Mieszkań (powierzchnia). Obszar 45m2. Cena 8zł x m2 x 1mc, nie mniej niż 250zł	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000