

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ELEWACJA WSCHODNIA			
1.1	45262100-2	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
d.1.1	1 KNR 2-02 1604-04	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 25 m (19,1-1,0*2+1,0*1,4*2)*16,2+2,5+2,5*16,20 < balkony> 1,4*2*13,5	m ² m ² m ²	 365,380 37,800	
				RAZEM	403,180
d.1.1	2 KNR 2-02 r.16 z.s.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.: 3,7,8,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20,21,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,40,41,42,43,44,45,46,47,48,51,52,53,54,56,57,58,59,60,63,64,65,66,68,69,70,71)			
d.1.1	3 KNR 2-02 1613-03	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przysięcennych wysokości do 20 m poz.1<403,18 m2>	m ² m ²	 403,180	
				RAZEM	403,180
d.1.1	4 NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych poz.1<403,18 m2>	m ² m ²	 403,180	
				RAZEM	403,180
d.1.1	5 NNRNKB 202 1622-01	(z.VI) Daszki ochronne stałe wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi), wykonane wzdłuż budynków pokryte deskami na styk 19,9*1,0	m ² rzutu m ² rzutu	 19,900	
				RAZEM	19,900
d.1.1	6 NNRNKB 202 1623-01	(z.VI) Rozbiórka daszków ochronnych wykonanych wzdłuż budynków pokrytych deskami na styk poz.5<19,9 m2 rzutu>	m ² rzutu m ² rzutu	 19,900	
				RAZEM	19,900
1.2	45111100-9	Roboty rozbiórkowe			
d.1.2	7 KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią III p. 0,9*1,65*4+0,6*1,65*3+1,2*1,65+1,7*2,3 II p. 0,9*1,75*4+0,6*1,75*3+1,2*1,75+1,7*2,45 I p. 0,9*1,75*4+0,6*1,75*3+1,2*1,75+1,7*2,45 parter 0,9*1,95*2+0,6*1,95*4+1,2*1,95+1,3*2,7 piwnica 0,77*0,5*3+0,55*0,6+0,9*0,7 drzwi 1,5*3,0+1,35*1,35*0,5*3,14	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 14,800 15,715 15,715 14,040 2,115 7,361	
				RAZEM	69,746
d.1.2	8 KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (19,9-1,0*2+1,0*1,4*2)*0,5*2 (2,7*3,14+0,6*2)*0,35	m ² m ² m ²	 20,700 3,387	
				RAZEM	24,087
d.1.2	9 KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilas-trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2-40% 302,48*0,4-< okna>69,746	m ² m ²	 51,246	
				RAZEM	51,246
d.1.2	10 KNR 4-01 0702-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm-40 % III p. (0,9+2*1,65)*4+(0,6+2*1,65)*3+1,2+2*1,65+1,7+2*2,3 II p. (0,9+2*1,75)*4+(0,6+2*1,75)*3+1,2+2*1,75+1,7+2*2,45 I p. (0,9+2*1,75)*4+(0,6+2*1,75)*3+1,2+2*1,75+1,7+2*2,45 parter (0,9+2*1,95)*2+(0,6+2*1,95)*4+1,2+2*1,95+1,3+2*2,7 piwnica (0,77+2*0,5)*3+0,55+2*0,6+0,9+2*0,7 drzwi 3,0*2+1,55*3,14 A (suma częściowa) B (obliczenia pomocnicze) przyjęto 30%	m m m m m m m m	 39,300 41,200 41,200 39,400 9,360 10,867 ----- 181,327 ===== 181,327 72,531	
				RAZEM	72,531
d.1.2	11 KNR BC-02 0524-02	Parapety i błaty z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej cienkowarstwowy o szer. 1 płytki o wym. 105x300 mm- PŁYTKI PARAPERTOWE TYPU -S- POLICZYĆ W MATERIALE szt- 390 - III p. (0,9*4+0,6*3+1,2+1,7)*1,1 II p. (0,9*4+0,6*3+1,2+1,7)*1,1 I p. (0,9*4+0,6*3+1,2+1,7)*1,1 parter (0,9*2+0,6*4+1,2+1,3)*1,1 piwnica (0,77*3+0,55+0,9)*1,1	m m m m m m	 9,130 9,130 9,130 7,370 4,136	
				RAZEM	38,896
d.1.2	12 KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 15,2	m m	 15,200	
				RAZEM	15,200
d.1.2	13 KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	balkony	12,0	m	12,000	
				RAZEM	12,000
14	KNR 4-03 1133-01	Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym nakręcanych	szt.		
d.1.2		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR 4-03 1133-01	Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym nakręcanych	szt.		
d.1.2		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR 4-03 1117-03	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 24 mm ² z podłoża drewnianego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub	m		
d.1.2		30,0	m	30,000	
				RAZEM	30,000
17	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
d.1.2		poz.16<30 m>	m	30,000	
				RAZEM	30,000
18	KNR 5-08 0107-02	Rury winidurkowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd	m		
d.1.2		poz.17<30 m>	m	30,000	
				RAZEM	30,000
19	KNR 5-08 0101-09	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - osadzenie w podłożu z cegły	m		
d.1.2		poz.18<30 m>	m	30,000	
				RAZEM	30,000
20	KNP 18 01 18-01.14	Wciąganie przewodów instalacyjnych kabelkowych w powłocę polwinitowej o łącznym przekroju żył Cu do 6 / Al do 12 mm ² do rur gazowych, stalowo-pancernych, winidurkowych	m przew.		
d.1.2		poz.18<30 m>	m przew.	30,000	
				RAZEM	30,000
21	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
d.1.2		poz.17<30 m>	m	30,000	
				RAZEM	30,000
22	wycena	Demontaż i ponowny montaż anten	kpl.		
d.1.2		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
23	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 19 km	m ³		
d.1.2		90,744*0,03+72,531*0,03*0,20	m ³	3,158	
				RAZEM	3,158
24	wycena indywidualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko - utylizacja z potwierdzeniem w postaci karty przyjęcia pojazdu	m ³		
d.1.2		3,158*1,10	m ³	3,474	
				RAZEM	3,474
1.3	45410000-4	Naprawa i odtworzenie tynków			
25	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m ²		
d.1.3		(19,70*15,19)*1,10-<okna>69,746	m ²	259,421	
				RAZEM	259,421
26	KNR 19-01 0645-03	Odgryzanie ścian ceglanych metodą opryskiwania ciągłego, dwukrotne - pow. ponad 5,0 m ²	m ²		
d.1.3		poz.25<259,421 m ² >	m ²	259,421	
				RAZEM	259,421
27	KNR AT-26 0102-06	Impregnacja przeciwsolna natryskowa	m ²		
d.1.3		poz.25<259,421 m ² >	m ²	259,421	
				RAZEM	259,421
28	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża	m ²		
d.1.3		poz.25<259,421 m ² >	m ²	259,421	
				RAZEM	259,421
29	KNR AT-26 0202-01	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane natryskowo - obrzutka całopowierzchniowa	m ²		
d.1.3		51,246+72,531*0,20	m ²	65,752	
				RAZEM	65,752
30	KNR AT-26 0202-03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane natryskowo - system tynków dla średniego stopnia zasolenia	m ²		
d.1.3		65,752	m ²	65,752	
				RAZEM	65,752
31	ZKNR C-1 0409-03	Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1 cm na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m ² w jednym miejscu	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	cokół	(19,1-1,0*2+1,0*1,4*2)*1,2 ((0,77+2*0,5)*3+0,55+2*0,6+0,9+2*0,7)*0,2 1,5*2*0,2	m ² m ² m ²	23,880 1,872 0,600	
				RAZEM	26,352
32 d.1.3	ZKNR C-1 0410-03	Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubości 2 cm na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m ² w jednym miejscu poz.31<26,352 m ² >	m ² m ²	 26,352	
				RAZEM	26,352
33 d.1.3	KNR AT-26 0301-02	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm poz.25<259,421 m ² >	m ² m ²	 259,421	
				RAZEM	259,421
34 d.1.3	KNR AT-26 0306-02	Prace wykończeniowe przy posadzce lub przy gruncie - wypełnienie szczeliny elastyczną masą jednoskładnikową 19,1-1,0*2+1,0*1,4*2	m m	 19,900	
				RAZEM	19,900
35 d.1.3	KNR-W 4-01 0501-02 z.sz.2. 3. 9909-02/4 analogia przyjęto 75%	Uzupełnienie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki podwójnie w koronkę - powierzchnia wykonywanych robót do 25 m ² - gzyms ceramiczny z dachówki (19,1-1,0*2+1,0*1,4*2)*0,56	m ² m ²	 11,144	
				RAZEM	11,144
36 d.1.3	KNR 2-02 0515- 04	Założenie pasów usztywniających o szerokości 0,2 m z blachy Tytan -Cynk-nad dachówka na gzymsie-mad dachówka 19,10	m m	 19,100	
				RAZEM	19,100
37 d.1.3	TZKNBK IX 1101a	Liście o rysunku prostym o wysokości do 20 cm - wykonanie modelu 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.1.3	TZKNBK IX 1105a cz.o. w. sp.6.	Liście o rysunku prostym o wysokości do 20 cm - wykonanie odlewów cementowych - odlewy w powłoce odmiennej w kolorze i fakturze 10	szt. szt.	 10,000	
				RAZEM	10,000
39 d.1.3	TZKNBK IX 1108a	Liście o rysunku prostym o wysokości do 20 cm - montaż odlewów cementowych 10	szt. szt.	 10,000	
				RAZEM	10,000
40 d.1.3	TZKNBK IX 5406-17 gzymsy	Oczyszczenie fryzów dekoracyjnych o rysunku złożonym 35-40 cm z brudu przy użyciu szczotek (19,1-1,0*2+1,0*1,4*2)*2	m m	 39,800	
				RAZEM	39,800
41 d.1.3	KNR 19-01 0819-07 przyjęto 100% drzwi	Profile ciążnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 40 cm (19,1-1,0*2+1,0*1,4*2)*2 3,14*2,0*0,5+3,0*2	m m m	 39,800 9,140	
				RAZEM	48,940
42 d.1.3	KNR 19-01 0819-08	Profile ciążnione zwykłe - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia Krotność = 4 poz.41<48,94 m>	m m	 48,940	
				RAZEM	48,940
43 d.1.3	TZKNBK IX 5445-01	Oczyszczenie głowic doryckich o wymiarach 30x60 cm z brudu przy użyciu szczotek 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
44 d.1.3	TZKNBK IX 5441-05 parter I piętro II piętro	Oczyszczenie baz prostokątnych pilastrowych o wymiarach 40x80 cm z brudu przy użyciu szczotek 2 4 4*2	szt. szt. szt. szt.	 2,000 4,000 8,000	
				RAZEM	14,000
45 d.1.3	TZKNBK IX 5441-01 parter I piętro II piętro	Oczyszczenie baz prostokątnych pilastrowych o wymiarach 30x60 cm z brudu przy użyciu szczotek 4 3 3*2	szt. szt. szt. szt.	 4,000 3,000 6,000	
				RAZEM	13,000
46 d.1.3	TZKNBK IX 5441-09 parter I piętro II piętro	Oczyszczenie baz prostokątnych pilastrowych o wymiarach 50x100 cm z brudu przy użyciu szczotek 1 1 1*2	szt. szt. szt. szt.	 1,000 1,000 2,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
47 d.1.3	TZKNBK IX 5401-17 III p. II p. I p. parter	Oczyszczenie listew profilowanych 16-20 cm z brudu przy użyciu szczotek (0,9+2*1,65)*4+(0,6+2*1,65)*3+1,2+2*1,65+1,7+2*2,3 (0,9+2*1,75)*4+(0,6+2*1,75)*3+1,2+2*1,75+1,7+2*2,45 (0,9+2*1,75)*4+(0,6+2*1,75)*3+1,2+2*1,75+1,7+2*2,45 (0,9+2*1,95)*2+(0,6+2*1,95)*4+1,2+2*1,95+1,3+2*2,7	m m m m m	 39,300 41,200 41,200 39,400	
				RAZEM	161,100
48 d.1.3	TZKNBK IX 5404-21	Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku złożonym 20-25 cm z brudu przy użyciu szczotek Krotność = 1,5 19,9	m m	 19,900	
				RAZEM	19,900
49 d.1.3	TZKNBK IX 5432-01	Oczyszczenie kartuszy o rysunku złożonym i powierzchni do 0.25 m2 z brudu przy użyciu szczotek 14	szt. szt.	 14,000	
				RAZEM	14,000
50 d.1.3	TZKNBK IX 3101a	Kartusze o rysunku złożonym o powierzchni do 0.25 m2 - wykonanie modelu 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
51 d.1.3	TZKNBK IX 0401f	Listwy dekoracyjne o rysunku złożonym (wysokość detalu w rzucie do 25 cm) - wykonanie modelu 19,9	model 0.5m model 0.5m	 19,900	
				RAZEM	19,900
52 d.1.3	TZKNBK IX 5406-17 drzwi	Oczyszczenie fryzów dekoracyjnych o rysunku złożonym 35-40 cm z brudu przy użyciu szczotek Krotność = 2 2,0*3,14*0,5	m m	 3,140	
				RAZEM	3,140
53 d.1.3	TZKNC N-K/VI 3/3-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu niskoalkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity jednobarwne) 75	dm ² dm ²	 75,000	
				RAZEM	75,000
54 d.1.3	TZKNC N-K/VI 3/8-a	Wypełnienie starych wykruszonych połączeń kamieni (spoiny fugi) 75	dm ² dm ²	 75,000	
				RAZEM	75,000
55 d.1.3	TZKNBK IX m- C	Zestaw materiałów na wykonanie 1 m3 odlewów cementowych 0,25	m ³ m ³	 0,250	
				RAZEM	0,250
56 d.1.3	KNR 0-26 0640- 04	Impregnacja elewacji - smarowanie dwukrotne powierzchnie tynków 19,9*1,0	m ² m ²	 19,900	
				RAZEM	19,900
1.4	45261000-4	Obróbki blacharskie i inne			
57 d.1.4	KNR 19-01 0520-01	Uzupełnienie obróbek papą jutową - mury ogniowe, gzymsy, okapy, kosze, kolnierze poz.8<24,087 m2>	m ² m ²	 24,087	
				RAZEM	24,087
58 d.1.4	KNR 4-01 0530- 07	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy z cynku poz.57<24,087 m2>	m ² m ²	 24,087	
				RAZEM	24,087
59 d.1.4	KNR 2-02 0511- 04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy z cynku 14,3	m m	 14,300	
				RAZEM	14,300
60 d.1.4	KNR 2-02 0511- 02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy z cynku poz.13<12 m>	m m	 12,000	
				RAZEM	12,000
61 d.1.4	wycena	Wpięcie rur spustowych do kanalizacji 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
62 d.1.4	KNR 2-02 1219- 08	Uchwyty do flag 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
63 d.1.4	KNR 5-08 0604- 05	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachówką lub eternitem 19,9*2+(2,8+1,3*2)*4	m m	 61,400	
				RAZEM	61,400
1.5	45442100-8	Malowanie elewacji			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
64 d.1.5	ZKNR C-2 0603-01	Gruntowanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie poz.26<259,421 m2>	m ² m ²	 259,421	
				RAZEM	259,421
65 d.1.5	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna poz.64<259,421 m2>	m ² m ²	 259,421	
				RAZEM	259,421
66 d.1.5	TZKNBK XV 0108-01	Malowanie farbą szwedzką wystrojów sztukatorskich o charakterze prostym poz.64<259,421 m2>*0,2	m ² m ²	 51,884	
				RAZEM	51,884
67 d.1.5	KNR AT-08 0106-04	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem AGS 3502 EXTRA STRONG - agregatem malarskim niskociśnieniowym z napędem elektrycznym na powierzchniach gładkich matowych poz.34<19,9 m>*3,0	m ² m ²	 59,700	
				RAZEM	59,700
68 d.1.5	KNR 0-33 0123- 03	Wykonanie dylatacji przez montaż profilu dylatacyjnego 15,2	m m	 15,200	
				RAZEM	15,200
1.6	45453100-8	Renowacja portalu wejściowego			
69 d.1.6	KNR AT-26 0101-04 drzwi	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru 2,0*3,14*0,5*(0,5+0,7) 3,0*2*(0,4+0,7)	m ² m ² m ²	 3,768 6,600	
				RAZEM	10,368
70 d.1.6	KNR-W 4-01 1410-01	Reperacja okładziny kamiennej cokołów, ścian i pilastrów zewnętrznych o powierzchni do 1.0 m2 0,6*2	m ² m ²	 1,200	
				RAZEM	1,200
71 d.1.6	ZKNR C-2 0416-02	Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnętrznych porowatych poz.69<10,368 m2>	m ² m ²	 10,368	
				RAZEM	10,368
2		ELEWACJA PÓŁNOCNA			
2.1	45262100-2	Roboty przygotowawcze			
72 d.2.1	KNR 2-02 1604- 04	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 25 m (18,0+0,6*2)*16,2 < balkony>1,4*2*13,5	m ² m ² m ²	 311,040 37,800	
				RAZEM	348,840
73 d.2.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.: 74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128)			
74 d.2.1	KNR 2-02 1613- 03	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 20 m poz.72<348,84 m2>	m ² m ²	 348,840	
				RAZEM	348,840
75 d.2.1	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych poz.72<348,84 m2>	m ² m ²	 348,840	
				RAZEM	348,840
76 d.2.1	NNRNKB 202 1622-01	(z.VI) Daszki ochronne stałe wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi), wykonane wzdłuż budynków pokryte deskami na styk 18,0*1,0	m ² rzutu m ² rzutu	 18,000	
				RAZEM	18,000
77 d.2.1	NNRNKB 202 1623-01	(z.VI) Rozbiórka daszków ochronnych wykonanych wzdłuż budynków pokrytych deskami na styk poz.76<18 m2 rzutu>	m ² rzutu m ² rzutu	 18,000	
				RAZEM	18,000
2.2	45111100-9	Roboty rozbiórkowe			
78 d.2.2	KNR 19-01 0832-04 III p. II p. I p. parter piwnica	Zabezpieczenie stolarki folią 1,3*2,3+1,4*1,65+1,0*1,65 1,3*2,4+1,4*1,75+1,0*1,75 1,3*2,4+1,4*1,75+1,0*1,75 1,3*2,55+1,4*1,9+1,0*1,9 0,85*0,8*3	m ² m ² m ² m ² m ²	 6,950 7,320 7,320 7,875 2,040	
				RAZEM	31,505
79 d.2.2	KNR 4-01 0535- 08 obróbki	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (18,0+2*0,6)*2*0,5	m ² m ²	 19,200	
				RAZEM	19,200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
80 d.2.2	KNR BC-02 0524-02	Parapety i blaty z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej cienkowarstwowy o szer. 1 płytki o wym. 105x300 mm- PŁYTKI PARAPETOWE TYPU S -POLICZYĆ W MATERIALE 200 szt	m		
	III p.	(1,3+1,4+1,0)*1,1	m	4,070	
	II p.	(1,3+1,4+1,0)*1,1	m	4,070	
	I p.	(1,3+1,4+1,0)*1,1	m	4,070	
	parter	(1,3+1,4+1,0)*1,1	m	4,070	
	piwnica	0,85*3*1,1	m	2,805	
				RAZEM	19,085
81 d.2.2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		15,2	m	15,200	
				RAZEM	15,200
82 d.2.2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
	balkony	12,0	m	12,000	
				RAZEM	12,000
83 d.2.2	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m ²		
	przyjęto 25%	(18,80*15,20-<okna>31,505)*0,25	m ²	63,564	
				RAZEM	63,564
84 d.2.2	KNR 4-01 0702-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm	m		
	III p.	1,3+2*2,3+1,4+2*1,65+1,0+2*1,65		14,900	
	II p.	1,3+2*2,4+1,4+2*1,75+1,0+2*1,75		15,500	
	I p.	1,3+2*2,4+1,4+2*1,75+1,0+2*1,75		15,500	
	parter	1,3+2*2,55+1,4+2*1,9+1,0+2*1,9		16,400	
	piwnica	0,85+2*0,8*3		5,650	
		A (suma częściowa)		67,950	
		B (obliczenia pomocnicze)		67,950	
	przyjęto 25%	poz.A*0,25	m	16,988	
				RAZEM	16,988
85 d.2.2	KNR 4-03 1117-03	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 24 mm ² z podłoża drewniane-go ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub	m		
		25,0	m	25,000	
				RAZEM	25,000
86 d.2.2	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		poz.85<25 m>	m	25,000	
				RAZEM	25,000
87 d.2.2	KNR 5-08 0107-02	Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd	m		
		poz.86<25 m>	m	25,000	
				RAZEM	25,000
88 d.2.2	KNR 5-08 0101-09	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - osadzenie w podłożu z cegły	m		
		poz.87<25 m>	m	25,000	
				RAZEM	25,000
89 d.2.2	KNP 18 0118-01.14	Wciąganie przewodów instalacyjnych kabelkowych w powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył Cu do 6 / Al do 12 mm ² do rur gazowych, stalowo-pancernych, winidurowych	m przew.		
		poz.87<25 m>	m przew.	25,000	
				RAZEM	25,000
90 d.2.2	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		poz.86<25 m>	m	25,000	
				RAZEM	25,000
91 d.2.2	KNR 4-01 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
92 d.2.2	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 19 km	m ³		
		poz.83<63,564 m ² >*0,025	m ³	1,589	
	inne	1,5	m ³	1,500	
				RAZEM	3,089
93 d.2.2	analiza indywidualna	utylicacja gruzu	t		
		3,089*1,2	t	3,707	
				RAZEM	3,707
2.3	45410000-4	Naprawa i odtworzenie tynków			
94 d.2.3	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(18,80*15,20)*1,10	m ²	314,336	
				RAZEM	314,336
95 d.2.3	KNR 19-01 0645-03	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą opryskiwania ciągłego, dwukrotne - pow. ponad 5,0 m2	m ²		
		poz.94<314,336 m2>	m ²	314,336	
				RAZEM	314,336
96 d.2.3	KNR AT-26 0102-06	Impregnacja przeciwsolna natryskowa	m ²		
		poz.94<314,336 m2>	m ²	314,336	
				RAZEM	314,336
97 d.2.3	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża	m ²		
		poz.94<314,336 m2>	m ²	314,336	
				RAZEM	314,336
98 d.2.3	KNR AT-26 0202-01	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane natryskowo - obrzutka całopowierzchniowa	m ²		
		poz.83<63,564 m2>	m ²	63,564	
				RAZEM	63,564
99 d.2.3	KNR AT-26 0202-03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane natryskowo - system tynków dla średniego stopnia zasolenia	m ²		
		poz.83<63,564 m2>-poz.100<24,51 m2>	m ²	39,054	
				RAZEM	39,054
100 d.2.3	ZKNR C-1 0409-03	Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1 cm na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu	m ²		
	cokół	(18,0+0,6*2)*1,2	m ²	23,040	
		(0,85+2*0,8)*0,2*3	m ²	1,470	
				RAZEM	24,510
101 d.2.3	ZKNR C-1 0410-03	Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubości 2 cm na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu	m ²		
		poz.100<24,51 m2>	m ²	24,510	
				RAZEM	24,510
102 d.2.3	KNR AT-26 0301-02	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm	m ²		
		poz.94<314,336 m2>	m ²	314,336	
				RAZEM	314,336
103 d.2.3	KNR AT-26 0306-02	Prace wykończeniowe przy posadzce lub przy gruncie - wypełnienie szczeliny elastyczną masą jednoskładnikową	m		
		18,0+2*0,6	m	19,200	
				RAZEM	19,200
104 d.2.3	KNR-W 4-01 0501-02 z.sz.2. 3. 9909-02/4 analogia	Uzupełnienie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki podwójnie w koronkę - powierzchnia wykonywanych robót do 25 m2	m ²		
		(18,80+0,6+0,6)*0,56	m ²	11,200	
				RAZEM	11,200
105 d.2.3	KNR 2-02 0515- 04	Założenie pasów usztywniających o szerokości 0,2 m z blachy Tytan Cynk -nad dachówką na gzymsie	m		
		14,5	m	14,500	
				RAZEM	14,500
106 d.2.3	TZKNBK IX 5406-17	Oczyszczenie fryzów dekoracyjnych o rysunku złożonym 35-40 cm z brudu przy użyciu szczotek	m		
	gzymsy	7,68*2	m	15,360	
				RAZEM	15,360
107 d.2.3	KNR 19-01 0819-07	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 40 cm	m		
	przyjęto 30%	(18,0+2*0,6)*2*0,3	m	11,520	
				RAZEM	11,520
108 d.2.3	KNR 19-01 0819-08	Profile ciągnione zwykłe - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia	m		
		Krotność = 4	m	11,520	
		poz.107<11,52 m>	m	11,520	
				RAZEM	11,520
109 d.2.3	TZKNBK IX 5441-05	Oczyszczenie baz prostokątnych pilastrowych o wymiarach 40x80 cm z brudu przy użyciu szczotek	szt.		
	I piętro	1	szt.	1,000	
	II piętro	1	szt.	1,000	
				RAZEM	2,000
110 d.2.3	TZKNBK IX 5441-09	Oczyszczenie baz prostokątnych pilastrowych o wymiarach 50x100 cm z brudu przy użyciu szczotek	szt.		
	I piętro	1	szt.	1,000	
	II piętro	1	szt.	1,000	
				RAZEM	2,000
111 d.2.3	TZKNBK IX 5401-17	Oczyszczenie listew profilowanych 16-20 cm z brudu przy użyciu szczotek	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	III p.	1,3+2*2,3+1,4+2*1,65+1,0+2*1,65	m	14,900	
	II p.	1,3+2*2,4+1,4+2*1,75+1,0+2*1,75	m	15,500	
	I p.	1,3+2*2,4+1,4+2*1,75+1,0+2*1,75	m	15,500	
	parter	1,3+2*2,55+1,4+2*1,9+1,0+2*1,9	m	16,400	
				RAZEM	62,300
112	TZKNBK IX d.2.3	Oczyszczenie kartuszy o rysunku złożonym i powierzchni do 0.25 m2 z brudu przy użyciu szczotek	szt.		
	5432-01	12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
113	TZKNBK IX d.2.3	Kartusze o rysunku średnio złożonym o powierzchni do 0.25 m2 - wykonanie modelu	szt.		
	3001a	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
114	TZKNC N-K/VI d.2.3	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity jednobarwne)	dm ²		
	3/3-a	30,0	dm ²	30,000	
				RAZEM	30,000
115	TZKNC N-K/VI d.2.3	Wypełnienie starych wykruszonych połączeń kamieni (spoiny fugi)	dm ²		
	3/8-a	30,0	dm ²	30,000	
				RAZEM	30,000
116	TZKNBK IX m-d.2.3	Zestaw materiałów na wykonanie 1 m3 odlewów cementowych	m ³		
	C	0,22	m ³	0,220	
				RAZEM	0,220
117	KNR 0-26 0640-d.2.3	Impregnacja elewacji - smarowanie dwukrotne powierzchnie tynków	m ²		
	04	19,2*1,0	m ²	19,200	
				RAZEM	19,200
2.4 45261000-4 Obróbki blacharskie i inne					
118	KNR 19-01 d.2.4	Uzupełnienie obróbek papą jutową - mury ogniowe, gzymsy, okapy, kosze, kołnierze	m ²		
	0520-01	poz.79<19,2 m2>	m ²	19,200	
				RAZEM	19,200
119	KNR 4-01 0530-d.2.4	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy z cynku	m ²		
	07	poz.118<19,2 m2>	m ²	19,200	
				RAZEM	19,200
120	KNR 2-02 0511-d.2.4	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy z cynku	m		
	04	poz.81<15,2 m>	m	15,200	
				RAZEM	15,200
121	KNR 2-02 0511-d.2.4	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy z cynku	m		
	02	poz.82<12 m>	m	12,000	
				RAZEM	12,000
122	wycena d.2.4	Wpięcie rur spustowych do kanalizacji	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
123	KNR 5-08 0604-d.2.4	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachówką lub eternitem	m		
	05	19,2*2	m	38,400	
				RAZEM	38,400
124	KNR BC-02 d.2.4	Parapety i blaty z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej cienkowarstwowy o szer. 1 płytki o wym. 105x300 mm PŁYTKI PARAPETOWE TYPU S -POLICZYC W MATERIALE 200 szt	m		
	0524-02	poz.80<19,085 m>	m	19,085	
				RAZEM	19,085
2.5 45442100-8 Malowanie elewacji					
125	ZKNR C-2 d.2.5	Grunтовanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie - powierzchnia pomieszczenia do 8 m2	m ²		
	0603-01 9914	poz.94<314,336 m2>	m ²	314,336	
				RAZEM	314,336
126	KNR AT-26 d.2.5	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna	m ²		
	0303-01	poz.125<314,336 m2>	m ²	314,336	
				RAZEM	314,336
127	TZKNBK XV d.2.5	Malowanie farbą szwedzką wystrojów sztukatorskich o charakterze prostym	m ²		
	0108-01	poz.126<314,336 m2>*0,1	m ²	31,434	
				RAZEM	31,434
128	KNR AT-08 d.2.5	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem AGS 3502 EXTRA STRONG - agregatem malarskim niskociśnieniowym z napędem elektrycznym na powierzchniach gładkich matowych	m ²		
	0106-04	19,2*3,0	m ²	57,600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		ELEWACJA ZACHODNIA		RAZEM	57,600
3.1	45262100-2	Roboty przygotowawcze			
129 d.3.1	KNR 2-02 1604-04	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 25 m 19,84*16,20 <balkony>1,4*2*13,5*2	m ² m ² m ²	 321,408 75,600	
				RAZEM	397,008
130 d.3.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 3 (poz.: 131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,153,154,155,156,157,158,159,160,161,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229)			
131 d.3.1	KNR 2-02 1613-03	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 20 m poz.129<397,008 m2>	m ² m ²	 397,008	
				RAZEM	397,008
132 d.3.1	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych poz.129<397,008 m2>	m ² m ²	 397,008	
				RAZEM	397,008
133 d.3.1	NNRNKB 202 1622-01	(z.VI) Daszki ochronne stałe wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi), wykonane wzdłuż budynków pokryte deskami na styk 19,3*1,0	m ² rzutu m ² rzutu	 19,300	
				RAZEM	19,300
134 d.3.1	NNRNKB 202 1623-01	(z.VI) Rozbiórka daszków ochronnych wykonanych wzdłuż budynków pokrytych deskami na styk poz.133<19,3 m2 rzutu>	m ² rzutu m ² rzutu	 19,300	
				RAZEM	19,300
3.2	45111100-9	Roboty rozbiórkowe			
135 d.3.2	KNR 19-01 0832-04 III p. II p. I p. parter piwnica drzwi	Zabezpieczenie stolarki folią 1,8*2,3+1,25*1,65+0,9*1,65+1,7*1,65+1,3*2,3+0,8*1,65*2 1,8*2,4+1,25*1,75+0,9*1,75+1,7*1,75+1,3*2,4+0,8*1,75*2 1,8*2,4+1,25*1,75+0,9*1,75+1,7*1,75+1,3*2,4+0,8*1,75*2 1,8*2,6+1,25*1,95+0,9*1,95+1,7*1,95+1,3*2,6+0,8*1,95*2 0,9*0,85*5+0,7*1,1 1,0*1,8	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 16,123 16,978 16,978 18,688 4,595 1,800	
				RAZEM	75,162
136 d.3.2	KNR 4-01 0535-08 obróbki	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 19,3*2*0,5	m ² m ²	 19,300	
				RAZEM	19,300
137 d.3.2	KNR BC-02 0524-02	Parapety i blaty z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej cienkowarstwowy o szer. 1 płytki o wym. 105x300 mm PŁYTKI PARAPETOWE TYPU S -POLICZYĆ W MATERIALE 440 szt III p. (1,8+1,25+0,9+1,7+1,3+0,8*2)*1,1 II p. (1,8+1,25+0,9+1,7+1,3+0,8*2)*1,1 I p. (1,8+1,25+0,9+1,7+1,3+0,8*2)*1,1 parter (1,8+1,25+0,9+1,7+1,3+0,8*2)*1,1 piwnica (0,9*5+0,7)*1,1	m m m m m	 9,405 9,405 9,405 9,405 5,720	
				RAZEM	43,340
138 d.3.2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 15,2	m m	 15,200	
				RAZEM	15,200
139 d.3.2	KNR 4-01 0535-06 balkony	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 12,0*2	m m	 24,000	
				RAZEM	24,000
140 d.3.2	KNR AT-26 0101-01 przyjęto 100%	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków 19,84*15,20*1,1-<okna>75,162	m ² m ²	 256,563	
				RAZEM	256,563
141 d.3.2	KNR 4-01 0702-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm 15*0,20	m m	 3,000	
				RAZEM	3,000
142 d.3.2	KNR 4-03 1117-03	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 24 mm2 z podłoża drewnianego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub 30,0	m m	 30,000	
				RAZEM	30,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
143 d.3.2	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle poz.142<30 m>	m m	 30,000	
				RAZEM	30,000
144 d.3.2	KNR 5-08 0107-02	Rury winidurkowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd poz.143<30 m>	m m	 30,000	
				RAZEM	30,000
145 d.3.2	KNR 5-08 0101-09	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - osadzenie w podłożu z cegły poz.144<30 m>	m m	 30,000	
				RAZEM	30,000
146 d.3.2	KNP 18 0118-01.14	Wciąganie przewodów instalacyjnych kabelkowych w powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył Cu do 6 / Al do 12 mm2 do rur gazowych, stalowo-pancernych, winidurkowych poz.144<30 m>	m przew. m przew.	 30,000	
				RAZEM	30,000
147 d.3.2	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm poz.143<30 m>	m m	 30,000	
				RAZEM	30,000
148 d.3.2	KNR 4-01 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. 10	szt. szt.	 10,000	
				RAZEM	10,000
149 d.3.2	KNR 4-01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
150 d.3.2	KNR 4-01 0308-03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
151 d.3.2	KNR 4-01 0108-11 0108-12 inne	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 19 km poz.140<256,563 m2>*0,020 1,5	m³ m³ m³	 5,131 1,500	
				RAZEM	6,631
152 d.3.2	analiza indywidualna	utyliczacja gruzu 6,631*1,2	t t	 7,957	
				RAZEM	7,957
3.3	45410000-4	Naprawa i odtworzenie tynków			
153 d.3.3	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru (19,84*15,20*1,10)-<okna>75,162	m² m²	 256,563	
				RAZEM	256,563
154 d.3.3	KNR 19-01 0645-03	Odrzbywanie ścian ceglanych metodą opryskiwania ciągłego, dwukrotne - pow. ponad 5,0 m2 poz.153<256,563 m2>	m² m²	 256,563	
				RAZEM	256,563
155 d.3.3	KNR AT-26 0102-06	Impregnacja przeciwsolna natryskowa poz.153<256,563 m2>	m² m²	 256,563	
				RAZEM	256,563
156 d.3.3	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża poz.153<256,563 m2>	m² m²	 256,563	
				RAZEM	256,563
157 d.3.3	KNR AT-26 0202-01	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane natryskowo - obrzutka całopowierzchniowa poz.153<256,563 m2>	m² m²	 256,563	
				RAZEM	256,563
158 d.3.3	KNR AT-26 0202-03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane natryskowo - system tynków dla średniego stopnia zasolenia poz.157<256,563 m2>-poz.159<26,34 m2>	m² m²	 230,223	
				RAZEM	230,223
159 d.3.3	ZKNR C-1 0409-03 cokół	Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1 cm na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu 19,3*1,2 ((0,9+2*0,85)*5+0,7+2*1,1)*0,2	m² m² m²	 23,160 3,180	
				RAZEM	26,340

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
160 d.3.3	ZKNR C-1 0410-03	Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubości 2 cm na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m ² w jednym miejscu poz.159<26,34 m ² >	m ² m ²	 26,340	 26,340
161 d.3.3	KNR AT-26 0301-02	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm poz.153<256,563 m ² >	m ² m ²	 256,563	 256,563
162 d.3.3	KNR AT-26 0306-02	Prace wykończeniowe przy posadzce lub przy gruncie - wypełnienie szczeliny elastyczną masą jednoskładnikową 19,3	m m	 19,300	 19,300
163 d.3.3	KNR-W 4-01 0501-02 z.sz.2. 3. 9909-02/4 analogia	Uzupełnienie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki podwójnie w koronkę - powierzchnia wykonywanych robót do 25 m ² 19,84*0,52	m ² m ²	 10,317	 10,317
164 d.3.3	KNR 2-02 0515- 04	Założenie pasów usztywniających o szerokości 0,2 m z blachy Tytan -Cynk-nad dachówka na gzymsie 19,84	m m	 19,840	 19,840
165 d.3.3	TZKNBK IX 5406-17 gzymsy	Oczyszczenie fryzów dekoracyjnych o rysunku złożonym 35-40 cm z brudu przy użyciu szczotek 19,3*3	m m	 57,900	 57,900
166 d.3.3	KNR 19-01 0819-07 przyjęto 30%	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 40 cm 19,3*2*0,3	m m	 11,580	 11,580
167 d.3.3	KNR 19-01 0819-08	Profile ciągnione zwykłe - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia Krotność = 4 poz.166<11,58 m>	m m	 11,580	 11,580
168 d.3.3	TZKNBK IX 4001b	Bazy prostokątne pilastrowe do 40x80 cm (wysokość x szerokość) - wykonanie modelu 8	szt. szt.	 8,000	 8,000
169 d.3.3	TZKNBK IX 4001c	Bazy prostokątne pilastrowe do 50x100 cm (wysokość x szerokość) - wykonanie modelu 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
170 d.3.3	TZKNBK IX 01c4 cz.o. w.sp. 9. III p. II p. I p. parter	Listwy profilowane ciągnione systemem warsztatowym (szerokość profilu w rozwinięciu do 16 cm) - zaprawa cementowa - uzupełnienie ubytków metodą narzutową 1,8+2*2,3+1,25+2*1,65+0,9+2*1,65+1,7+2*1,65+1,3+2*2,3+(0,8+2*1,65)*2 1,8+2*2,4+1,25+2*1,75+0,9+2*1,75+1,7+2*1,75+1,3+2*2,4+(0,8+2*1,75)*2 1,8+2*2,4+1,25+2*1,75+0,9+2*1,75+1,7+2*1,75+1,3+2*2,4+(0,8+2*1,75)*2 1,8+2*2,6+1,25+2*1,95+0,9+2*1,95+1,7+2*1,95+1,3+2*2,6+(0,8+2*1,95)*2	m m m m m	 34,250 35,650 35,650 38,450	 144,000
171 d.3.3	TZKNBK IX 3001a cz.o. w. sp.9.	Kartusze o rysunku średnio złożonym o powierzchni do 0.25 m ² - wykonanie modelu - uzupełnienie ubytków metodą narzutową 12	szt. szt.	 12,000	 12,000
172 d.3.3	TZKNC N-K/VI 3/3-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity jednobarwne) 3,0	dm ² dm ²	 3,000	 3,000
173 d.3.3	TZKNC N-K/VI 3/8-a	Wypełnienie starych wykruszonych połączeń kamieni (spoiny fugi) 3,0	dm ² dm ²	 3,000	 3,000
174 d.3.3	TZKNBK IX m- C	Zestaw materiałów na wykonanie 1 m ³ odlewów cementowych 0,2	m ³ m ³	 0,200	 0,200
175 d.3.3	KNR 0-26 0640- 04	Impregnacja elewacji - smarowanie dwukrotne powierzchnie tynków 19,3*1,0	m ² m ²	 19,300	 19,300
3.4 45261000-4		Obróbki blacharskie i inne			
176 d.3.4	KNR 19-01 0520-01	Uzupełnienie obróbek papą jutową - mury ogniowe, gzymsy, okapy, kosze, kolnierze	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		13,65	m ²	13,650	
				RAZEM	13,650
177 d.3.4	KNR 4-01 0530-07	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy z cynku poz.176<13,65 m2>	m ² m ²	13,650	
				RAZEM	13,650
178 d.3.4	KNR 5-08 0604-05	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachówką lub eternitem 19,5*2+3,06+1,6*2	m m	45,260	
				RAZEM	45,260
3.5 45442100-8 Malowanie elewacji					
179 d.3.5	ZKNR C-2 0603-01	Grunтовanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie poz.153<256,563 m2>	m ² m ²	256,563	
				RAZEM	256,563
180 d.3.5	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna poz.179<256,563 m2>	m ² m ²	256,563	
				RAZEM	256,563
181 d.3.5	TZKNBK XV 0108-01	Malowanie farbą szwedzką wystrójów sztukatorskich o charakterze prostym poz.179<256,563 m2>*0,1	m ² m ²	25,656	
				RAZEM	25,656
182 d.3.5	KNR AT-08 0106-04	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem AGS 3502 EXTRA STRONG - agregatem malarskim niskociśnieniowym z napędem elektrycznym na powierzchniach gładkich matowych 19,5*3,0	m ² m ²	58,500	
				RAZEM	58,500
4 ODTWORZENIE BALKONÓW					
4.1 45111100-9 Roboty rozbiórkowe					
183 d.4.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 2,6*1,25*4*4	m ² m ²	52,000	
				RAZEM	52,000
184 d.4.1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych poz.183<52 m2>*0,2	m ³ m ³	10,400	
				RAZEM	10,400
185 d.4.1	KNR 19-01 0358-07 balustrady elementy stal.	Wykucie z muru wsporników, krętek wentylacyjnych, balustrad 2*4*4 2*4*4	szt. szt. szt.	32,000 32,000	
				RAZEM	64,000
186 d.4.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 19 km poz.183<52 m2>*0,02+poz.184<10,4 m3>	m ³ m ³	11,440	
				RAZEM	11,440
187 d.4.1	analiza indywidualna	utyliczacja gruzu 11,44*1,2	t t	13,728	
				RAZEM	13,728
188 d.4.1	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 20 km poz.192<1,727 t>+15,3*15,0*0,001	t t	1,957	
				RAZEM	1,957
4.2 45223500-1 Odtworzenie balkonów					
189 d.4.2	KNR 4-01 0317-05	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek stalowych 2,4*4*4+1,65*2*4*4	m m	91,200	
				RAZEM	91,200
190 d.4.2	KNR 4-01 0317-05	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek stalowych 2,4*4*4+1,65*2*4*4	m m	91,200	
				RAZEM	91,200
191 d.4.2	KNR 2-05 0208-01	Konstrukcje podparć, zawieszę i osłon o masie elementu do 5 kg 0,76*4*4*0,001	t t	0,012	
				RAZEM	0,012
192 d.4.2	1325999-034	Elem.konstr.stalow.różnych dla bud.przem. poz.191<0,012 t>+poz.190<91,2 m>*18,8*0,001	t t	1,727	
				RAZEM	1,727
193 d.4.2	KNR 4-01 1304-04	Spawanie stali profilowej do kształtowników lub ściągów i tarcz oporowych 0,95*3*4*4	m spoiny m spoiny	45,600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
194	KNR 2-02 0609- d.4.2 11	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie z siatką metalową (2,6+1,25*2)*4*4*0,18	m ² m ²	RAZEM 14,688	45,600 14,688
195	KNR 4-01 0323- d.4.2 04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. 2*4*4	szt. szt.	32,000	32,000
196	KNR 4-01 0336- d.4.2 07	Wycucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2,6*4*4	m m	41,600	41,600
197	KNR 4-01 0203- d.4.2 12	Uzupełnienie zbrojonych płyt balkonowych i daszków z betonu monolitycznego poz.183<52 m2>*0,12+(1,5*2+2,6)*0,12*0,1*4*4	m ³ m ³	7,315	7,315
198	KNR 4-01 0202- d.4.2 02	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 8 mm 36,26	kg kg	36,260	36,260
199	KNR 4-01 0202- d.4.2 03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm 455,7	kg kg	455,700	455,700
200	KNR 4-01 0201- d.4.2 01	Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji 2,6*1,25*4*4	m ² m ²	52,000	52,000
201	KNR 4-01 0201- d.4.2 06	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych i dachowych poz.183<52 m2>	m ² m ²	52,000	52,000
202	KNR AT-40 d.4.2 0106-03	Ręczne gruntowanie podłoża poz.183<52 m2>+2,6*0,3*4*4	m ² m ²	64,480	64,480
203	KNR-W 2-02 d.4.2 0504-02	Izolacja z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowej - cała nawierzchnia 52,0	m ² m ²	52,000	52,000
204	KNR AT-40 d.4.2 0401-02	Izolacja pozioma przeciwwodna z elastycznych szlamów uszczelniających na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie poz.202<64,48 m2>	m ² m ²	64,480	64,480
205	KNR AT-40 d.4.2 0417-01	Uszczelnienie dylatacji taśmami klejonymi na szlam uszczelniający 2,6*4*4	m m	41,600	41,600
206	KNR 2-02 1106- d.4.2 01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm poz.183<52 m2>	m ² m ²	52,000	52,000
207	KNR 2-02 1106- d.4.2 03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 4 poz.183<52 m2>	m ² m ²	52,000	52,000
208	KNR 2-02 1106- d.4.2 07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.206<52 m2>	m ² m ²	52,000	52,000
209	NNRNKB 202 d.4.2 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 52,0	m ² m ²	52,000	52,000
210	KNR 0-12 1118- d.4.2 03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Cała nawierzchnia 52,0	m ² m ²	52,000	52,000
211	KNR 0-12 1119- d.4.2 02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 2,4*4*4	m m	38,400	38,400
212	KNR AT-23 d.4.2 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		52	m ²	52,000	
				RAZEM	52,000
213 d.4.2	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych poz.183<52 m2>	m ² m ²	 52,000	
				RAZEM	52,000
214 d.4.2	KNR-W 2-02 0608-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome od spodu konstrukcji na zaczynie gipsowym poz.183<52 m2>	m ² m ²	 52,000	
				RAZEM	52,000
215 d.4.2	KNR AT-31 0704-03	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z betonu poz.214<52 m2>	m ² m ²	 52,000	
				RAZEM	52,000
216 d.4.2	KNR AT-31 0502-03	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny BaumitBayosan -wykonany ręcznie na ścianach poz.213<52 m2>	m ² m ²	 52,000	
				RAZEM	52,000
217 d.4.2	KNR 2-02 0507-03 balkony	Krawędzie balkonów i loggi z blachy z cynku (2,6+1,3*2)*4*0,35*4	m ² m ²	 29,120	
				RAZEM	29,120
218 d.4.2	KNR 13-13 0901-10 analogia	Demontaż balustrad metalowych (2,64+1,25+1,25)*1,0*14	m ² m ²	 71,960	
				RAZEM	71,960
219 d.4.2	wycena indywidualna	Remont balustrad - odtworzenie brakujących elementów balustrady metalowej , naprawa powtórne osadzenie- 14 szt *18 r/g- w materiale przyjęto na naprawę balustrady elementy metalowe 250 złotych 14	szt szt	 14,000	
				RAZEM	14,000
220 d.4.2	KNR-W 2-02 2111-10 analogia	Balustrady zewnętrzne balkonowe - podwyższenie balustrad -H -110 cm (2,6+1,25+1,25)*14	m m	 71,400	
				RAZEM	71,400
221 d.4.2	KNR 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szczerkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) -R*-krotnosc-2 71,96	m ² m ²	 71,960	
				RAZEM	71,960
222 d.4.2	KNR-W 4-02 0217-07	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm 4*4	szt. szt.	 16,000	
				RAZEM	16,000
4.3 45442100-8 Roboty malarskie belek stalowych+balustrady metalowej balkonów					
223 d.4.3	KNR 7-12 0101-01	Czyszczenie przez szczerkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) poz.189<91,2 m>*0,713	m ² m ²	 65,026	
				RAZEM	65,026
224 d.4.3	KNR 7-12 0201-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych poz.223<65,026 m2>	m ² m ²	 65,026	
				RAZEM	65,026
225 d.4.3	KNR 7-12 0204-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych poz.223<65,026 m2>	m ² m ²	 65,026	
				RAZEM	65,026
226 d.4.3	KNR-W 4-01 1214-02	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 66,3*1,2	m ² m ²	 79,560	
				RAZEM	79,560
227 d.4.3	KNR 7-12 0105-02	Odtłuszczanie konstrukcji kratowych 71,96	m ² m ²	 71,960	
				RAZEM	71,960
228 d.4.3	KNR-W 4-01 1212-09	Miniowanie krat i balustrad z prętów ozdobnych 71,96	m ² m ²	 71,960	
				RAZEM	71,960
229 d.4.3	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 71,96	m ² m ²	 71,960	
				RAZEM	71,960
5		REMONT SPOCZNIKA			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5.1	45223200-8	Remont spoczników zewnętrznych			
230	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
d.5.1	elew. wsch.	0,75*2,0*0,1+0,4*2,2*0,1	m ³	0,238	
	elew. zach.	0,4*1,2*0,1+0,6*1,0*0,1	m ³	0,108	
				RAZEM	0,346
231	KNR K-01 0105-08	Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw	m ²		
d.5.1		poz.230<0,346 m3>/0,1	m ²	3,460	
				RAZEM	3,460
232	KNR K-01 0102-01	Czyszczenie strumieniowo-ściernie na mokro powierzchni betonowych nie malowanych	m ²		
d.5.1		poz.230<0,346 m3>/0,1	m ²	3,460	
				RAZEM	3,460
233	KNR K-01 0109-01	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą cementowo-polimerową - zabezpieczenie antykorozyjne odrzewionych prętów o śr. do 12 mm na powierzchniach poziomych i pionowych powłoką cementowo-polimerową 20,0	m		
d.5.1			m	20,000	
				RAZEM	20,000
234	KNR K-01 0108-04	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach żelbetonowych na powierzchniach poziomych zaprawą cementowo-polimerową - wykonanie warstwy szczepnej	m ²		
d.5.1		poz.232<3,46 m2>	m ²	3,460	
				RAZEM	3,460
235	KNR K-01 0110-03	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą cementowo-polimerową - szpachlowanie powierzchni z betonów wylewanych na ścianach szpachlą cementowo-polimerową	m ²		
d.5.1		poz.232<3,46 m2>	m ²	3,460	
				RAZEM	3,460
236	KNR K-01 0116-01	Wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego powłoką mineralną (cementowo-polimerową) na powierzchniach poziomych	m ²		
d.5.1		poz.232<3,46 m2>	m ²	3,460	
				RAZEM	3,460
237	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
d.5.1		2,01*3,0*2	m ²	12,060	
		(2,01*2+3,0)*0,2*2	m ²	2,808	
				RAZEM	14,868
238	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m ²		
d.5.1		0,75*2,0+0,4*2,2	m ²	2,380	
				RAZEM	2,380
239	KNR AT-23 0303-05	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 30 cm	m		
d.5.1		2,2	m	2,200	
				RAZEM	2,200
240	KNR 2-02 1117-01	Posadzki typu Plastidur - poliestrowe powłokowe PP grubości 0.5 mm	m ²		
d.5.1		1,5*1,0*2	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
241	KNR 2-02 1217-05	Obramienia z kątownika 40x40x4 mm	m		
d.5.1		0,75*2+0,5*2	m	2,500	
				RAZEM	2,500
242	KNR-W 2-15 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
d.5.1		0,3+0,5	m	0,800	
				RAZEM	0,800
243	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2	szt.		
d.5.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
244	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.5.1		poz.230<0,346 m3>	m ³	0,346	
				RAZEM	0,346
245	wycena d.5.1	Utylizacja gruzu	t		
		poz.244<0,346 m3>*1,6	t	0,554	
				RAZEM	0,554
6		Wymiana okiennek piwnicznych - rozwierno-uchylne ,oraz montaz siatek w okienkach			
6.1		Okienka piwniczne			
246	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2	szt.		
d.6.1		6+3+5	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
247 d.6.1	KNR 0-19 1023-08 analogia	Montaż okien i uchylno-rozwiernych z PCVz MIKROWENTYLACJA z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2	m ²		
		14	m ²	14,000	
				RAZEM	14,000
248 d.6.1	KNR 4-01 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm	m		
		28,50	m	28,500	
				RAZEM	28,500
6.2		Kraty metalowe do okienek piwnicznych			
249 d.6.2	KNR 4-01 0354-06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
250 d.6.2	KNR 4-01 0320-04	Obsadzenie krat stalowych w ścianach z cegieł z demontazu kraty	gniazd.		
		4*14	gniazd.	56,000	
				RAZEM	56,000
7		INNE			
251 d.7	wycena	Badania stratygraficzne	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8		Dzierżawa terenu			
252 d.8	analiza indywidualna	Dzierżawa terenu od Gminy Wrocław--(19,70+18,80+19,84)*2,0= 116,68 m 2- 120 dni	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9		ROBOTY ROZBIÓRKOWE-przy remocie dachu			
253 d.9	KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		
		16,50	m	16,500	
				RAZEM	16,500
254 d.9	KNR 4-04 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m		
		16,50	m	16,500	
				RAZEM	16,500
255 d.9	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²		
		<polac nr 1>3,64*13,0	m ²	47,320	
		<poloac nr 2>(19,0+10,5)/2*7,84+<wykusz>3,5*0,9*2	m ²	121,940	
		<polac nr 3>(19,0+15,2)/2*7,84-<lukarna minus >-1,5*2,5*2	m ²	141,564	
		<polac nr 4>6,72*4,5	m ²	30,240	
		<polac nr 5 wykusz>(2,2*1,1)*5	m ²	12,100	
				RAZEM	353,164
256 d.9	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępnie lat ponad 24 cm - w połaciach dachu stromego od strony ulicy	m ²		
		poz.255<353,164 m2>	m ²	353,164	
				RAZEM	353,164
257 d.9	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku - na okapach dachu od strony ulic i podwórza	m		
		59,5	m	59,500	
				RAZEM	59,500
258 d.9	KNR 4-02 0234-11	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - rura wywiewna blaszana	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
259 d.9	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		<pas nadrynnowy>59,5*0,45	m ²	26,775	
		<kosz zlewczy>2,95*0,75*2+3,5*0,75*2	m ²	9,675	
		<blacha na łączeniu papy z dachowka>13,8*0,75	m ²	10,350	
		<opierzenia kominów>30,0*0,50	m ²	15,000	
				RAZEM	61,800
260 d.9	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 19 km	m ³		
		<dachowka>353,16*0,025	m ³	8,829	
		<łaty drewniane>3,57	m ³	3,570	
		<inne>1,0	m ³	1,000	
				RAZEM	13,399
261 d.9	Wycena indywidualna	Oplata za przyjęcie gruzu na wysypisku	t		
		13,40*1,1	t	14,740	
				RAZEM	14,740

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10		REMONT DREWNIANEJ WIEŻBY DACHOWEJ			
262 d.10	KNR 4-01 0412-02 analogia	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - belki drewniane, nośne dachu płaskiego i spadzistego 4*5,5	m		
			m	22,000	
				RAZEM	22,000
263 d.10	KNR 4-01 0413-02 analogia	Wzmocnienie belki drewn. dachu spadzistego przez nabicie dwustronnie desek grub. 40 mm 2,5*2	m		
			m	5,000	
				RAZEM	5,000
264 d.10	KNR 4-01 0408-03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych 2,5+2,5	m		
			m	5,000	
				RAZEM	5,000
265 d.10	KNR 4-01 0412-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny 2,5+2,5	m		
			m	5,000	
				RAZEM	5,000
266 d.10	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 10,0	m ²		
			m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
267 d.10	KNR-W 4-01 0418-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk PO WYMIANIE DESKOWANIA ZGŁOSIC TEN FAKT DO DZIAŁU TECHNICZNEGO I WYKONAC ZDJECIA Przyjęto - 15 % 119,21*0,15	m ²		
			m ²	17,882	
				RAZEM	17,882
268 d.10	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 19 km 17,88*0,025+<inne> 0,40	m ³		
			m ³	0,847	
				RAZEM	0,847
269 d.10	wycena indywidualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko - utylizacja z potwierdzeniem w postaci karty przyjęcia pojazdu 0,85*1,10	m ³		
			m ³	0,935	
				RAZEM	0,935
11		WYKONANIE NOWEGO POKRYCIA DACHÓW STROMYCH OD STRONY ULICY I PODWORZA WRAZ Z OBRÓBKAMI BLACHARSKIMI			
270 d.11	KNR AT-09 0101-03	Łacenie - rozstaw łąt 25 cm 353,16	m ²		
			m ²	353,160	
				RAZEM	353,160
271 d.11	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m 353,16	m ²		
			m ²	353,160	
				RAZEM	353,160
272 d.11	KNR 9-04 0301-03	Pokrycia dachowe z dachówki karpiówki "Krotoszyn" w koronkę 353,16	m ²		
			m ²	353,160	
				RAZEM	353,160
273 d.11	KNR 0-15II 0517-04	montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej 49,1	m		
			m	49,100	
				RAZEM	49,100
274 d.11	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej 61,80	m ²		
			m ²	61,800	
				RAZEM	61,800
275 d.11	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej 59,50	m		
			m	59,500	
				RAZEM	59,500
276 d.11	KNR 0-15 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej (0,6+0,5)*2*4	m		
			m	8,800	
				RAZEM	8,800
277 d.11	KNR 0-15 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej 4	szt		
			szt	4,000	
				RAZEM	4,000
278 d.11	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych-od ulicy 59,50	m		
			m	59,500	
				RAZEM	59,500
279 d.11	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - plotek przeciwnięgowy	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		59,50	m	59,500	
				RAZEM	59,500
12		Wymiana iglicy blaszanej z blachy tytan-cynk-			
280 d.12	KNR 19-01 0547-01 analogia	Iglice z tytan- cynk okrągłe lub wieloboczne o przekroju dolnym 0,25 m2, przekroju górnym 0,05 m2 i wys. 1,75 m- R-0,50	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13		REMONT POKRYCIA PAPOWEGO DACHU PŁASKIEGO			
281 d.13	KNR-W 4-01 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa- PRZY ROZBIORCE PAPY PROSZE POINFORMOWAC DZIAŁ TECHNICZNY I ZROBIC ZDJECIA ILE JEST WARSTW PAPY 13,1*11,50 <swietlik nie zadaszony>-(2,7*2,7) <swietlik minus szklany>-(4,6*5,25)	m ² m ² m ² m ²	 150,650 -7,290 -24,150	
				RAZEM	119,210
282 d.13	KNR-W 4-01 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 4 119,21	m ² m ²	 119,210	
				RAZEM	119,210
283 d.13	KNR 4-01 0108- 11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzmozwanego samochodami samowyladowczymi na odległość 19 km poz.282<119,21 m2>*0,030	m ³ m ³	 3,576	
				RAZEM	3,576
284 d.13	Wycena własna	Oplata za utylizację papy z rozbiórki 3,58*1,6	t t	 5,728	
				RAZEM	5,728
285 d.13	KNR 4-01 0535- 08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 75,0	m ² m ²	 75,000	
				RAZEM	75,000
286 d.13	KNR-W 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo 119,21	m ² m ²	 119,210	
				RAZEM	119,210
287 d.13	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe poz.281<119,21 m2>	m ² m ²	 119,210	
				RAZEM	119,210
288 d.13	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej 28,50	m ² m ²	 28,500	
				RAZEM	28,500
289 d.13	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 75,0	m ² m ²	 75,000	
				RAZEM	75,000
290 d.13	KNR 2-02 0515- 04	Założenie pasów usztywniających o szer.0.2m - z blachy ocynkowanej 65,50	m m	 65,500	
				RAZEM	65,500
291 d.13	KNR 4-01 0804- 06 analogia	Nacięcie podłoża betonowego tarcza diamentowa-dla listw kominiarskich-R-0,40 65,50	m m	 65,500	
				RAZEM	65,500
292 d.13	KNR 2-02 0617- 06	Zamknięcie listwy dociskowej silikonem 65,50	m m	 65,500	
				RAZEM	65,500
293 d.13	KNR 2-02 0515- 07	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy ocynkowanej 5	szt. szt.	 5,000	
				RAZEM	5,000
294 d.13	KNR 2-02 0506- 06	Rury wentylacyjne - z blachy ocynkowanej 5	szt. szt.	 5,000	
				RAZEM	5,000
295 d.13	KNR 2-02 0923- 04	Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy (12,4+12,4+11,0+14,50)*0,20	m ² m ²	 10,060	
				RAZEM	10,060

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14		NAPRAWA KOMINÓW-			
296 d.14	Kalkulacja własna	Koszty wykonania opinii kominarskiej przed remontem i po remoncie KOMINÓW	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
297 d.14	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		
		7,69	m ²	7,690	
				RAZEM	7,690
298 d.14	KNR 2-02 0219-05 z.sz. 2.11.	Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm - bud.o wysokości 18 m - wykonanie nowych czap kominowych wszystkich kominach	m ²		
		7,69	m ²	7,690	
				RAZEM	7,690
299 d.14	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t		
		7,69*8/1000*0,222	t	0,014	
				RAZEM	0,014
300 d.14	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m ³		
		3,5+2,5	m ³	6,000	
				RAZEM	6,000
301 d.14	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		2+1	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
302 d.14	KNR 4-01 0735-04	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m ²		
		75,5	m ²	75,500	
				RAZEM	75,500
303 d.14	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - kominy poz.302<75,5 m2>	m ²		
			m ²	75,500	
				RAZEM	75,500
304 d.14	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa - zabezpieczenie czap kominowych poz.298<7,69 m2>*1,25	m ²		
			m ²	9,613	
				RAZEM	9,613
305 d.14	KNR 2-02 0602-10	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa poz.304<9,613 m2>	m ²		
			m ²	9,613	
				RAZEM	9,613
306 d.14	KNR-W 2-02 1219-08	Maszty stalowe antenowe z uchwyty do kominów	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
307 d.14	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach < ogniomur> 10	szt.		
			szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
308 d.14	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 19 km	m ³		
		<inne> 0,50	m ³	0,500	
		<czapy kominowe> 7,69*0,07	m ³	0,538	
		< kominy> 2,5+3,5	m ³	6,000	
				RAZEM	7,038
309 d.14	Wycena indywidualna	Oplata za przyjęcie gruzu na wysypisku	t		
		poz.308<7,038 m3>*1,2	t	8,446	
				RAZEM	8,446
15		MONTAZ SIATKI STALOWEJ NA SWIETLIKU			
310 d.15	wycena indywidualna	Montaz siatki stalowej na swietlik szybu-2,7*2,7	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
16		Montaz nowego wylazu dachowego systemowego			
311 d.16	analiza indywidualna	Demontaz starego wylazu dachowego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
312 d.16	KNR-W 2-02 1016-07	Wylazy dachowe fabrycznie wykończone 800*800 WYŁAZ DACHOWY SYSTEMOWY Z NASWIETLEM Z POLIWEGLANU LUB AKRYLOWA , ZAMYKANY . KOPUŁA NA TELESKOPACH	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
313 d.16	KNR 2-02 0617-06	Zamknięcie szczelin na wykonanej nowej papie termozgrzewalnej	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
314 d.16	analiza indywidualna	Wykonanie nowej konstrukcji drewnianej do przymocowania nowego systemowego wylazu dachowego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
315 d.16	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk- przy nowym wylazie	m ²		
		(0,75*1,)*4	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000