

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	MONTAŻ RUSZTOWANIA PRZYŚCIENNEGO WZDŁUŻ ELEWACJI PODWÓRZOWEJ BUDYNKU	1	4
2	REMONT I DOCIEPLENIE ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU OD STRONY PODWÓRZA	5	30
2.1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE	5	11
2.2	DOCIEPLENIE ELEWACJI PODWÓRZOWEJ BUDYNKU	12	21
2.3	WYKONANIE TYNKÓW RENOWACYJNYCH NA COKOLE I MALOWANIE ELEWACJI	22	25
2.4	WYMIANA OKIEN PIWNICZNYCH NA NOWE	26	30

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		MONTAŻ RUSZTOWANIA PRZYŚCIENNEGO WZDŁUŻ ELEWACJI PODWÓRZOWEJ BUDYNKU			
1	KNR 2-02 d.1 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 20 m 17.90*19.30	m ² m ²		
				345.47	
				RAZEM	345.47
2	KNR 2-02 d.1 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.:3,4,5,6,7,8,14,15,17,18,23)			
3	KNR 2-02 d.1 1613-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wys.do 15 m poz.1	m ² m ²		
				345.47	
				RAZEM	345.47
4	NNRNKB d.1 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych poz.1	m ² m ²		
				345.47	
				RAZEM	345.47
2		REMONT I DOCIEPLENIE ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU OD STRONY PODWÓRZA			
2.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
5	KNR 2-02 d.2.1 0925-01	Osłony okien, drzwi wejść. i balkonowych folią polietylenową - osłona okien i drzwi piwnicznych w elewacji podwórzowej budynku	m ²		
	<piwnice>	0.50*0.95+0.90*0.95*3+0.40*1.42+1.09*2.62+0.70*0.95+0.45*0.95+0.53*0.82	m ²	7.99	
	<parter>	0.98*1.95*6+0.30*1.95+0.40*1.32+1.10*1.96	m ²	14.74	
	<I p.>	0.98*1.85*6+0.30*1.85+0.40*1.42+1.10*1.96	m ²	14.16	
	<II p.>	0.98*1.95*6+0.30*1.95+0.40*0.50+1.10*1.76	m ²	14.19	
	<III p.>	0.98*1.75*6+0.30*1.75+0.40*1.75+1.10*1.76	m ²	13.45	
	<IV p.>	0.98*1.59*6+0.30*1.59+0.40*1.59+1.10*0.61	m ²	11.13	
				RAZEM	75.66
6	KNR 4-01 d.2.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku - rozbiórka rury spustowej dn120 odwadniającej dach budynku 18.30	m m		
				18.30	
				RAZEM	18.30
7	KNR 4-01 d.2.1 0701-05 ana- logia	Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m ² - odbicie pozostałości tynków zewnętrznych, wapiennych na niedocieplonej powierzchni elewacji podwórzowej budynku, w poziomie parter- V piętro (na elewacji tylnej budynku zachowanych jest ok. 5% pierwotnie istn. tynków zewn.) (18.03*19.00-poz.5)*0.05	m ² m ²		
				13.35	
				RAZEM	13.35
8	KNR 4-01 d.2.1 0702-02 ana- logia	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 20 cm - odbicie tynków zewn. na ościeżach okien w poziomach: piwnice - IV piętro <okna i drzwi w poziomie piwnic> (0.50+0.95*2)+(0.90+0.95*2)*3+(0.40+1.42*2)+(1.09+2.62*2)+(0.70+0.95*2)+(0.45+0.95*2)+(0.53+0.82*2) <okna w poziomie parteru> (0.98+1.95*2)*6+(0.30+1.95*2)+(0.40+1.32*2)+(1.10+1.96*2) <okna w poziomie I-go piętra> (0.98+1.85*2)*6+(0.30+1.85*2)+(0.40+1.42*2)+(1.10+1.96*2) <okna w poziomie II-go piętra> (0.98+1.95*2)*6+(0.30+1.95*2)+(0.40+0.50*2)+(1.10+1.76*2) <okna w poziomie III-go piętra> (0.98+1.75*2)*6+(0.30+1.75*2)+(0.40+1.75*2)+(1.10+1.76*2) <okna w poziomie IV-go piętra> (0.98+1.59*2)*6+(0.30+1.59*2)+(0.40+1.59*2)+(1.10+0.61*2)	m m m m m m m m		
				27.49	
				41.54	
				40.34	
				39.50	
				39.20	
				34.34	
				RAZEM	222.41
9	KNR 4-01 d.2.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (poz.7+poz.8*0.15)*0.02	m ³ m ³		
				0.93	
				RAZEM	0.93
10	KNR 4-01 d.2.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19 poz.9	m ³ m ³		
				0.93	
				RAZEM	0.93
11	Wycena indywidualna d.2.1	Oplata za przyjęcie gruzu na wysypisku poz.9*1.8	t t		
				1.67	
				RAZEM	1.67
2.2		DOCIEPLENIE ELEWACJI PODWÓRZOWEJ BUDYNKU			
12	KNR 4-01 d.2.2 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
	<parter>	0.98*0.28*6+0.30*0.28+0.40*0.28*2+1.10*0.28	m ²	2.26	
	<I p.>	1.10*0.28	m ²	0.31	
	<II p.>	0.98*0.28*3+0.30*0.28+1.10*0.28	m ²	1.22	
	<III p.>	0.98*0.28*6+0.30*0.28+0.40*0.28*2+1.10*0.28	m ²	2.26	
	<IV p.>	0.98*0.07*6+0.30*0.07+0.40*0.07*2+1.10*0.07	m ²	0.57	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR 4-01	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - skucie wystających 5cm poza lico elewacji gzymsów podokiennych, mury-	m ²		
d.2.2	0347-09 ana-	wanych z 1-nej warstwy cegieł (na płask)			
	<parter>	0.98*0.07*6+0.30*0.07+0.40*0.07	m ²	0.46	
	<lp.>	0.98*0.07*6+0.30*0.07+0.40*0.07	m ²	0.46	
	<IIp.>	0.98*0.07*6+0.30*0.07+0.40*0.07	m ²	0.46	
	<IIIp.>	0.98*0.07*6+0.30*0.07+0.40*0.07	m ²	0.46	
	<IVp.>	0.98*0.07*6+0.30*0.07+0.40*0.07	m ²	0.46	
				RAZEM	6.62
14	KNR 0-23	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr 14cm - system STOPTER -	m ²		
d.2.2	2614-02	przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy			
		elew. z got. suchej mieszanki - docieplenie elewacji tylnej/podwórzowej budynku			
		- płytami ze styropianu grafitowego EPS 031 grub. 14 cm (wst. Lambda równy			
		0,031 W/mK)			
		18.03*18.80-poz.5	m ²	263.30	
				RAZEM	263.30
15	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-	m ²		
d.2.2	2612-06	klejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach w poziomie przyziemia, do wy-			
		sokości 2,00mb ppt.			
		18.03*1.70-(0.50*0.95+0.90*0.95*3+0.40*1.42+1.09*1.70+0.70*0.95+0.45*0.95+	m ²	23.66	
		0.53*0.82)			
				RAZEM	23.66
16	KNR 0-23	Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z cegły płytami styropianowymi gr. 2cm - sys-	m ²		
d.2.2	2614-05	tem STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręcz-			
		ne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki			
		<okna i drzwi w poziomie piwnic>			
		((0.50+0.95*2)+(0.90+0.95*2)*3+(0.40+1.42*2)+(1.09+2.62*2)+(0.70+0.95*2)+	m ²	4.12	
		(0.45+0.95*2)+(0.53+0.82*2))*0.15			
		<okna w poziomie parteru>			
		((0.98+1.95*2)*6+(0.30+1.95*2)+(0.40+1.32*2)+(1.10+1.96*2))*0.15	m ²	6.23	
		<okna w poziomie I-go piętra>			
		((0.98+1.85*2)*6+(0.30+1.85*2)+(0.40+1.42*2)+(1.10+1.96*2))*0.15	m ²	6.05	
		<okna w poziomie II-go piętra>			
		((0.98+1.95*2)*6+(0.30+1.95*2)+(0.40+0.50*2)+(1.10+1.76*2))*0.15	m ²	5.93	
		<okna w poziomie III-go piętra>			
		((0.98+1.75*2)*6+(0.30+1.75*2)+(0.40+1.75*2)+(1.10+1.76*2))*0.15	m ²	5.88	
		<okna w poziomie IV-go piętra>			
		((0.98+1.59*2)*6+(0.30+1.59*2)+(0.40+1.59*2)+(1.10+0.61*2))*0.15	m ²	5.15	
				RAZEM	33.36
17	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochro-	m		
d.2.2	2612-08	na narożników wypukłych kątownikiem metalowym			
		<okna i drzwi w poziomie piwnic>			
		((0.50+0.95*2)+(0.90+0.95*2)*3+(0.40+1.42*2)+(1.09+2.62*2)+(0.70+0.95*2)+	m	27.49	
		(0.45+0.95*2)+(0.53+0.82*2)			
		<okna w poziomie parteru>			
		((0.98+1.95*2)*6+(0.30+1.95*2)+(0.40+1.32*2)+(1.10+1.96*2)	m	41.54	
		<okna w poziomie I-go piętra>			
		((0.98+1.85*2)*6+(0.30+1.85*2)+(0.40+1.42*2)+(1.10+1.96*2)	m	40.34	
		<okna w poziomie II-go piętra>			
		((0.98+1.95*2)*6+(0.30+1.95*2)+(0.40+0.50*2)+(1.10+1.76*2)	m	39.50	
		<okna w poziomie III-go piętra>			
		((0.98+1.75*2)*6+(0.30+1.75*2)+(0.40+1.75*2)+(1.10+1.76*2)	m	39.20	
		<okna w poziomie IV-go piętra>			
		((0.98+1.59*2)*6+(0.30+1.59*2)+(0.40+1.59*2)+(1.10+0.61*2)	m	34.34	
				RAZEM	222.41
18	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamo-	m		
d.2.2	2612-09	cowanie listwy cokołowej			
		1.83+0.95+1.20+2.28+2.44+1.20+1.15+1.70	m	12.75	
				RAZEM	12.75
19	KNR 19-01	Wykonanie spadków zaprawą cementową - spadki pod parapetami okiennymi	m ²		
d.2.2	0832-01 ana-				
	logia				
	<piwnice>	<spadki pod parapety okienne w poziomie piwnic>			
		((0.50+0.90*3+0.40+0.70+0.45+0.53)*0.30	m ²	1.58	
		<spadki pod parapety okienne w poziomie parter- IV piętro>			
		((0.98*6+0.30+0.40+1.10)*0.30*5	m ²	11.52	
				RAZEM	13.10
20	KNR 2-02	Obrobki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej, po-	m ²		
d.2.2	0506-02	wlekannej w kolorze ciemnoszarym - parapety zewnętrzne pod oknami - w ele-			
		wacjach podwórzowych budynku			
		<parapety okienne w poziomie piwnic>			
		((0.50+0.90*3+0.40+0.70+0.45+0.53)*0.39	m ²	2.06	
		<parapety okienne w poziomie: parter - IV piętro>			
		((0.98*6+0.30+0.40+1.10)*0.39*5	m ²	14.98	
				RAZEM	17.04

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
21 d.2.2	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej - montaż nowej rury spustowej odprowadniającej dach budynku poz.6	m m	 18.30	
				RAZEM	18.30
2.3		WYKONANIE TYNKÓW RENOWACYJNYCH NA COKOLE I MALOWANIE ELEWACJI			
22 d.2.3	KNR AT-26 0201-04	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia ; wykonanie tynków renowacyjnych na strefie cokołowej elewacji podwórzowej budynku (8.56+8.50)*0.30	m ² m ²	 5.12	
				RAZEM	5.12
23 d.2.3	KNR 4-01 1204-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi elewacji - tynki zatarte na "szorstko" <docieplone pow. elewacji> poz.14+poz.16 <plus powierzchnia cokołu z tynków renowacyjnych> poz.22	m ² m ² m ²	 296.66 5.12	
				RAZEM	301.78
24 d.2.3	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2 (malowanie od strony zewn. okien drewnianych w poziomie parteru w elewacjach podwórzowych budynku) <parter> 0.98*1.95*3+0.98*1.59*3	m ² m ²	 10.41	
				RAZEM	10.41
25 d.2.3	KNR 4-01 1209-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 - malowanie drzwi wejściowych do budynku od strony podwórza- w poziomie piwnic 1.09*2.62	m ² m ²	 2.86	
				RAZEM	2.86
2.4		WYMIANA OKIEN PIWNICZNYCH NA NOWE			
26 d.2.4	KNR-W 4-01 0353-03 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 - demontaż zniszczonych, drewnianych okien piwnicznych o wymiarach: 50x95cm (1 szt.), 90x95 cm (3 szt.), 70x95cm (1 szt.), 45x95cm (1 szt.), 53x82cm (1 szt.) 7	szt. szt.	 7.00	
				RAZEM	7.00
27 d.2.4	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 0.90*0.90*0.06*7	m ³ m ³	 0.34	
				RAZEM	0.34
28 d.2.4	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19 poz.27	m ³ m ³	 0.34	
				RAZEM	0.34
29 d.2.4	Wycena indywidualna	Oplata za przyjęcie gruzu na wysypisku poz.27	m ³ m ³	 0.34	
				RAZEM	0.34
30 d.2.4	KNR 2-02 1201-01 analogia	Okna otwierane stalowe w ścianach z cegieł, pustaków i betonu - powierzchnia do 2 m2; montaż nowych okien piwnicznych (7 szt.), o wymiarach: 50x95cm (1 szt.), 90x95 cm (3 szt.), 70x95cm (1 szt.), 45x95cm (1 szt.), 53x82cm (1 szt.) - stalowych, dwudzielnych, malowanych fabrycznie, szklonych pojedynczo szkłem zbrojonym. Okna powinny posiadać w dolnej części otwory wentylacyjne (umożliwiające wymianę powietrza w pomieszczeniach piwnicznych). 0.50*0.95+0.90*0.95*3+0.70*0.95+0.45*0.95+0.53*0.82	m ² m ²	 4.73	
				RAZEM	4.73