

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Książka przedmiarów					
1 Prace przygotowawcze.					
1		Oczyszczenie piwnic, korytarzy i zsyków piwnicznych.	kpl		
d.1	kalk. własna		kpl	25.000	
		25			
				RAZEM	25.000
2	KNR-W 3	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1013-01		m ²	170.080	
		170.08			
				RAZEM	170.080
2 Prace demontażowe i rozbiórkowe.					
3	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub. do 15 cm - posadzka w piwnicy	m ³		
d.2	0212-01		m ³	8.490	
		163.80*0.05			
				RAZEM	8.490
4	KNR 4-01	Rozzbranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych-ścianki działowe drewniane	m ²		
d.2	0427-07		m ²	43.160	
		(2.57+2.58+3.08+4.71+1.26+1.67+4.71+1.00)*2.0			
				RAZEM	43.160
5	KNR 4-01	Rozzbranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej-rozbranie ściany ażurowej M16	m ²		
d.2	0348-02		m ²	5.480	
		2.74*2.0			
				RAZEM	5.480
6	KNR 4-01	Rozzbranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej-rozbranie ściany w piwnicy M6	m ²		
d.2	0349-03		m ²	4.340	
		2.17*2.0			
				RAZEM	4.340
7	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych-korytarz K2.	m ³		
d.2	0329-05		m ³	1.560	
		(1.00*2.00*0.28)+(1.00*2.00*0.50)			
				RAZEM	1.560
8		Demontaż drzwi piwnicznych w murach ceglanych.	kpl.		
d.2	kalk. własna		kpl.	17.000	
		17			
				RAZEM	17.000
9		Demontaż okien piwnicznych.	kpl.		
d.2	kalk. własna		kpl.	10.000	
		10			
				RAZEM	10.000
3 Remont piwnic.					
3.1 Stolarstwo okienne i drzwiowe.					
10	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m ² fabrycznie wykonane	m ²		
d.3	1017-01		m ²	25.600	
		(0.8*2.0)*16			
				RAZEM	25.600
11	KNR 2-02	Okna skrzynekowe stalowe jednodzielne jednokrotnie pomalowane i oszkłone fabrycznie o pow. 0.3-0.4 m ²	m ²		
d.3	1007-02		m ²	5.000	
	analogia				
		(1.0*0.5)*10			
				RAZEM	5.000
12	KNR 4-01	Wykon. pasów tynku zwyk. kat. III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu i pokryw. bruzdy uprzed. zamurów. ceglami lub dachówkami-obróbka okien	m		
d.3	0705-01		m	30.000	
		10*(0.5+1.0+0.5+1.0)			
				RAZEM	30.000
3.2 Ściany.					
3.2.1 Wszystkie ściany.					
13	KNR 2-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr. 1/2 ceg.	m ²		
d.3	0326-02		m ²	69.800	
	2.1				
		(2.57+2.58+2.74+2.58+2.80+3.64+5.00+0.75+1.20+4.71+1.20+1.21+1.42)*2.0+5			
				RAZEM	69.800
14	KNR 4-01	Uzupelnienie ścianek z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.3	0303-02		m ³	1.000	
	2.1 analogia				
		1.00*2.00*0.50			
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-02	Montaż nadproży ceramicznych.	elem.		
d.3	0357-01		elem.	16.000	
	2.1 analogia				
		16			
				RAZEM	16.000

Lp.	Podst.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 2-02 d.3. 0057-01 2.1	Podciąg, belki stropowe i dachowe o masie 0,3-1t-korytarz K2	elem.		
			elem.	8.000	
				RAZEM	8.000
17	KNR 0-23 d.3. 2611-02 2.1 analogia	Jednokrotne gruntowanie emulsją UNI-GRUNT-gruntowanie ścian.	m ²		
		169,00*2,0	m ²	339.600	
				RAZEM	339.600
18	KNR 2-02 d.3. 1601-01 2.1 analogia	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków rapowanych, betonu, cegły i drewna-białkowanie ścian	m ²		
		poz.17	m ²	339.600	
				RAZEM	339.600
3.3	Sufity				
19	KNR 0-23 d.3. 2611-02 3 analogia	Jednokrotne gruntowanie emulsją UNI-GRUNT-gruntowanie sufitów.	m ²		
		169,80	m ²	169.800	
				RAZEM	169.800
20	KNR 2-02 d.3. 0803-05 3	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
		poz.19	m ²	169.800	
				RAZEM	169.800
21	KNR 4-01 d.3. 0703-02 3 analogia	Umocowanie siatki cięto-ciagnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i schodach - umocowanie siatki PCV na sklepieniu ceglany.	m ²		
		poz.20	m ²	169.800	
				RAZEM	169.800
22	KNR 0-23 d.3. 2611-02 3	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT-pod białkowanie.	m ²		
		poz.21	m ²	169.800	
				RAZEM	169.800
23	KNR 2-02 d.3. 1601-01 3	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków rapowanych, betonu, cegły i drewna-białkowanie sufitów.	m ²		
		poz.22	m ²	169.800	
				RAZEM	169.800
3.4	Pozostałe prace remontowe.				
3.4.	Odfortowanie posadzki ceglanej.				
24	KNR 4-01 d.3. 0501-04 4.1	Odgrzebianie posadzki z cegły pełnej o pow. 0,5-5,0 m ² w jednym miejscu na zaprawie cement. o grub. 1/2 ceg.	m ²		
		169,80*0,3	m ²	50.940	
				RAZEM	50.940
25	KNR 4-01 d.3. 1602-02 4.1	Naprawa posadzki z cegły pełnej o pow. do 0,5 m ² w jednym miejscu o grub. 1/2 ceg.	miejs.		
		169,80*0,1	miejs.	16.980	
				RAZEM	16.980
3.5.	Prace przy wykonaniu konstrukcji stalowej.				
26	KNR 2-02 d.3. 1101-02 4.1 analogia	Podkłady betonowe -wykonanie gniazd w ścianach.	m ³		
		(0,30*0,25*0,24)*6	m ³	0.108	
				RAZEM	0.108
27	KNR 2-02 d.3. 1104-01 4.2 analogia	Stal nier. podciagu HEB160	kg		
		(3,80+2,43+2,43+2,43)*42,6	kg	475.842	
				RAZEM	475.842
28	KNR 2-05 d.3. 1201-01 4.1 analogia	Pozostałe elementy stalowe konstrukcji podciagu.	t		
		0,010	t	0.010	
				RAZEM	0.010
3.6.	Prace wykończeniowe przy konstrukcji stalowej istniejących belek stropowych stalowych.				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	KNR 0-25 d.3. 0402-01 4.3)	Ustawianie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki konstrukcji pełnościennych przed właściwym czyszczeniem	m ²		
		(15,70*0.10*14)+(5.21*0.30*3)+(3.43*0.10*4)+5	m ²	33.041	
				RAZEM	33.041
30	KNR 0-25 d.3. 0402-03 4.3)	Czyszczenie ręczne powierzchni sufitowych	m ²		
		poz.29	m ²	33.041	
				RAZEM	33.041
31	KNR 0-25 d.3. 0202-01 4.3)	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji pełnościennych wyrobami jednoskładnikowymi	m ²		
		poz.30	m ²	33.041	
				RAZEM	33.041
32	KNR 0-25 d.3. 0202-01 4.3)	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji pełnościennych wyrobami jednoskładnikowymi - druga warstwa	m ²		
		poz.31	m ²	33.041	
				RAZEM	33.041
3.4. Montaż siatki w kratkach zsypów.					
33	PR 477-A d.3. 1207-03 4.4)analogia	Wymiar i lub uzupełnienie wyspów piwnicznych-montaż siatki tkanej 5x5 mm od spodu kraty.	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
3.5. Prace dodatkowe.					
34	PR 477-B d.6. 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		poz.29	m ²	169.800	
				RAZEM	169.800
35	KNR 4-01 d.410408-11	Wywiozienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		poz.3+poz.4*0.10+poz.5*0.12+poz.6*0.25+poz.7+poz.8*0.8*2.0*0.06+poz.9*1.0*0.5*0.00*1	m ³	19.041	
				RAZEM	19.041
36	PR 4-01 d.5 4104-12	Wywiozienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		poz.35	m ³	19.041	
				RAZEM	19.041
37	d.6,kalk. własna	Koszt składowania gruzu	m ³		
		poz.36*1,5	m ³	28.562	
				RAZEM	28.562