

| Lp.                                       | Podstawa       | Opis i wyliczenia                                                                           | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|-------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|
| <b>Remont klatki schodowej ul Reja 27</b> |                |                                                                                             |                |         |        |
| <b>1</b>                                  |                | <b>TYNK RENOWACYJNY -HOL- do wysokosci 1,8 mb</b>                                           |                |         |        |
| 1                                         | NNRNKB 202     | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami WEBER- powierzchnie pionowe                         | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1                                       | 1134-02        | 20                                                                                          | m <sup>2</sup> | 20,000  |        |
|                                           |                |                                                                                             |                | RAZEM   | 20,000 |
| 2                                         | KNR AT-26      | Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca                       | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1                                       | 0201-01        | 20                                                                                          | m <sup>2</sup> | 20,000  |        |
|                                           |                |                                                                                             |                | RAZEM   | 20,000 |
| 3                                         | KNR AT-40      | Tynki renowacyjne WTA na ścianach wykonywane ręcznie, wysoki stopień zasolenia podłoża,     | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1                                       | 0302-03        | warstwy 1 + 1,5 cm                                                                          | m <sup>2</sup> | 20,000  |        |
|                                           |                | 20,0                                                                                        |                | RAZEM   | 20,000 |
| <b>2</b>                                  |                | <b>POSADZKA BETONOWA -od podworka</b>                                                       |                |         |        |
| 4                                         | KNR 4-01 0212- | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm-POSADZKA HOL       | m <sup>3</sup> |         |        |
| d.2                                       | 01             | (3,0*1,9+1,6*1,0)*0,15                                                                      | m <sup>3</sup> | 1,095   |        |
|                                           |                |                                                                                             |                | RAZEM   | 1,095  |
| 5                                         | KNR-W 2-02     | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podpo- | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.2                                       | 0606-01        | sadzkowe                                                                                    | m <sup>2</sup> | 7,300   |        |
|                                           |                | 3,0*1,9+1,6*1,0                                                                             |                | RAZEM   | 7,300  |
| 6                                         | KNR 2-02 1106- | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm                              | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.2                                       | 02             | 7,30                                                                                        | m <sup>2</sup> | 7,300   |        |
|                                           |                |                                                                                             |                | RAZEM   | 7,300  |
| 7                                         | KNR 2-02 1106- | Posadzki cementowe zatarte - pogrubienie posadzki o 8 cm                                    | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.2                                       | 03             | Krotność = 8                                                                                | m <sup>2</sup> | 7,300   |        |
|                                           |                | 7,30                                                                                        |                | RAZEM   | 7,300  |
| 8                                         | KNR 2-02 1106- | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową                  | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.2                                       | 07             | 7,3                                                                                         | m <sup>2</sup> | 7,300   |        |
|                                           |                |                                                                                             |                | RAZEM   | 7,300  |
| 9                                         | KNR-W 2-02     | Dylatacja obwodowa                                                                          | m              |         |        |
| d.2                                       | 0609-05        | analogia                                                                                    | m              | 14,500  |        |
|                                           |                | 14,50                                                                                       |                | RAZEM   | 14,500 |
| 10                                        | KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 19 km             | m <sup>3</sup> |         |        |
| d.2                                       | 11 0108-12     | <posadzka betonowa>1,095                                                                    | m <sup>3</sup> | 1,095   |        |
|                                           |                |                                                                                             |                | RAZEM   | 1,095  |
| 11                                        | d.2            | Przyjecie gruzu na wysypisko                                                                | t              |         |        |
|                                           | wycena indywi- | 1,095*1,5                                                                                   | t              | 1,643   |        |
|                                           | dualna         |                                                                                             |                | RAZEM   | 1,643  |
| <b>3</b>                                  |                | <b>PLYTKI CERAMICZNE -od podworka</b>                                                       |                |         |        |
| 12                                        | NNRNKB 202     | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-      | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.3                                       | 1134-01        | chnie poziome                                                                               | m <sup>2</sup> | 7,300   |        |
|                                           |                | 7,3                                                                                         |                | RAZEM   | 7,300  |
| 13                                        | NNRNKB 202     | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywa-    | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.3                                       | 1130-02        | ne w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2-                                                     | m <sup>2</sup> | 7,300   |        |
|                                           |                | 7,3                                                                                         |                | RAZEM   | 7,300  |
| 14                                        | KNR 0-12 1118- | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną                     | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.3                                       | 04             | 7,30                                                                                        | m <sup>2</sup> | 7,300   |        |
|                                           | analogia       |                                                                                             |                | RAZEM   | 7,300  |
| 15                                        | KNR 0-12 1119- | Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm                  | m              |         |        |
| d.3                                       | 02             | 14,50                                                                                       | m              | 14,500  |        |
|                                           | analogia       |                                                                                             |                | RAZEM   | 14,500 |
| <b>4</b>                                  |                | <b>REMONT SCHODÓW- PIERWSZY BIEG STOPNI WYMIANA KONSTRUKCJI METALOWEJ Z STOPNIAMI</b>       |                |         |        |

| Lp.       | Podstawa                             | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | j.m.                                                                     | Poszcz.                                   | Razem          |
|-----------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| 16<br>d.4 | Norma zaklado-<br>wa                 | Demontaz konstrukcji stalowej ,skorodowane -(stopnice i podstopnice).Wyciecie katownikow podtrzymujacych konstrukcje stopnic i podstopnic. Montaz nowych katownikow,montaz nowych podstopnic i stopnic metalowych I BIEG SCHODÓW-- 10 szt podstopnic + 10 szt stopnic - BLACHA STALOWA GRUBOSCI 2,0 mm =KATOWNIKI METALOWE 30*30 GRUBOSCI 3 mm- SZEROKOSC KONSTRUKCJI STALOWEJ 150 cm-KLATKA W RUCHU CIAGŁYM - MU-SZA BYC WARUNKI BHP -przyjęto na wymiane 1 szt podstonicy i stopnicy 2 pracowników x 6 r/g x 10 szt<br>1 | szt<br><br>szt                                                           | <br><br>1,000                             | <br><br>1,000  |
| 17<br>d.4 | KNR 7-12 0101-<br>01                 | Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościen-<br>nych (stan wyjściowy powierzchni B)<br>(0,5*1,5*10)*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                     | <br><br>15,000                            | <br><br>15,000 |
| 18<br>d.4 | KNR 4-01 1212-<br>03                 | Miniowanie powierzchni metal,pełnych szpachlowanych jednokrotnie<br><br>15,00<br><ceownik>3,0*0,40<br><ceownik>3,4*0,2<br><podciagi>1,5*0,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br><br>15,000<br>1,200<br>0,680<br>0,600 | <br><br>17,480 |
| 19<br>d.4 | KNR 4-01 1212-<br>02                 | Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal,pełnych szpachlowanych jednokrotnie<br><br>17,48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                     | <br><br>17,480                            | <br><br>17,480 |
| 20<br>d.4 | KNR 4-01 0431-<br>01<br>analogia     | Rozebranie stopni drewnianych<br><br>10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | stop.<br><br>stop.                                                       | <br><br>10,000                            | <br><br>10,000 |
| 21<br>d.4 | KNR 4-01 0417-<br>01<br>analogia     | Montaz nowych - stopnic I bieg-STOPNIE SOSNOWE KLEJONE 150 CM<br><br>10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | szt.<br><br>szt.                                                         | <br><br>10,000                            | <br><br>10,000 |
| 22<br>d.4 | KNR 2-02 1111-<br>08<br>kalk. własna | Lakierowanie stopni drewnianych 3 x lakier BONA<br><br>(1,50*0,3)*2*10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                     | <br><br>9,000                             | <br><br>9,000  |
| 23<br>d.4 | TZKNBK XII<br>0416-92                | Wymiana tralek w schodach drewnianych mocowanych w policzkach w wykonaniu prostym<br>gładkie o przekroju okrągłym kwadratowym lub prostokątnym-TRALKI DOROBIONE DO IST-<br>NIEJACEGO WZORCA NA KLATCE SCHODOWEJ -ZDOBIONE<br>18                                                                                                                                                                                                                                                                                            | szt.<br><br>szt.                                                         | <br><br>18,000                            | <br><br>18,000 |
| 24<br>d.4 | KNR 2-02 1114-<br>01                 | Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - gumolit<br><br>(1,0*0,3)*10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                     | <br><br>3,000                             | <br><br>3,000  |
| 25<br>d.4 | KNR-W 2-02<br>1125-05                | Montaz listw aluminiowych na stopniach-LISTWY RYFLOWANE 45*25<br><br>10*1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m<br><br>m                                                               | <br><br>10,000                            | <br><br>10,000 |
| 26<br>d.4 | KNR-W 4-01<br>1212-31<br>analogia    | Dwukrotne malowanie lakierobejca tralek<br><br>13,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m<br><br>m                                                               | <br><br>13,000                            | <br><br>13,000 |
| 27<br>d.4 | KNR 4-01 0417-<br>03                 | Demontaz i montaz poręcze<br><br>3,0+0,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m<br><br>m                                                               | <br><br>3,350                             | <br><br>3,350  |
| 28<br>d.4 | KNR 4-01 1211-<br>08<br>kalk. własna | Opalenie farby olejnej z poręczy, szlifowanie ręczne do koloru naturalnego drewna-<br>Krotność = 3<br><br>3,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m<br><br>m                                                               | <br><br>3,350                             | <br><br>3,350  |
| 29<br>d.4 | KNR-W 4-01<br>1212-31<br>analogia    | Dwukrotne malowanie LAKIEROBEJCA poręczy<br><br>3,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m<br><br>m                                                               | <br><br>3,350                             | <br><br>3,350  |
| 30<br>d.4 | KNR 4-01 0417-<br>07                 | Demontaz i montaz KRÓLA<br><br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | szt.<br><br>szt.                                                         | <br><br>1,000                             | <br><br>1,000  |

| Lp. | Podstawa                              | Opis i wyliczenia                                                                                      | j.m.           | Poszcz. | Razem   |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|
| 31  | d.4 wycena indywidualna               | Opalenie kroła z farby olejnej ,naprawa króla przez wymiane dolnej czesci kroła-zgnita                 | szt.           | RAZEM   | 1,000   |
|     |                                       | 1                                                                                                      | szt.           | 1,000   |         |
|     |                                       |                                                                                                        |                | RAZEM   | 1,000   |
| 32  | KNR 4-01 0815-02 analiza indywidualna | Uzupełnienie cokołów na stopniach schodowych krotność-2- R-LISTWY FREZOWANE OTD-WORZONE DO WZORCA 7 cm | m              |         |         |
|     |                                       | (0,37+0,20)*10                                                                                         | m              | 5,700   |         |
|     |                                       |                                                                                                        |                | RAZEM   | 5,700   |
| 33  | KNR-W 4-01 0815-03 analogia           | Uzupełnienie listew drewnianych pod stopniami drewnianymi-frezowane                                    | m              |         |         |
|     |                                       | (1,5+0,3)*10                                                                                           | m              | 18,000  |         |
|     |                                       |                                                                                                        |                | RAZEM   | 18,000  |
| 34  | KNR 4-01 0108-11 0108-12              | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 19 km                        | m <sup>3</sup> |         |         |
|     |                                       | 10*(1,50*0,04*0,3)                                                                                     | m <sup>3</sup> | 0,180   |         |
|     |                                       | <inne blachy >0,2                                                                                      | m <sup>3</sup> | 0,200   |         |
|     |                                       |                                                                                                        |                | RAZEM   | 0,380   |
| 35  | d.4 wycena indywidualna               | Przyjecie gruzu na wysypisko                                                                           | t              |         |         |
|     |                                       | 0,380*1,4                                                                                              | t              | 0,532   |         |
|     |                                       |                                                                                                        |                | RAZEM   | 0,532   |
| 5   |                                       | <b>REMONT SCHODOW -WYMIANA STOPNI + WYKŁADZINA-od II biegu do X biegu</b>                              |                |         |         |
| 36  | KNR 4-01 0417-01 analogia             | Montaz nowych stopni schodowych-STOPNIE SOSNOWE KLEJONE 150 CM                                         | szt.           |         |         |
|     |                                       | < II bieg >11                                                                                          | szt.           | 11,000  |         |
|     |                                       | <III bieg>11                                                                                           | szt.           | 11,000  |         |
|     |                                       | <IV bieg>11                                                                                            | szt.           | 11,000  |         |
|     |                                       | <V bieg>11                                                                                             | szt.           | 11,000  |         |
|     |                                       | <VI bieg>11                                                                                            | szt.           | 11,000  |         |
|     |                                       | <VII>11                                                                                                | szt.           | 11,000  |         |
|     |                                       | <VIII>11                                                                                               | szt.           | 11,000  |         |
|     |                                       | < IX i X>10+10                                                                                         | szt.           | 20,000  |         |
|     |                                       | 0                                                                                                      | szt.           | 0,000   |         |
|     |                                       |                                                                                                        |                | RAZEM   | 97,000  |
| 37  | KNR 4-01 0417-01 analogia             | Montaz nowych - stopnic III bieg-STOPNIE SOSNOWE KLEJONE ZABIEGOWE 185*40 cm                           | szt.           |         |         |
|     |                                       | 6                                                                                                      | szt.           | 6,000   |         |
|     |                                       |                                                                                                        |                | RAZEM   | 6,000   |
| 38  | KNR 4-01 0431-01 analogia             | Rozebranie stopni drewnianych                                                                          | stop.          |         |         |
|     |                                       | 97                                                                                                     | stop.          | 97,000  |         |
|     |                                       |                                                                                                        |                | RAZEM   | 97,000  |
| 39  | KNR 2-02 1111-05 kalk. własna         | Lakierowanie stopni drewnianych 3 x lakier -CERAMICZNY PO PARKIETU                                     | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                                       | <nowe stopnie>(1,5*0,3)*2*97                                                                           | m <sup>2</sup> | 87,300  |         |
|     |                                       | 0                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 0,000   |         |
|     |                                       |                                                                                                        |                | RAZEM   | 87,300  |
| 40  | KNR 2-02 1114-01                      | Wykładziny stopni i podstopni schodowych z tworzyw sztucznych - WYKŁADZINA PRZEMYSŁOWA 2,0 mm          | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                                       | (0,30*1,0)*97                                                                                          | m <sup>2</sup> | 29,100  |         |
|     |                                       |                                                                                                        |                | RAZEM   | 29,100  |
| 41  | KNR-W 2-02 1125-05                    | Montaz listw aluminiowych na stopniach i półpietrach LISTWY RYFLOWANE 45*25                            | m              |         |         |
|     |                                       | <stopnie schodowe>97*1,0                                                                               | m              | 97,000  |         |
|     |                                       | <półpietra i pietra>1,5*9+1,5+1,5+1,5                                                                  | m              | 18,000  |         |
|     |                                       | 0                                                                                                      | m              | 0,000   |         |
|     |                                       | 0                                                                                                      | m              | 0,000   |         |
|     |                                       |                                                                                                        |                | RAZEM   | 115,000 |
| 42  | KNR 4-01 0417-03 z.sz. 2.2. 9908-01   | Demontaz i montaz poręczy                                                                              | m              |         |         |
|     |                                       | <poręcz od I półpietra do podasz>1,7+2,85+2,85+(3,2*7)                                                 | m              | 29,800  |         |
|     |                                       |                                                                                                        |                | RAZEM   | 29,800  |

| Lp.       | Podstawa                                 | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | j.m.                                                                                                                           | Poszcz.                                                               | Razem   |
|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| 43<br>d.5 | KNR 4-01 1211-08<br>kalk. własna         | Opalenie farby olejnej z poręczy<br>Krotność = 3<br><br><poręcz >29,80<br>0                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m<br><br>m<br>m                                                                                                                | <br><br>29,800<br>0,000                                               |         |
|           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                | RAZEM                                                                 | 29,800  |
| 44<br>d.5 | KNR-W 4-01 1212-31<br>analogia           | Dwukrotne malowanie LAKIEROBEJCA poręczy<br><br>29,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m<br><br>m                                                                                                                     | <br><br>29,800                                                        |         |
|           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                | RAZEM                                                                 | 29,800  |
| 45<br>d.5 | KNR 4-01 0417-06                         | Demontaz i montaz tralek<br><br>15*9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | szt.<br><br>szt.                                                                                                               | <br><br>135,000                                                       |         |
|           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                | RAZEM                                                                 | 135,000 |
| 46<br>d.5 | KNR-W 4-01 1212-31<br>analogia           | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur tralek<br><br>135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m<br><br>m                                                                                                                     | <br><br>135,000                                                       |         |
|           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                | RAZEM                                                                 | 135,000 |
| 47<br>d.5 | wycena indywidualna                      | Dorobienie nowych tralek do wzorca ZDOBIONE<br><br>5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | szt<br><br>szt                                                                                                                 | <br><br>5,000                                                         |         |
|           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                | RAZEM                                                                 | 5,000   |
| 48<br>d.5 | KNR 4-01 0815-02<br>analiza indywidualna | Uzupełnienie cokołów na stopniach schodowych krotność-2- R-LISTWY ODTWORZONE DO WZORCA 7 cm<br><br><stopnie schodowe>97*(0,37+0,20)<br><polpietra>(3,0+2,0+3,0)*5<br><pietra>(3,0+3,15+3,0)*4<br><parter>1,7+1,7+3,05+3,5+1,9+2,1+16,50                                                                                                                               | m<br><br>m<br>m<br>m<br>m<br>m                                                                                                 | <br><br>55,290<br>40,000<br>36,600<br>30,450                          |         |
|           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                | RAZEM                                                                 | 162,340 |
| 49<br>d.5 | KNR 4-01 0819-16<br>analogia             | Oczyszczenie i ułożenie płytek z rozbiórki -oczyszczenie podestów i stopni z rozwarstwionej starej wykładziny i pozostałości kleju po zerwaniu wykładziny Wsp. do R- 0,8<br>103,45                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                                                                           | <br><br>103,450                                                       |         |
|           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                | RAZEM                                                                 | 103,450 |
| 50<br>d.5 | KNR 4-01 0820-03                         | Ułożenie płyt osb na półpietrze i pietrze-R-2+ szpachlowanie łączeń płyt osb szpachla z włókniem . przeszlifowanie łączeń płyt . gruntowanie podłoża przed ułożeniem wykładziny, W MATERIALE POLICZYĆ PODKŁAD DO WYRÓWNIANIA PŁYTY OSB -WYPOZIOMOWANIE<br><podasze>2,85*3,0<br><polpietro podasze>(3,0*3,2)*5<br><polpietro>8,5<br><pietra>(3,0*3,2)*4<br>0<br>0<br>0 | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br><br>8,550<br>48,000<br>8,500<br>38,400<br>0,000<br>0,000<br>0,000 |         |
|           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                | RAZEM                                                                 | 103,450 |
| 51<br>d.5 | KNR 2-02 1112-01                         | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - WYKŁADZINA PRZEMYSŁOWA 2,0 mm<br>103,45                                                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                                                                           | <br><br>103,450                                                       |         |
|           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                | RAZEM                                                                 | 103,450 |
| 52<br>d.5 | KNR 2-02 0617-06<br>analogia             | Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem-uszczelnienie silikonem kolorowym wykładziny przy cokołach i na stopniach schodowych<br><br><listwy frezowane silikon na łączeniu z wykładzina i sciana>97,0*(1,5+0,3)                                                                                                                                | m<br><br>m                                                                                                                     | <br><br>174,600                                                       |         |
|           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                | RAZEM                                                                 | 174,600 |
| 53<br>d.5 | KNR-W 4-01 1217-03<br>analogia           | Dwukrotne malowanie listew lakierobejca<br><br>174,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m<br><br>m                                                                                                                     | <br><br>174,600                                                       |         |
|           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                | RAZEM                                                                 | 174,600 |
| 54<br>d.5 | KNR 4-01 0108-11 0108-12                 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 19 km<br><br><stopnie>97*(0,04*1,50*0,3)<br><inne odpady>0,6                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup>                                                                         | <br><br>1,746<br>0,600                                                |         |
|           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                | RAZEM                                                                 | 2,346   |
| 55<br>d.5 | wycena indywidualna                      | Przyjecie gruzu na wysypisko<br><br>2,346*1,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t<br><br>t                                                                                                                     | <br><br>3,284                                                         |         |

| Lp. | Podstawa                        | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                         | j.m.                                                                 | Poszcz.                             | Razem           |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 56  | KNR 4-01 0411-d.5 05            | Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 25 mm-PÓŁPIETRO PRZY STRYCHU- ZGŁOSIC DO ZARZADCY BUDYNKU WYKONANE PRACE 3,05*2,0+1,5*2,2+3,0*1,5                                         | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | RAZEM<br>13,900                     | 3,284<br>13,900 |
| 57  | d.5 wycena indywidualna         | Tymczasowe zabezpieczenie z desek i balustrad drewnianych -biegów schodowych podczas prac remontowych BHP- i demontaz -klatka schodowa 1                                                                  | szt.<br>szt.                                                         | 1,000                               | 1,000           |
| 58  | KNR-W 4-01 d.5 0815-03 analogia | Uzupełnienie listew drewnianych pod stopniami drewnianymi-frezowane <listwy drewniane frezowane pod stopniami schodowymi>(1,50+0,3)*97+1,5*10 0                                                           | m<br>m<br>m                                                          | 189,600<br>0,000                    | 189,600         |
| 6   |                                 | <b>Wykucie bruzd i schowanie kabli pod tynk na klatce schodowej</b>                                                                                                                                       |                                                                      | RAZEM                               | 189,600         |
| 59  | KNR 4-01 0702-d.6 04            | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm 2,7+2,7+2*2,7+2,7+2,7+2,7*10+2*3,0+2,0*3,0+3,0*3,0+2,0*3,0+3,5+2,5+1,5+3,5+5,5+7,5+6,5+2,5+1,5                                   | m<br>m                                                               | 104,700                             | 104,700         |
| 60  | KNR 4-01 0339-d.6 01            | Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2,0*3,0+2,0*3,0+3,0*3,0                                                                                          | m<br>m                                                               | 21,000                              | 21,000          |
| 61  | KNR 5-08 0210-d.6 01            | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. 104,700                                                             | m<br>m                                                               | 104,700                             | 104,700         |
| 62  | KNR 4-01 0326-d.6 01            | Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegiel 21                                                                                                            | m<br>m                                                               | 21,000                              | 21,000          |
| 63  | KNR 4-01 0705-d.6 01            | Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.ceglami lub dachówkami 104,70+21,0                                                  | m<br>m                                                               | 125,700                             | 125,700         |
| 7   |                                 | <b>Montaż drzwi p.poz -strych EL-30</b>                                                                                                                                                                   |                                                                      | RAZEM                               | 125,700         |
| 64  | KNR 4-01 0354-d.7 04            | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 1                                                                                                                                                      | szt.<br>szt.                                                         | 1,000                               | 1,000           |
| 65  | KNR 4-01 0320-d.7 02            | Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł- W MATERIALE POLICZYĆ DRZWI PRZECIWPOŻAROWE 2,0                                                                                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | 2,000                               | 2,000           |
| 66  | KNR 4-01 0320-d.7 10            | Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami (2,0+2,0+1,0)*2                                                                                                                                                | m<br>m                                                               | 10,000                              | 10,000          |
| 67  | KNR 4-01 0711-d.7 02            | Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.) 1,85                                                                                    | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | 1,850                               | 1,850           |
| 68  | KNR 4-01 0920-d.7 32            | Montaż wkładki dorobionej do istniejących kluczy 1                                                                                                                                                        | szt.<br>szt.                                                         | 1,000                               | 1,000           |
| 69  | KNR 4-01 0920-d.7 21            | Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami 1                                                                                                                                                            | szt.<br>szt.                                                         | 1,000                               | 1,000           |
| 70  | KNR 4-01 0708-d.7 02            | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 2,0+2,0+1,0                                                                                | m<br>m                                                               | 5,000                               | 5,000           |
| 8   |                                 | <b>Malowanie klatki schodowej</b>                                                                                                                                                                         |                                                                      | RAZEM                               | 5,000           |
| 71  | NNRNKB 202 d.8 1134-02          | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome <sufit podasze>5,5*3,1 <sufit hol>12,0*3,0 <sufit pietra>(3,05*1,7)*4 <sufit parter>3,05*1,7 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 17,050<br>36,000<br>20,740<br>5,185 |                 |

| Lp.       | Podstawa                   | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | j.m.                                                                                                     | Poszcz.                                                              | Razem   |
|-----------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|
|           |                            | <sufit półpietra>(3,05*2,07)*4<br><ściany podasze>(1,5+3,05+1,5)*2,1+3,8*(2,1+3,75)/2+1,65*3,75+2,0*3,75+3,64*(3,75+5,1)/2<br><ściany pietra>(1,7+3,05+1,7)*4*3,05<br><ściany parter>(1,7+3,05+1,7)*3,05+4,5*3,0+2,1*1,5<br><ściany zejścia>(3,9+1,7+1,95+3,9)*4*3,05<br><ściany podciagi>(3,05*0,65)*8<br><ściany hol> 12,0*3,0*2*3,0 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 25,254<br>53,615<br>78,690<br>36,323<br>139,690<br>15,860<br>216,000 |         |
|           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          | RAZEM                                                                | 644,407 |
| 72<br>d.8 | KSNR 9 0501-05<br>analogia | Demontaż i zabezpieczenie istniejących oraz montaż tymczasowych opraw oświetleniowych żarowych<br>4+3                                                                                                                                                                                                                                  | szt.<br>szt.                                                                                             |                                                                      |         |
|           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          | RAZEM                                                                | 7,000   |
| 73<br>d.8 | KSNR 9 0501-01<br>analogia | Montaż pierwotnie zamontowanych opraw oświetleniowych żarowych<br>4+3                                                                                                                                                                                                                                                                  | szt.<br>szt.                                                                                             |                                                                      |         |
|           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          | RAZEM                                                                | 7,000   |
| 74<br>d.8 | KNR 4-01 1204-08           | Przygotowanie powierzchni pod gruntowanie -zmatowanie papier ściernym pow ścian,zdarcie łuszczącej farby olejnej krotnosc-R-2- POWIERZCHNIA ŚCIAN 50 %<br>540,18/2                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                                         |                                                                      |         |
|           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          | RAZEM                                                                | 270,090 |
| 75<br>d.8 | KNR 4-01 1208-02           | Ługowanie- (OPAŁENIE) farby olejnej z tynków ścian- 50% POWIERZCHNI ŚCIAN<br>270,090<br><minus nowe tynki>-20,0                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       |                                                                      |         |
|           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          | RAZEM                                                                | 250,090 |
| 76<br>d.8 | KNR-W 4-01 1202-09         | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2-SUFIT<br>103,0                                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                                         |                                                                      |         |
|           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          | RAZEM                                                                | 103,000 |
| 77<br>d.8 | NNRNKB 202 2608-05         | Dodatkowa warstwa siatki na suficie-R-1.5-<br>103,0                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                                         |                                                                      |         |
|           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          | RAZEM                                                                | 103,000 |
| 78<br>d.8 | KNR-W 4-01 1202-07         | Skasowanie wykwitów (zacieków)<br>2,5*2,1+1,5*2,9                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                                         |                                                                      |         |
|           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          | RAZEM                                                                | 9,600   |
| 79<br>d.8 | KNR 2-02 0815-06           | Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych<br>103,0                                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                                         |                                                                      |         |
|           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          | RAZEM                                                                | 103,000 |
| 80<br>d.8 | KNR 2-02 1505-03           | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem-SUFIT-FARBA LATEKSOWA<br>103,0                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                                         |                                                                      |         |
|           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          | RAZEM                                                                | 103,000 |
| 81<br>d.8 | KNR-W 2-02 0830-04         | Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych-SCIANY<br>540,18+20,0                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                                         |                                                                      |         |
|           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          | RAZEM                                                                | 560,180 |
| 82<br>d.8 | KNR 2-02 1505-03           | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem-SCIANY -FARBA LATEKSOWA KOLOR Z MIESZALNIKA<br>540,18+20,0                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                                         |                                                                      |         |
|           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          | RAZEM                                                                | 560,180 |
| 83<br>d.8 | KNR 0-17 2609-06           | Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach- SCIANY EMULSJA +MARMOLIT LAMPERIA<br>540,18                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                                         |                                                                      |         |
|           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          | RAZEM                                                                | 540,180 |
| 84<br>d.8 | KNR 4-01 0322-03           | Obsadzenie narożników stalowych w ścianach z cegieł<br>128,5                                                                                                                                                                                                                                                                           | m<br>m                                                                                                   |                                                                      |         |
|           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          | RAZEM                                                                | 128,500 |
| 85<br>d.8 | KNR 4-01 1209-10           | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2-DRZWI DREWNIANE<br>(1,4*2,4)*1,75*6                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                                         |                                                                      |         |
|           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          | RAZEM                                                                | 35,280  |
| 86<br>d.8 | KNR 4-01 1212-02           | Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie-DRZWI METALOWE<br><strych+parter>(1,0*2,0)*2*2,75                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                                         |                                                                      |         |
|           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          | RAZEM                                                                | 11,000  |
| 87<br>d.8 | KNR 4-01 1212-28           | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm<br>25,5                                                                                                                                                                                                                                                    | m<br>m                                                                                                   |                                                                      |         |
|           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          | RAZEM                                                                | 25,500  |

| Lp.       | Podstawa                              | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                          | j.m.                                                                                   | Poszcz.                                               | Razem   |
|-----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|
| <b>9</b>  |                                       | <b>Tynk mozaikowy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                       |         |
| 88        | KNR-W 2-02<br>d.9 0806-01<br>analogia | Ułożenie tynku mozaikowego na ścianach-lamperia                                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup>                                                                         |                                                       |         |
|           |                                       | 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup>                                                                         | 140,000                                               |         |
|           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        | RAZEM                                                 | 140,000 |
| 89        | NNRNKB 202<br>d.9 1134-02             | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe- GRUNT KOLOR POD MARMOLIT                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup>                                                                         |                                                       |         |
|           |                                       | 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup>                                                                         | 140,000                                               |         |
|           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        | RAZEM                                                 | 140,000 |
| <b>10</b> |                                       | <b>NAPRAWA TYNKOW NA KLATCE SCHODOWEJ-podasze+parter</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                       |         |
| 90        | KNR-W 4-01<br>d.10 0701-02            | Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2<br><podasze ściany>3,0*(3,75+5,1)+2,0*3,0<br><parter>4,0*2,0+2,1*1,5                                                                                                                           | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>32,550<br>11,150                                  |         |
|           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        | RAZEM                                                 | 43,700  |
| 91        | KNR-W 4-01<br>d.10 0621-05            | Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą smarowania<br>Krotność = 2                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       | <br>43,700                                            |         |
|           |                                       | 43,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        | RAZEM                                                 | 43,700  |
| 92        | NNRNKB 202<br>d.10 1134-02            | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami WEBER- powierzchnie pionowe                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup>                                                                         |                                                       |         |
|           |                                       | 43,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup>                                                                         | 43,700                                                |         |
|           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        | RAZEM                                                 | 43,700  |
| 93        | KNR 4-01 0709-<br>d.10 06             | Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na stropach                                                                                                                                                                  | szt.<br>szt.                                                                           | <br>10,000                                            |         |
|           |                                       | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | RAZEM                                                 | 10,000  |
| 94        | KNR 4-01 0709-<br>d.10 05             | Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach                                                                                                                                                                  | szt.<br>szt.                                                                           | <br>18,000                                            |         |
|           |                                       | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | RAZEM                                                 | 18,000  |
| 95        | KNR 2-02 0803-<br>d.10 03             | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach                                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       | <br>43,700                                            |         |
|           |                                       | 43,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        | RAZEM                                                 | 43,700  |
| 96        | KNR 4-01 0108-<br>d.10 09 0108-10     | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 19 km                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup>                                                       | <br>1,093                                             |         |
|           |                                       | 43,70*0,025                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        | RAZEM                                                 | 1,093   |
| 97        | d.10 wycena indywidualna              | Przyjecie gruzu na wysypisko                                                                                                                                                                                                                                                                               | t<br>t                                                                                 | <br>1,530                                             |         |
|           |                                       | 1,093*1,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        | RAZEM                                                 | 1,530   |
| <b>11</b> |                                       | <b>MALOWANIE KONSTRUKCJI METALOWEJ SCHODÓW</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |                                                       |         |
| 98        | KNR 4-01 1211-<br>d.11 08             | Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o powierzchni ponad 0.5 m2-KONSTRUKCJA METALOWA SCHODÓW OD SPODU-DO METALU<br>Krotność = 2                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       | <br>149,531                                           |         |
|           |                                       | 149,531                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        | RAZEM                                                 | 149,531 |
| 99        | KNR 7-12 0101-<br>d.11 01             | Czyszczenie przez szcztotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościenne (stan wyjściowy powierzchni B)                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       | <br>149,531                                           |         |
|           |                                       | 149,531                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        | RAZEM                                                 | 149,531 |
| 100       | KNR 7-12 0105-<br>d.11 01             | Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych                                                                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       | <br>149,531                                           |         |
|           |                                       | 149,531                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        | RAZEM                                                 | 149,531 |
| 101       | KNR 4-01 1212-<br>d.11 03             | Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       | <br>149,531                                           |         |
|           |                                       | 149,531                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        | RAZEM                                                 | 149,531 |
| 102       | KNR 4-01 1212-<br>d.11 02             | Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie<br><br>(0,26+0,17)*1,45*97 <stopnie+podstopnice><br>(0,26+0,17)*1,45*97 <stopnie+podstopnice od spodu><br>3,11*0,45*8 <belka podest><br>(0,16*3,05+0,24*3,05)*10 <belki nośne><br>2,05*1,5+1,5*1,4<blachy od spodu> | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br><br>60,480<br>60,480<br>11,196<br>12,200<br>5,175 |         |
|           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        | RAZEM                                                 | 149,531 |
| 103       | KNR 4-01 1212-<br>d.11 55             | Dwukrotne malowanie farbą olejną kratki, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m2-ELEMENTY OZDOBNIE POD KONSTRUKCJA METALOWA STOPNI SCHODOWYCH                                                                                                                                      | szt.                                                                                   |                                                       |         |

| Lp.         | Podstawa            | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | j.m.           | Poszcz. | Razem   |
|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|
|             |                     | 97*2<strony>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.           | 194,000 |         |
|             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | RAZEM   | 194,000 |
| <b>12</b>   |                     | <b>Montaz drzwi do piwnicy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |         |         |
| 104<br>d.12 | KNR 4-01 0354-04    | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | szt.           |         |         |
|             |                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | szt.           | 1,000   |         |
|             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | RAZEM   | 1,000   |
| 105<br>d.12 | KNR 4-01 0320-02    | Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł- DRZWI NA ZAMOWIENIE WYKONANE Z BLACHY 2.0 mm OCIEPLONE Z WENTYLACJA W DOLNEJ CZESCI DRZWI METALOWYCH 2,0                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> |         |         |
|             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 2,000   |         |
|             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | RAZEM   | 2,000   |
| 106<br>d.12 | KNR 4-01 0320-10    | Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m              |         |         |
|             |                     | (2,0+2,0+1,0)*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m              | 10,000  |         |
|             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | RAZEM   | 10,000  |
| 107<br>d.12 | KNR 4-01 0711-02    | Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)                                                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> |         |         |
|             |                     | 1,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 1,850   |         |
|             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | RAZEM   | 1,850   |
| 108<br>d.12 | KNR 4-01 0920-32    | Montaz wkładki dorobionej do istniejących kluczy-lokatorskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | szt.           |         |         |
|             |                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | szt.           | 1,000   |         |
|             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | RAZEM   | 1,000   |
| 109<br>d.12 | KNR 4-01 0920-21    | Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.           |         |         |
|             |                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | szt.           | 1,000   |         |
|             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | RAZEM   | 1,000   |
| 110<br>d.12 | KNR 4-01 0711-02    | Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)                                                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> |         |         |
|             |                     | 0,35*2,0*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 1,400   |         |
|             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | RAZEM   | 1,400   |
| <b>13</b>   |                     | <b>Renowacja drzwi wahadlowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |         |         |
| 111<br>d.13 | wycena indywidualna | Renowacja drzwi wahadlowych do koloru naturalnego drewna + montaz nowych szyb bezpiecznych - 4,50 m2 szyb - wymiana zawiasów drzwi wahadlowych -6 szt -wstawienie nowych szprosów drewnianych przy szybie bezpiecznej - dorobienie drewnianych elementów uszkodzonych , montaz 4 szt galek niklowanych . w dolnej czesci drzwi wahadlowych nabic blache moosieżna | szt            |         |         |
|             |                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | szt            | 1,000   |         |
|             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | RAZEM   | 1,000   |