

2026-07-16

Zamawiający:

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul.Krzywoustego
45 we Wrocławiu.
ul.Krzywoustego 45
51-165 Wroc³aw
NIP:
Forma prawna:
Numer REGON:
Organ rejestrowy:
Numer KRS:
Kapita³ zak³adowy:
Wp³acono:

Wykonawca:

„„„„„

NIP:
Forma prawna:
Numer REGON:
Organ rejestrowy:
Numer KRS:
Kapita³ zak³adowy:
Wp³acono:

Przedmiar Nr:

Nazwa Inwestycji: Remont klatki schodowej.

Kod:

Adres: ul.Krzywoustego 45, 51-165 Wrocław

Opis:

Rodzaj robót: Remont klatki schodowej.

Nr umowy:

Data oprac.: 2026-06-22

Umowa z dnia: 2026-06-22

Za³¹czniki:

Podstawa opracowania: KNR 2-02, KNR

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu: Sekocenbud 2 kw 2026

Sporz¹dzi³:

Lukasz Wludyka

Sprawdzi³:

Wieruszow 4D

58-100 Swidnica

Książka przedmiarów/obmiarów

1. Ćciany klatki schodowej. <i>Kod CPV:</i>		
1	KNR 2608-03-050 Gruntowanie pod³ozy preparatem CERESIT CT 17 -pod tynk mozaikowy. Charakterystyka robót: analogia 1.Oczyszczenie pod³oża z brudu, kurzu, glonów, pleśni i grzybów lub starej farby z luźnymi częściami tynku (kol.01) 2.Sprawdzenie przyczepności zaprawy klej¹cej do pod³oża (kol.05) 3.Impregnacja starych tynków preparatami przeciwgrzybowymi (kol.02) 4.Gruntowanie wzmacniaj¹ce pod³oże i zmniejszaj¹ce nasi¹kliwość (kol.03,04) krotność= 1,00	82,99 m²
1. 207,47*0,4		82,99
2	KNR 2-02 0908-01-050 Tynki szlachetne nakrapiane wykonane ręcznie,na Ćcianach p³askich i powierzchniach poziomych,balkonów,loggii.-lamperie z tynku mozaikowego. Charakterystyka robót: Tablica: 0908 1.Przygotowanie powierzchni pod³oża 2.Wykonanie obrzutki i narzutu 3.Wykonanie warstwy nakrapianej z zaprawy szlachetnej 4.Obsadzenie drobnych elementów z napr aw¹ tynków po obsadzeniu 5.Wykonanie i rozebranie rusztowań przenośnych w loggiach, przeciewitach i wnękach 6.Naprawa tynków przy obróbkach blacharskich i po zakotwieniu rusztowań krotność= 1,00	82,99 m²
1. 207,47*0,4		82,99
2. Ćciany w piwnicach. <i>Kod CPV:</i>		
3	KNR 2608-03-050 Gruntowanie pod³ozy preparatem CERESIT CT 17 -korytarz piwniczny pod tynk mozaikowy. Charakterystyka robót: analogia 1.Oczyszczenie pod³oża z brudu, kurzu, glonów, pleśni i grzybów lub starej farby z luźnymi częściami tynku (kol.01) 2.Sprawdzenie przyczepności zaprawy klej¹cej do pod³oża (kol.05) 3.Impregnacja starych tynków preparatami przeciwgrzybowymi (kol.02) 4.Gruntowanie wzmacniaj¹ce pod³oże i zmniejszaj¹ce nasi¹kliwość (kol.03,04) krotność= 1,00	32,52 m²
1. (6,08+3,91)*2,17*1,5		32,52
4	KNR 2-02 0908-01-050 Tynki szlachetne nakrapiane wykonane ręcznie,na Ćcianach p³askich i powierzchniach poziomych,balkonów,loggii.-korytarz piwniczny z tynku mozaikowego. Charakterystyka robót: Tablica: 0908 1.Przygotowanie powierzchni pod³oża 2.Wykonanie obrzutki i narzutu 3.Wykonanie warstwy nakrapianej z zaprawy szlachetnej 4.Obsadzenie drobnych elementów z napr aw¹ tynków po obsadzeniu 5.Wykonanie i rozebranie rusztowań przenośnych w loggiach, przeciewitach i wnękach 6.Naprawa tynków przy obróbkach blacharskich i po zakotwieniu rusztowań krotność= 1,00	32,52 m²
1. 32,52		32,52
3. Sufity w piwnicach. <i>Kod CPV:</i>		
5	KNR 2608-03-050 Gruntowanie pod³ozy preparatem CERESIT CT 17 -korytarz piwniczny pod tynk mozaikowy. Charakterystyka robót: analogia 1.Oczyszczenie pod³oża z brudu, kurzu, glonów, pleśni i grzybów lub starej farby z luźnymi częściami tynku (kol.01) 2.Sprawdzenie przyczepności zaprawy klej¹cej do pod³oża (kol.05) 3.Impregnacja starych tynków preparatami przeciwgrzybowymi (kol.02) 4.Gruntowanie wzmacniaj¹ce pod³oże i zmniejszaj¹ce nasi¹kliwość (kol.03,04) krotność= 1,00	28,53 m²
1. (6,08*3,91)*1,2		28,53

6	KNR 2-02 0908-01-050 <i>Tynki szlachetne nakrapiane wykonane ręcznie, na ścianach pionowych i powierzchniach poziomych, balkonów, loggii.-korytarz piwniczny z tynku mozaikowego.</i> Charakterystyka robót: Tablica: 0908 1.Przygotowanie powierzchni podłoża 2.Wykonanie obrzutki i narzutu 3.Wykonanie warstwy nakrapianej z zaprawy szlachetnej 4.Obsadzenie drobnych elementów z napraw tynków po obsadzeniu 5.Wykonanie i rozebranie rusztowań przenośnych w loggiach, przedewitach i wnękach 6.Naprawa tynków przy obróbkach blacharskich i po zakotwieniu rusztowań krotność= 1,00	28,53 m2
1.	28,53	28,53

Spis dzie³ów

Lp.	Nazwa dzie³u	Od	Do
1.	Malowania klatki schodowej.	1	2
2.	Malowania w piwnicach.	3	4
3.	Sufity w piwnicach.	5	6