

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Zbiecie tynków na suficie montaż płyty g/k-podasze			
1 d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m ² <podasze> 2.6*3.0+4.0*2.6+2.6*0.8	m ²		
			m ²	20.280	
				RAZEM	20.280
2 d.1	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm-PODASZE SUFIT PODASZE- PŁYTA WODA i OGNIOCRONNA 12,50 mm 20.28	m ²		
			m ²	20.280	
				RAZEM	20.280
3 d.1	KNR 4-01 0322-03 analogia	Obsadzenie narożników aluminiowych 15.0	m		
			m	15.000	
				RAZEM	15.000
4 d.1	KNR-W 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 4 m 2	kol.		
			kol.	2.000	
				RAZEM	2.000
5 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytładowczymi na odległość 19 km 20.28*0.030	m ³		
			m ³	0.608	
				RAZEM	0.608
6 d.1	wycena indywidualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko 0.608*1.3	t		
			t	0.790	
				RAZEM	0.790
2		Malowanie klatki schodowej			
7 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² <podasze> 0 <sufit pietra> (2.6*1.3)*3 <sufit półpietro> (2.6*1.8)*3 <parter-hol> 5.2*2.0 <parter> 2.6*1.9+2.60*1.3+2.6*1.7	m ²		
			m ²	0.000	
			m ²	10.140	
			m ²	14.040	
			m ²	10.400	
			m ²	12.740	
				RAZEM	47.320
8 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 47.320+20.28	m ²		
			m ²	67.600	
				RAZEM	67.600
9 d.2	KNR 2-02 0815-06	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem. pref. i bet. wylewanych 67.60	m ²		
			m ²	67.600	
				RAZEM	67.600
10 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 67.60	m ²		
			m ²	67.600	
				RAZEM	67.600
11 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe <ściany podasze> (3.0+2.6+3.0)*2.95+4.4*2.95+2.6*1.0+4.4*3.95 <ściany pietra> (2.6+1.3+1.3)*2.95*3 <ściany zejścia> (4.3+2.6+4.3)*2.95*3 <ściany parter> (15.95*2.95)+2.2*1.95 0	m ²		
			m ²	58.330	
			m ²	46.020	
			m ²	99.120	
			m ²	51.343	
			m ²	0.000	
				RAZEM	254.813
12 d.2	KNR 2-02 0815-04	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach z elem. pref. i bet. wylewanych 254.813-<tynk renowacyjny> 8.0	m ²		
			m ²	246.813	
				RAZEM	246.813
13 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych EMULSJA LATEKS KOLOR - podłogi gipsowych z gruntowaniem 246.813-<tynk renowacyjny> 8.0	m ²		
			m ²	254.813	
				RAZEM	254.813
14 d.2	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni przez zdarcie z ścian olejnej farby odstającej i przeszlifowanie papier ściernym-R- 0,50 254.813-<tynk renowacyjny> 8.0	m ²		
			m ²	246.813	
				RAZEM	246.813
15 d.2	KNR 4-01 0322-03	Obsadzenie narożników ALUMINIOWYCH w ścianach z cegieł 89.5	m		
			m	89.500	
				RAZEM	89.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą AKRYLOWA poręczy metalowej	m		
d.2	1212-28	< zejście na podwoko> 2.9	m	2.900	
				RAZEM	2.900
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą AKRYLOWA powierzchni metal. pełnych szpachlowanych jednokrotnie-drzwi	m ²		
d.2	1212-02	(1.0*2.1)*2.75	m ²	5.775	
				RAZEM	5.775
18	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą AKRYLOWA uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ²	m ²		
d.2	1209-10	(1.0*2.0)*1.75*3	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
19	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą AKRYLOWA kratek, drzwiczek wentylacyjnych	szt.		
d.2	1212-55	ltp. elem. o pow. do 0.1 m ²	szt.	10.000	
		10		RAZEM	10.000
20	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą AKRYLOWA krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.2	1212-05	(1.3+3.1*8)*1.00	m ²	26.100	
				RAZEM	26.100
21	KNR 4-01	Uzup. tynk. zwyk. wew. kat. III z zapr. cem.-wap. na ścian. i słup. prostok. na podł. z cegły i pustaków (do 1m ² w 1 miej.)	m ²		
d.2	0711-01	1.0*0.95+1.1*0.75	m ²	1.775	
				RAZEM	1.775
22	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami AKRYLOWYMI pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - klatki schodowe- listwy drewniane przypodłogowe+pasy na stopniach	m		
d.2	1207-02	75.5	m	75.500	
	z.sz.2.3.	<pasy na stopniach drewnianych >(0.3+0.3)*72	m	43.200	
				RAZEM	118.700
23	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg folią+drzwi	m ²		
d.2	01 1216-01	102	m ²	102.000	
				RAZEM	102.000
3		Lakier na ścianie -lamperia			
24	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - klatki schodowe	m ²		
d.3	1206-02	85.0	m ²	85.000	
	z.sz.2.3.			RAZEM	85.000
	analogia				
4		MALOWANIE KONSTRUKCJI METALOWEJ SCHODÓW			
25	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą AKRYLOWA powierzchni metal. pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		
d.4	1212-02	0.18*1.35*72 <podstopnice>	m ²	17.496	
		(0.26+0.17)*1.30*72 <stopnie+podstopnice od spodu>	m ²	40.248	
		3.11*0.45*6 <belka podest>	m ²	8.397	
		(0.16*3.05+0.48*3.05)*6 <belki nośne>	m ²	11.712	
				RAZEM	77.853
26	KNR 4-01	Opalenie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o powierzchni ponad 0.5 m ² -KONSTRUKCJA METALOWA SCHODÓW OD SPODU- 50 %	m ²		
d.4	1211-08	Krotność = 2	m ²	38.927	
		77.853*0.5		RAZEM	38.927
27	KNR 7-12	Czyszczenie przez szcótowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
d.4	0101-01	77.853-38.927	m ²	38.926	
				RAZEM	38.926
28	KNR 7-12	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych	m ²		
d.4	0105-01	77.853	m ²	77.853	
				RAZEM	77.853
29	KNR 4-01	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		
d.4	1212-03	77.853	m ²	77.853	
				RAZEM	77.853
5		Uzupełnienie brakujących listw przypodłogowych			
30	wycena indywidualna	Naprawa , uzupełnienie, przymocowanie brakujących listw przypodłogowych na klatce schodowej	szt		
d.5		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6		Prace porządkowe			
31	d.6 wycena indywidualna	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych klatce schodowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Tynk renowacyjny			
32	KNR 4-01 d.7 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
		8.0	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
33	KNR 4-01 d.7 0619-02	Odrzysywanie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
		8.0	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
34	KNR AT-26 d.7 0201-01	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca	m ²		
		8.0	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
35	KNR AT-26 d.7 0201-05	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla wysokiego stopnia zasolenia	m ²		
		8.0	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
36	KNR 4-01 d.7 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 19 km	m ³		
		8.0*0.03	m ³	0.240	
				RAZEM	0.240
37	d.7 wycena indywidualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko - utylizacja z potwierdzeniem w postaci karty przyjęcia pojazdu	t		
		0.240*1.1	t	0.264	
				RAZEM	0.264
8		Naprawa pęknięć sufitów i ścian na klatce schodowej			
38	Cena prod d.8 analiza indywidualna	Naprawa uszkodzonych ścian - rysy pionowe wg technologii, wzmocnienie elementu prętami ze stali nierdzewnej-CENA OBEJMUJE WYKONANIE BRUZZ BRUZZOWNICA DWUTARCZOWA ORAZ OWIERCENIE OTWORÓW POD WKLEJENIE PRĘTÓW ZEBROWANYCH (0.70*7)*<pęknięcia >3+(0.70*3)	m		
			m	16.800	
				RAZEM	16.800
39	KNR 2-02 d.8 0923-01 analogia	Naprawa zarysowań ścian przez iniekcję wypełniającą (np żywica polimerową lub zaczynem na bazie zaprawy cementowej). Szacunkowo = 2% powierzchni muru-R-0,5 3.5*3+1.5	m		
			m	12.000	
				RAZEM	12.000