

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Hol-ocieplenie stropu			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 -	m ²		
d.1	1202-09	sufity			
		5,6*2,25	m ²	12,600	
				RAZEM	12,600
2	KNR AT-38	System ocieplenia stropów od spodu na wełnie mineralnej - ATLAS ROKER G -	m ²		
d.1	0302-03	wariant II - płyty z wełny lamelowej o grubości do 5 cm			
	analogia	5,6*2,25	m ²	12,600	
				RAZEM	12,600
3	KNR AT-38	Mocowanie mechaniczne (kolbowanie) termoizolacji w systemie ATLAS ROKER	m ²		
d.1	0304-03	G od spodu w stropie betonowym w ilości 8 szt./m2-SUFIT	m ²	12,600	
		12,60		RAZEM	12,600
4	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1	1134-01	GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	12,600	
		12,60		RAZEM	12,600
5	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1	1134-01	GRUNT" - powierzchnie poziome-PRZED NAŁOŻENIEM GŁADZI	m ²	12,600	
		12,60		RAZEM	12,600
6	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabryko-	m ²		
d.1	0815-06	wanych i betonowych wylewanych	m ²	12,600	
		12,60		RAZEM	12,600
7	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków	m ²		
d.1	1505-01	gładkich bez gruntowania	m ²	12,600	
		12,60		RAZEM	12,600
8	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.	szt.		
d.1	0709-06	5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na stropach	szt.	5,000	
		5		RAZEM	5,000
9	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni przez zdercie z ścian olejnej farby odstającej i prze-	m ²		
d.1	1204-08	szlifowanie papier ściernym krotnosc-R-2			
	analogia	<ściany>5,6*(3,3+4,5)/2*2	m ²	43,680	
				RAZEM	43,680
10	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1	1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe-ściany	m ²	43,680	
		43,68		RAZEM	43,680
11	KNR 0-17	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.1	2609-06		m ²	43,680	
		43,68		RAZEM	43,680
12	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
d.1	0815-06		m ²	43,680	
		43,68	m ²	-15,680	
		<minus marmolit>-(5,6*1,4)*2		RAZEM	28,000
13	KNR-W 2-02	Ułożenie tynku mozaikowego + podkład kolor pod tynk mozaikowy	m ²		
d.1	0806-01		m ²	15,680	
	analogia	(5,6*1,4)*2		RAZEM	15,680
14	KNR-W 2-02	Balustrady schodowe - drewniane - poręcze profilowane 45x70 -7 szt uchwyty	m		
d.1	1035-01	Niklowanych- PARTER HOL-POREZC DĘBOWA NOWE	m	7,000	
		3,5+3,5		RAZEM	7,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		12,60	m ²	12,600	
				RAZEM	12,600
16	KNR 4-01 d.1 0709-05	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceram.,betonu na ścianach	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
2		Remont klatki schodowej			
17	KNR 4-01 d.2 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pi- lastrach o pow.odbicia do 5 m2 -PODASZE PRZY SWIETLIKU	m ²		
		30,	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
18	KNR 4-01 d.2 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera- micznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		30,	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
19	KNR 4-01 d.2 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
20	KNR 4-01 d.2 0709-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na stropach	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
21	KNR 4-01 d.2 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod gruntowanie -zmatowanie papier ściernym pow ścian,zdarcie luszczącej farby olejnej krotnosc-R-1,5	m ²		
		<podasze sciany-przy swietliku+zejście na IV pietro>(1,25+5,6+1,25)*2,8+11,0* (2,8+6,7)/2	m ²	74,930	
		<ściany pietro IV p>(9,15+1,35+1,35+1,6+1,6)*3,2	m ²	48,160	
		<ściany pietra IIIp.IIp.>(9,15+1,35+1,35+1,6+1,6)*3,2*4	m ²	192,640	
		<ściany zejścia z polpietrami>((11,0*(3,2+3,0)/2))*4	m ²	136,400	
		<ściany parter -srodek>(9,15+1,35+1,35)*3,2	m ²	37,920	
		<minus drzwi wahadlowe>-(1,9*2,85)	m ²	-5,415	
		<ściany zejście do piwnicy>10,70*3,0	m ²	32,100	
		<minus nowe tynki przy podaszu>-30,0	m ²	-30,000	
				RAZEM	486,735
22	NNRNKB 202 d.2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		491,7350	m ²	491,735	
		<nowe tynki>30,0	m ²	30,000	
				RAZEM	521,735
23	NNRNKB 202 d.2 2609-05	Dodatkowa warstwa siatki pcw na ścianach	m ²		
		516,735	m ²	516,735	
				RAZEM	516,735
24	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,duuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
		<ściany>516,735	m ²	516,735	
		<minus marmolit-podasze>-(1,25+5,6+1,25+11,0)*1,4 <drzwi>-2,0*1,4*2	m ²	-32,340	
		<minus marmolit zejścia>-(11,0*1,4)*4	m ²	-61,600	
		<minus marmolit pietra>-(9,15+1,35+1,35+1,6+1,6)*1,4*3	m ²	-63,210	
		<minus marmolit parter>-(9,15+1,35+1,35)*1,4	m ²	-16,590	
				RAZEM	342,995
25	KNR 2-02 d.2 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm-50 %	m ²		
		342,995*0,5	m ²	171,498	
				RAZEM	171,498

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26	NNRNKB 202 d.2 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome- PRZED MALOWANIEM EMULSJA 342,995	m ²		
			m ²	342,995	
				RAZEM	342,995
27	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 342,995	m ²		
			m ²	342,995	
				RAZEM	342,995
28	KNR-W 2-02 d.2 0806-01 analiza indywidualna	Ułożenie tynku mozaikowego z gruntowaniem-pod tynk z marmolitu LAMPERIA 32,34+61,60+63,21+16,59	m ²		
			m ²	173,740	
				RAZEM	173,740
29	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² - sufity <pietra>(9,15*1,35)*4 <parter>9,15*1,35 <półpietra-zejszia>(1,6*1,35)*2*4	m ²		
			m ²	49,410	
			m ²	12,353	
			m ²	17,280	
				RAZEM	79,043
30	NNRNKB 202 d.2 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 79,043	m ²		
			m ²	79,043	
				RAZEM	79,043
31	KNR 0-17 d.2 2609-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na SUFITACH-krotnosc-R-1,5 79,043	m ²		
			m ²	79,043	
				RAZEM	79,043
32	KNR 2-02 d.2 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 79,043	m ²		
			m ²	79,043	
				RAZEM	79,043
33	NNRNKB 202 d.2 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome-PRZED MALOWANIEM FARBA EMULSYJNA 79,043	m ²		
			m ²	79,043	
				RAZEM	79,043
34	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 79,043	m ²		
			m ²	79,043	
				RAZEM	79,043
35	KNR 4-01 d.2 0322-03	Obsadzenie narożników aluminiowych w ścianach z cegieł <podasze>25,5 <półpietra>25,5 <pietra>5,5*4 <parter>35,5 <okna>(1,7+1,7+1,7)*4 <podciagi>4,9*5 <podciagi pod schodami>11,0*5 <półpietra od spodu sufit>(1,6+1,3+1,3)*2*4	m		
			m	25,500	
			m	25,500	
			m	22,000	
			m	35,500	
			m	20,400	
			m	24,500	
			m	55,000	
			m	33,600	
				RAZEM	242,000
36	KNR 4-01 d.2 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami AKRYLOWA Z MIESZALNIKA pasów o wys.do 20 cm-PODSTOPNICE METALOWE -strych.IVp.IIIP.IIP.IP <klatka>(5+10+4)*1,35*4 <podasze>(6+9+3)*1,35 <pasy na stopniach schodowych>(0,3+0,3)*94	m		
			m	102,600	
			m	24,300	
			m	56,400	
				RAZEM	183,300
37	KNR 4-01 d.2 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą AKRYLOWA Z MIESZALNIKA powierzchni metal. pełnych szpachlowanych jednokrotnie-MALOWANIE KONTRUKCJI SCHODÓW OD SPODU < schody od spodu podasze>((0,45*1,30)*19)*2 <schody od spodu pietra>Vp.IIP.IIP.IP>((0,45*1,3)*(21*4))*2	m ²		
			m ²	22,230	
			m ²	98,280	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	120,510
38	KNR-W 7-12 d.2 0105-01	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych < stara konstrukcja schodów>120,51	m ² m ²	 120,510	
				RAZEM	120,510
39	KNR 4-01 d.2 1212-55	Dwukrotne malowanie farbą AKRYLOWA itp.elem.o pow.do 0.1 m2 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
40	KNR 4-01 d.2 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą AKRYLOWA powierzchni metal.pełnych szpachlo- wanych jednokrotnie-drzwi na strych 1,0*2,0*2,75*2	m ² m ²	 11,000	
				RAZEM	11,000
41	KNR 4-01 d.2 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą AKRYLOWA uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2-drzwi na pietrach (1,0*2,0)*1,75*3 0	m ² m ² m ²	 10,500 0,000	
				RAZEM	10,500
42	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią+drzwi lokatorskie 79,043+35,5	m ² m ²	 114,543	
				RAZEM	114,543
43	KNR 2-02 d.2 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 6 m-PODASZE UZUPEŁNIANIU TYNKÓW PRZY ŚWIETLIKU 1+1+1+1+1	kol. kol.	 5,000	
				RAZEM	5,000
44	KNR 4-01 d.2 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowytładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 19 km <tynek>30,0*0,025 <inne>0,9	m ³ m ³ m ³	 0,750 0,900	
				RAZEM	1,650
45	d.2 wycena indy- widualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko 1,65*1,3	t t	 2,145	
				RAZEM	2,145
3		Demontaż i montaż opraw oświetleniowych+nowe włączniki dzwonek			
46	KSNR 9 d.3 0501-05 analogia	Demontaż i zabezpieczenie istniejących oraz montaż tymczasowych opraw oświetleniowych żarowych 5+3	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
47	KNR-W 4-03 d.3 0307-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. natynkowego na cegle-DZWONEK 16	szt. szt.	 16,000	
				RAZEM	16,000
4		Montaż wykładziny na stopniach i podestach-(strych)+plyty OSB			
48	KNR 4-01 d.4 0820-03	Montaż płyt osb pietra+półpietra-krotnosc- pod płyty osb trzeba zastosować pod- kłady wyrównujące jak pod panele pcw- DOLICZYĆ DO MATERIAŁU - PLYTA OSB 18 mm+ PODKŁAD POD PANELE <podasze>5,6*1,35 <pietro IVp>9,15*1,45 <polpietra>(1,6*1,3)*2*5 <pietra IIIp.IIp.Ip.>(9,15*1,45)*3	m ² m ² m ² m ²	 7,560 13,268 20,800 39,803	
				RAZEM	81,431
49	d.4 wycena indy- widualna	Szpachlowanie łączeń płyty osb , szlifowanie płyty osb . gruntowanie płyty osb przed montażem wykładziny pcw 81,431	m ² m ²	 81,431	
				RAZEM	81,431

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
50	KNR 4-01 d.4 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		<podesty>13,268+39,803	m ²	53,071	
		< stopnie schodowe> (1,0*0,3)*19*4	m ²	22,800	
				RAZEM	75,871
51	KNR 4-01 d.4 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grub. 32 mm-Poda-sze-PO ROZEBRANIU PODŁOGI Z DESEK SPRAWDZIC STAN LEGAROW DREWNIANYCH	m ²		
		<podasze>1,45*2,0	m ²	2,900	
				RAZEM	2,900
52	KNR-W 2-02 d.4 1125-01	Wykładziny stopni schodowych z wykładziny rulonowej- 2,0 mm	m ²		
		<podasze>18*1,0*0,3	m ²	5,400	
		<zejścia-IVp.IIIp.IIp.Ip.>19*(1,0*0,3)*4	m ²	22,800	
				RAZEM	28,200
53	KNR-W 2-02 d.4 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe- 2,0mm	m ²		
		81,431	m ²	81,431	
				RAZEM	81,431
54	KNR-W 2-02 d.4 1125-05	Listwy aluminiowe na stopniach schodowych-RYFLOWANE 45*25	m		
		<stopnie klatka schodowa>(19*1,0)*4+18*1,0	m	94,000	
		<lpołpietra>1,35*2*5	m	13,500	
		<listwy na pietrach przy zakonczeniu plyt osb>5,6*5	m	28,000	
				RAZEM	135,500
55	KNR 4-01 d.4 0815-02	Montaż nowych listw drewnianych FREZOWANYCH ODTWORZONE DO WZORCA -(cokol 7 cm wysoki) na stopniach schodowych+pietra-R-krotnosc-2-	m		
		<listwy przy stopniach podasze>0,50*18	m	9,000	
		<podasze>5,6+1,3+1,3	m	8,200	
		<listwy na pietrach>(9,15+1,35+1,35+1,6+1,6)*4-(1,0*4)*4	m	44,200	
		<listwy na półpietrach>(1,3+1,6)*2*5	m	29,000	
		<listwy przy stopniach zejścia>(0,50*19)*4+15,0	m	53,000	
				RAZEM	143,400
56	KNR 4-01 d.4 1207-02	Dwukrotne malowanie lakierobejca listw nowych	m		
		143,0	m	143,000	
				RAZEM	143,000
57	KNR 2-02 d.4 0617-06 analogia	Zamknięcie szczelin silikonem między listwa drewniana a sciana	m		
		<gorna czesc listwy drewnianej>143,0	m	143,000	
				RAZEM	143,000
58	KNR 4-01 d.4 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą AKRYLOWA starych tralek	m		
		265*0,9	m	238,500	
				RAZEM	238,500
5		Wymiana stopni drewnianych-nowe-klatka schodowa-konstrukcja metalowa-ZEJSCIE Z PODASZA			
59	d.5 kalk. własna	Rozebranie stopni drewnianych - biegi stopni schodowych-przy strychu	stop.		
		< podasze> (6+12)	stop.	18,000	
		< na klatce schodowej >4	stop.	4,000	
				RAZEM	22,000
60	KNR 4-01 d.5 0417-01 analogia	Montaż nowych stopni drewnianych - stopnice	szt.		
		18,0+4,0	szt.	22,000	
				RAZEM	22,000
61	KNR 2-02 d.5 1111-08 kalk. własna	Lakierowanie stopni drewnianych 3 x lakier BONA-imregnacja	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(1,35*0,3)*2*22	m ²	17,820	
				RAZEM	17,820
62	KNR-W 4-01 d.5 0815-03 analogia	Uzupełnienie listew drewnianych pod stopniami drewnianymi-frezowane	m		
		< listwy drewniane frezowane pod stopniami-nowe stopnie >22*(1,35+0,3)	m	36,300	
				RAZEM	36,300
63	KNR 4-01 d.5 0417-06 z.sz. 2.2. 9908-01 analiza indywidualna	Demontaz i montaz tralek -podasze - materiały z rozbiórki	szt.		
		20,0+6	szt.	26,000	
				RAZEM	26,000
6		Przygotowanie starych stopni drewnianych do montażu nowej wykładziny			
64	KNR-W 4-01 d.6 0816-01 analogia	Ręczne cyklinowanie stopni schodowych -zerwanie starego kleju , usunięcie gwoździ , ręczne przeczyszczenie stopnia drewnianego do koloru naturalnego drewna-R- 1,5 krotnosc	m ²		
		72	m ²	72,000	
				RAZEM	72,000
65	KNR 19-01 d.6 1013-01 analogia	Wstawienie -flekowanie elementu drewnianego w stopniu drewnianym - pekniecia i drobne ubytki -	szt.		
		20,0	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
66	KNR 4-01 d.6 0354-14 analogia	Ostrożny demontaz starych listw metalowych z stopni schodowych	szt.		
		72	szt.	72,000	
				RAZEM	72,000
67	KNR 19-01 d.6 1012-08 analiza indywidualna	Naprawa starych stopni drewnianych - czola stopni drewnianych uszkodzonych - pekniecie lub wytarte- czolo stopni drewnianych wyprofilowane- wyciecie uszkodzonego na całej dlugosci stopnia elementu drewnianego i montaz nowego elementu drewnianego - DOBRAC ELEMENT DREWNIANY KOLORYSTYCZNIE DO KOLORU DREWNA	szt.		
		20,0	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
7		Opalenie poręczy z farby olejnej -do koloru drewna naturalnego			
68	KNR 4-01 d.7 1211-08 kalk. własna	Opalenie farby olejnej z poręczy	m		
		Krotność = 2	m	38,000	
		38,0		RAZEM	38,000
69	KNR-W 4-01 d.7 1212-31 analogia	Dwukrotne malowanie Lakierobejca poręczy	m		
		38,0	m	38,000	
				RAZEM	38,000
70	d.7 analiza indywidualna	Naprawa poręczy -WIDOCZNE UBYTKI PORECZY I PEKNIECIA,	szt.		
		4+4	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
8		Renowacja kafli posadzkowych w holu+korytarz			
71	d.8 kalk. własna	Renowacja kafli POSADZKOWYCH w holu-25 m2	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9		Montaż nowych drzwi ocieplonych od podworza na zamówienie drzwi z blacha grubosci 2,0 mm			
72	KNR-W 4-01 d.9 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
73	KNR-W 4-01 d.9 0322-03	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł-drzwi metalowe ocieplone-W MATERIALE DOLICZYĆ DRZWI STALOWE OCIEPLONE WYKONANE Z BLACHY 2 mm-1,0*2,0	m ² m ²	 2,000	
				RAZEM	2,000
74	KNR 4-01 d.9 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 1,0+2,0+2,0	m m	 5,000	
				RAZEM	5,000
75	KNR-W 4-01 d.9 0322-10	Otyłkowanie styków ościeżnic ze ścianami (2,0+1,0+1,0)*2	m m	 8,000	
				RAZEM	8,000
76	KNR 4-01 d.9 0920-21	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
77	KNR 4-01 d.9 0920-32	Założenie na nowym miejscu wkładek dorobionych do istniejących kluczy - 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
10		Montaż nowych drzwi -strych drzwi przeciwpozarowe- 2 szt EL-30			
78	KNR-W 4-01 d.10 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 1+1	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
79	KNR-W 4-01 d.10 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł-strych-DRZWI POPZ- W MATERIALE DOLICZY DRZWI PRZECIWPOŻAROWE Z ATTESTEM EL-30 1,0*2,0*2	m ² m ²	 4,000	
				RAZEM	4,000
80	KNR 4-01 d.10 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm (2,0+2,0+1,0)*2+(2,0+2,0+1,0)*2	m m	 20,000	
				RAZEM	20,000
81	KNR-W 4-01 d.10 0322-10	Otyłkowanie styków ościeżnic ze ścianami (2,0+1,0+1,0)*2*2	m m	 16,000	
				RAZEM	16,000
82	KNR 4-01 d.10 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej-STRYCH 1,0*2,0	m ² m ²	 2,000	
				RAZEM	2,000
83	KNR 4-01 d.10 0920-21	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami 1+1	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
84	KNR 4-01 d.10 0920-32	Założenie na nowym miejscu wkładek dorobionych do istniejących kluczy -drzwi na strychu 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
85	KNR 4-01 d.10 0108-11 0108-12	Wywieżenie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 19 km (1,0*2,0)*0,1*2	m ³ m ³	 0,400	
				RAZEM	0,400
11		Wykucie bruzd i schowanie kabli pod tynk na klatce schodowej+montaż korytek pcw			
86	KNR 4-01 d.11 0702-04	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm 75	m m	 75,000	
				RAZEM	75,000
87	KNR 5-08 d.11 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		75,0+25,0	m	100,000	
				RAZEM	100,000
88 d.11	KNR 4-01 0705-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę uprzed.zamurów.cegłami lub dachówkami	m		
		75	m	75,000	
				RAZEM	75,000
89 d.11	E-0508 0800- 04	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
12 d.12		Renowacja drzwi wahadlowych-hol-do koloru drewna naturalnego. Renowacja drzwi wahadlowe z odtworzeniem elementów drewnianych-szyby bezpieczne+nowe zawiasy+nowe galki niklowane 4 szt	szt		
	cena zakładowa	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.13		Piwnica- tynk renowacyjny-100%-wyjście na podwórko Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2-HOL+ KLATKA PARTER -POD TYNKI RE- NOWACYJNE <korytarz nr 1> 16,45*1,95+4,8*1,95 <korytarz nr 2 od podwórza>21,09*2,0	m ² m ² m ²	 41,438 42,180	
				RAZEM	83,618
92 d.13	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami WEBER- powierzchnie pionowe	m ²		
		83,618	m ²	83,618	
				RAZEM	83,618
93 d.13	KNR AT-26 0201-01	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca	m ²		
		83,618	m ²	83,618	
				RAZEM	83,618
94 d.13	KNR 4-01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
95 d.13	KNR 4-01 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
96 d.13	KNR AT-26 0201-05	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla wysokiego stopnia zasolenia	m ²		
		83,618	m ²	83,618	
				RAZEM	83,618
97 d.13	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na odleg- łość 19 km	m ³		
		83,618*0,025	m ³	2,090	
				RAZEM	2,090
98 d.13	wycena indy- widualna	Przyjecie gruzu na wysypisko	t		
		2,090*1,3	t	2,717	
				RAZEM	2,717
14 d.14		Piwnica sufitu+ściany Piwnica sufitu+ściany			
99 d.14	KNR 4-01 1202-09 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - sufity	m ²		
		5,6*1,35+2,9*1,5+0,9*1,0+3,5*5,0	m ²	30,310	
				RAZEM	30,310

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
100 d.14. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome-sufity	m ²		
		30,31	m ²	30,310	
				RAZEM	30,310
101 d.14. 1	KNR 0-17 2609-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na SUFITACH-krotnosc-R-1,5	m ²		
		30,31	m ²	30,310	
				RAZEM	30,310
102 d.14. 1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		30,31	m ²	30,310	
				RAZEM	30,310
103 d.14. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		30,31	m ²	30,310	
				RAZEM	30,310
104 d.14. 1	KNR 2-02 1505-03 z.sz. 5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem -Piwnica	m ²		
		<sufity>30,31	m ²	30,310	
		<ściany>16,45*1,95+4,8*1,95+21,09*2,0	m ²	83,618	
				RAZEM	113,928
105 d.14. 1	KNR 4-01 0322-03	Obsadzenie narożników tynkarskich	m		
		25,50	m	25,500	
				RAZEM	25,500
106 d.14. 1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych,drzwiczek-Piwnica	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
107 d.14. 1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krętek wyczystnych w ścianach z cegieł-HERMETYCZNE	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
14.2		Piwnica posadzka			
108 d.14. 2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		3,5*5,0+2,9*1,5+4,0*4,5+1,75*1,5+2,0*1,2	m ²	44,875	
				RAZEM	44,875
109 d.14. 2	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm	m ²		
		44,875	m ²	44,875	
				RAZEM	44,875
110 d.14. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 8 cm Krotność = 8	m ²		
		44,875	m ²	44,875	
				RAZEM	44,875
111 d.14. 2	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		44,875	m ²	44,875	
				RAZEM	44,875

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
112	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe-	m ²		
d.14. 0606-01			m ²	44,875	
2		44,875			
				RAZEM	44,875
113	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygladzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.14. 1130-02			m ²	44,875	
2 1130-03		44,875			
				RAZEM	44,875
114	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
d.14. 1118-04			m ²	44,875	
2		44,875			
				RAZEM	44,875
115	KNR 0-12	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
d.14. 1119-02			m	55,500	
2		55,5			
				RAZEM	55,500
116	KNR 4-01	Wykucie z posadzki klapy stalowej o powierzchni do 1 m2	szt.		
d.14. 0354-06			szt.	1,000	
2		1			
				RAZEM	1,000
117	KNR 4-01	Obsadzenie ram, wycieraczek, wyspów stalowych o powierzchni do 1.0 m2 w podłożach betonowych - materiały z rozbiórki	szt.		
d.14. 0322-05 z.sz.			szt.	1,000	
2 2.5. 9907-01		1			
				RAZEM	1,000
118	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na odległość 19 km	m ³		
d.14. 0108-11			m ³	4,488	
2 0108-12		44,875*0,1			
				RAZEM	4,488
119	wycena indywidualna	Przyjecie gruzu na wysypisko	t		
d.14. 2			t	5,386	
		4,488*1,2			
				RAZEM	5,386
15		Rusztowanie			
120	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m- RUSZTOWANIE JEST POTRZEBNE DO MAŁOWANIA BOCZNYCH KONSTRUKCJI STALOWEJ SCHODÓW+PODCIĄGI METALOWE-STUDNIA	m ²		
d.15 1604-03		20,0*4,0	m ²	80,000	
				RAZEM	80,000
16		Demontaz i montaz skrzynek na listy			
121	wycena indywidualna	Demontaz skrzynek na listy i ponowny montaz w innym miejscu	szt.		
d.16 2			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17		Naprawa pęknieć ścian na klatce schodowej-podasze przy świetliku			
122	Cena prod	Naprawa uszkodzonych ścian - rysy pionowe wg technologii HELIFIX, wzmocnienie elementu prętami ze stali nierdzewnej-CENA OBEJMUJE WYKONANIE BRUZZU BRUZZOWNICĄ DWUTARCZOWĄ ORAZ OWIERCENIE OTWORÓW POD WKLEJENIE PRĘTÓW HELIBAR	m		
d.17 HELIFIX			m	15,000	
analiza indywidualna		15,0			
				RAZEM	15,000
123	KNR 2-02	Naprawa zarysowań ścian przez iniekcję wypełniającą (np żywica polimerową lub zaczynem na bazie zaprawy cementowej).	m ²		
d.17 0923-01 analiza		Szacunkowo = 2% powierzchni muru	m ²	4,337	
		216,841*0,02			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,337