

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont klatki schodowej ul M.Reja 15					
1		Hol -posadzka			
1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		<I korutarz>6,0*2,55	m ²	15,300	
		<II korytarz>5,05*2,52	m ²	12,726	
		<III korytarz>2,85*1,9	m ²	5,415	
		<IV korytarz>4,1*2,25	m ²	9,225	
		<podest wejście na schody>3,4*1,6+1,7*1,85	m ²	8,585	
				RAZEM	51,251
2	KNR 4-01 0431-01	Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglanym lub betonowym	stop.		
		<stopnie od strony podworza>2	stop.	2,000	
		<stopnie wejście-HOI >2	stop.	2,000	
				RAZEM	4,000
3	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm-posadzka	m ³		
		<poz nr 1>51,251*0,15	m ³	7,688	
				RAZEM	7,688
4	KNR 4-01 0622-05	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania	m ²		
		51,251	m ²	51,251	
				RAZEM	51,251
5	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome przeciwwilgociowa-	m ²		
		51,251	m ²	51,251	
				RAZEM	51,251
6	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm	m ²		
		51,251	m ²	51,251	
		<stopnie schodowe>1,5*0,30*2+2,55*0,3*2	m ²	2,430	
				RAZEM	53,681
7	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz zatarte - pogrubienie posadzki o 8 cm	m ²		
		Krotność = 8	m ²	53,681	
		53,681		RAZEM	53,681
8	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		53,681	m ²	53,681	
				RAZEM	53,681
9	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		53,681	m ²	53,681	
				RAZEM	53,681
10	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²		
		Krotność = 5	m ²	53,681	
		53,681		RAZEM	53,681
11	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
		<posadzka>53,681	m ²	53,681	
				RAZEM	53,681
12	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		<hol >52,50	m	52,500	
				RAZEM	52,500
13	KNR 0-12 1120-03	Okladziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		<stopnie+podstopnice>(1,5*0,3+0,17*1,5)*2+(2,55*0,30+2,55*0,17)*2	m ²	3,807	
				RAZEM	3,807
14	KNR 4-01 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w stopniu ceglanym powierzchni do 0.25 m2	szt.		
		<stopnie ceglane>1+1	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNR-W 2-02 0609-05 analogia	Dylatacja obwodowa	m		
		72,50	m	72,500	
				RAZEM	72,500
16	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 19 km	m ³		
		<kafle>51,251*0,02	m ³	1,025	
		<posadzka betonowa>53,681*0,15	m ³	8,052	
				RAZEM	9,077

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.1	włd.oferty	Oплата за umieszczenie na składowisku odpadów-odpady betonu - gruz betonowy i ceglany z rozbiórek i remontów -kod 17 01 01 -zgodnie z cennikiem Odbiorcy 9,077*1,3	t t	11,800	
				RAZEM	11,800
2		Wejście od podwórka -posadzka +ceramika			
18 d.2 01	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm (1,8*3,1)*0,15	m ³ m ³	0,837	
				RAZEM	0,837
19 d.2 01	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 1,8*3,1	m ² m ²	5,580	
				RAZEM	5,580
20 d.2 02	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe i zatarte na gładko gr.25mm <od podwórka >5,58	m ² m ²	5,580	
				RAZEM	5,580
21 d.2 03	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 8 cm Krotność = 8 5,58	m ² m ²	5,580	
				RAZEM	5,580
22 d.2 07	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 5,58	m ² m ²	5,580	
				RAZEM	5,580
23 d.2 0606-01	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 5,58	m ² m ²	5,580	
				RAZEM	5,580
24 d.2 1130-02	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 5,58	m ² m ²	5,580	
				RAZEM	5,580
25 d.2 04	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 5,58	m ² m ²	5,580	
				RAZEM	5,580
26 d.2 02	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 16,50	m m	16,500	
				RAZEM	16,500
27 d.2 11 0108-12	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 19 km 0,837	m ³ m ³	0,837	
				RAZEM	0,837
28 d.2 kalk. własna		Przyjecie gruzu na wysypisko 0,837*1,3	t t	1,088	
				RAZEM	1,088
3		Holl -ściany			
29 d.3 09	KNR 4-01 1202-09	Przygotowanie pow. przez zdarcie z sian olejnej farby odstającej i przeszlifowanie pap;ierem ściannym-R-2 < hol wejście>(5,61+5,61)*3,1 <hol II czesc>(4,55+4,55)*3,1 < hol III czesc>(2,28+2,28)*3,1 < hol IV czesc>(3,9+3,9)*3,1	m ² m ² m ² m ²	34,782 28,210 14,136 24,180	
				RAZEM	101,308
30 d.3 1134-02	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe-GRUNT SZCZEPNY 101,308	m ² m ²	101,308	
				RAZEM	101,308
31 d.3 2608-05	NNRNKB 202 2608-05	Dodatkowa warstwa siatki-ściany 101,308	m ² m ²	101,308	
				RAZEM	101,308
32 d.3 04	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 101,308	m ² m ²	101,308	
				RAZEM	101,308
33 d.3 03	KNR 4-01 0322-03	Obsadzenie narożników stalowych w ścianach z cegieł 65,5	m m	65,500	
				RAZEM	65,500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34 d.3	KNR 4-01 0710-03	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) - 25% 101,308*0,25	m ² m ²	 25,327	
				RAZEM	25,327
35 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie ŚCIAN PRZED MAŁOWANIEM 101,308	m ² m ²	 101,308	
				RAZEM	101,308
36 d.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 101,308	m ² m ²	 101,308	
				RAZEM	101,308
4		HOL-sufity+ocieplenie sufitu wełna mineralna 5 cm			
37 d.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2-sufity <I hol>2,53*5,7 <II hol>4,7*2,53 <III hol>1,9*2,5 <IV hol>3,7*2,25	m ² m ² m ² m ²	 14,421 11,891 4,750 8,325	
				RAZEM	39,387
38 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome-GRUNT SZCZEPNY <sufit hol>39,387	m ² m ²	 39,387	
				RAZEM	39,387
39 d.4	KNR AT-38 0302-03	System ocieplenia stropów od spodu na wełnie mineralnej - ATLAS ROKER G - wariant II - płyty z wełny lamelowej o grubości do 5 cm- OCIEPLENIE STROPU W HOLU - 39,387	m ² m ²	 39,387	
				RAZEM	39,387
40 d.4	KNR AT-38 0304-03	Mocowanie mechaniczne (kołkowanie) termoizolacji w systemie ATLAS ROKER G od spodu w stropie betonowym w ilości 8 szt./m2-SUFIT 39,387	m ² m ²	 39,387	
				RAZEM	39,387
41 d.4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 39,387	m ² m ²	 39,387	
				RAZEM	39,387
42 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie ŚCIAN PRZED MAŁOWANIEM 39,387	m ² m ²	 39,387	
				RAZEM	39,387
43 d.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 39,387	m ² m ²	 39,387	
				RAZEM	39,387
5		SUFIT PODASZE			
44 d.5	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2-PODASZE SUFIT <sufit podasze>5,85*3,0+1,8*0,4+3,0*0,6	m ² m ²	 20,070	
				RAZEM	20,070
45 d.5	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm-PODASZE SUFIT-PLYTA ZIELONA 20,070	m ² m ²	 20,070	
				RAZEM	20,070
46 d.5	KNR 2-02 1611-02 z.sz. 2.12. 9918	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m Wysokość transportu ponad posadzkę 1-szej kondygnacji 10 m. 1+1+1	kol. kol.	 3,000	
				RAZEM	3,000
47 d.5	KNR 4-01 0614-05	Odgryzanie desek lub płyt przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania 20,070	m ² m ²	 20,070	
				RAZEM	20,070
48 d.5	KNR 4-01 0322-03	Obsadzenie narożników aluminiowych na podciagu 3,0*4	m m	 12,000	
				RAZEM	12,000
49 d.5	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z podasza budynku gruzu 20,070*0,025	m ³ m ³	 0,502	
				RAZEM	0,502
50 d.5	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 19 km 20,07*0,025	m ³ m ³	 0,502	
				RAZEM	0,502

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51 d.5	wdł.oferty	Oплата за umieszczenie na składowisku odpadów-odpady betonu - gruz betonowy i ceglany z rozbiórek i remontów -kod 17 01 01 -zgodnie z cennikiem Odbiorcy 0,502*1,5	t t	 0,753	
				RAZEM	0,753
6		KLATKA			
52 d.6	KSNR 9 0501-05 analogia	Demontaż i zabezpieczenie istniejących oraz montaż tymczasowych opraw oświetleniowych żarowych 10	szt. szt.	 10,000	
				RAZEM	10,000
53 d.6	KSNR 9 0501-01 analogia	Montaż pierwotnie zamontowanych opraw oświetleniowych żarowych poz.52	szt. szt.	 10,000	
				RAZEM	10,000
54 d.6	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony drzwi folią polietylenową+podloga 105,0	m² m²	 105,000	
				RAZEM	105,000
55 d.6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 -sufity <sufit pietra IV>3,55*3,0 <sufit pietra III>3,55*3,0 <sufit pietra II>3,1*1,6 <sufit pietra I>3,1*1,60 <sufit parter>3,1*1,60 <sufit wejście od podwórka>3,0*1,60 <sufit polpietra>(3,1*1,9)*4	m² m² m² m² m² m² m²	 10,650 10,650 4,960 4,960 4,960 4,800 23,560	
				RAZEM	64,540
56 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome-GRUNT SZCZEPNY <sufity>64,54	m² m²	 64,540	
				RAZEM	64,540
57 d.6	KNR 0-17 2609-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na SUFITACH-krotnosc-R-1,5 64,54	m² m²	 64,540	
				RAZEM	64,540
58 d.6	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych <sufity klatka>64,54 <sufit podasze>20,07	m² m² m²	 64,540 20,070	
				RAZEM	84,610
59 d.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe-GRUNTOWANIE POW. PRZED MALOWANIEM FARBA EMULSYJNA <sufit>64,54 <sufit podasze>20,07	m² m² m²	 64,540 20,070	
				RAZEM	84,610
60 d.6	KNR 2-02 1505-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe 84,61	m² m²	 84,610	
				RAZEM	84,610
61 d.6	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) (2*2+2,5*2)*2+2,5*1,5*2	m² m²	 25,500	
				RAZEM	25,500
62 d.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe <podasze sciany>(1,46+3,0+1,46)*2,2+4,65*(2,2+3,6)/2+1,7*3,6+1,43*3,6+3,0*(3,6+4,85)/2 < IV pietro sciany>(3,55+3,0+3,55)*2,7 <III pietro sciany>(3,55+3,0+3,55)*2,8 <II i I pietro sciany>(3,1+1,6+1,6)*3,2*2 <zęjsia sciany>(3,3+3,3+7,1)*3,0*4 <parter sciany>(5,9+3,5+3,0)*3,1 <(1,3*1,9*5) <okna> <(1,4*2,8+1,24*2,04+1,2*1,96)<drzwi>	m² m² m² m² m² m² m² m² m²	 50,452 27,270 28,280 40,320 164,400 38,440 -12,350 -8,802	
				RAZEM	328,010
63 d.6	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 328,01 < minus nowe tynki>-22,961	m² m² m²	 328,010 -22,961	
				RAZEM	305,049
64 d.6	NNRNKB 202 2608-05	Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach	m²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		328,01	m ²	328,010	
				RAZEM	328,010
65	KNR 4-01 0322-d.6 03	Obsadzenie narożników aluminiowych	m		
		98,50<klatka>	m	98,500	
		(1,5+3,1*2)*5 <szaleta okna>	m	38,500	
		28,50<parter>	m	28,500	
				RAZEM	165,500
66	KNR 2-02 0815-d.6 04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		328,01 <ściany>	m ²	328,010	
		-125,08 <marmolit>	m ²	-125,080	
				RAZEM	202,930
67	KNR 2-02 2009-d.6 07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		202,93*0,5 <50% obmiaru pow. ścian>	m ²	101,465	
				RAZEM	101,465
68	NNRNKB 202 d.6 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe-GRUNT PRZED MAŁOWANIEM ŚCIAN EMULSJA-R-1.15	m ²		
		202,93	m ²	202,930	
				RAZEM	202,930
69	KNR 2-02 1505-d.6 01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe-R-1.15	m ²		
		202,93	m ²	202,930	
				RAZEM	202,930
70	KNR 4-01 1209-d.6 10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
		9,80+4,50+6,50	m ²	20,800	
				RAZEM	20,800
7		Nowe tynki na ścianach i sufitach klatki schodowej -			
71	NNRNKB 202 d.7 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe < ściany> 328,01*7%	m ²		
			m ²	22,961	
				RAZEM	22,961
72	KNR 4-01 0711-d.7 03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		22,961	m ²	22,961	
				RAZEM	22,961
73	KNR 4-01 0711-d.7 15	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		<sufit> 3,0*1,5+2,0*1,5+1,5*1,5	m ²	9,750	
				RAZEM	9,750
74	NNRNKB 202 d.7 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		9,75	m ²	9,750	
				RAZEM	9,750
75	KNR 4-01 0108-d.7 11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 19 km	m ³		
		(22,961+9,75)*0,025	m ³	0,818	
				RAZEM	0,818
76	d.7 wycena indywidualna	Utylizacja gruzu	t		
		0,818*1,2	t	0,982	
				RAZEM	0,982
8		Ułożenie tynku mozaikowego			
77	KNR-W 2-02 d.8 0806-01 analogia	Ułożenie tynku mozaikowego +grunt zbarwiony pod kolor marmolitu	m ²		
		125,08	m ²	125,080	
				RAZEM	125,080
9		Montaż płyty osb -pietra+pólpietra			
78	KNR 4-01 0818-d.9 05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		(1,9*3,0)*5 <podesty-pólpietro>	m ²	28,500	
		(3,0*1,55+3,55*3,0*2+3,0*1,6*2)<pietra>	m ²	35,550	
				RAZEM	64,050
79	KNR 4-01 0816-d.9 07 analogia	Przygotowanie pow. podestów starych desek do zamocowania płyt OSB-3, dobijanie wystających gwoździ, struganie sęków, deset i.t.p. 50% powierzchni	m ²		
		64,050	m ²	64,050	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
80	KNR 4-01 0820-03	Ułożenie płyt osb na półpietrze i pietrze-18 mm	m ²	RAZEM	64,050
		64,050	m ²	64,050	
				RAZEM	64,050
81	d.9 wycena indywidualna	Szpachlowanie łączeń płyty osb , szlifowanie płyty osb . gruntowanie płyty osb przed montażem wykładziny pcw	m ²		
		64,050	m ²	64,050	
				RAZEM	64,050
10		Wymiana stopni schodowych na klatce schodowej-konstrukcja stalowa--STOPNIE DREWNIANE KLEJONE 150 cm-I bieg stopni wymieniony			
82	TZKNBK XII d.10 0412-85 analogia	Wymiana elementów schodów drewnianych z drewna iglastego struganego - stopnie	szt.		
		< od II biegu do strychu>8+10+10+10+10+10+10+10	szt.	88,000	
				RAZEM	88,000
83	KNR-W 4-01 d.10 0815-03 analogia	Uzupełnienie listew drewnianych pod stopniami drewnianymi-frezowane	m		
		< listwy drewniane frezowane pod stopniami nowymi >88*(1,5+0,3)	m	158,400	
				RAZEM	158,400
84	KNR 2-02 1111-08 kalk. własna	Lakierowanie stopni drewnianych 3 x lakier BONA-nowe stopnie impregnacja lakierem do parkietów- nowe stopnie	m ²		
		<stopnie drewniane>(1,50*0,30)*2*88	m ²	79,200	
				RAZEM	79,200
85	d.10 wycena indywidualna	Tymczasowe zabezpieczenie z desek i balustrad drewnianych -biegów schodowych podczas prac remontowych BHP- i demontaż -klatka schodowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
86	KNR 4-01 0108-11 d.10 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 19 km	m ³		
		88*(1,5*0,035*0,3)	m ³	1,386	
				RAZEM	1,386
87	d.10 wycena indywidualna	Przyjecie gruzu na wysypisko	t		
		1,386*1,1	t	1,525	
				RAZEM	1,525
11		Montaż wykładziny na stopniach i podestach			
88	KNR-W 2-02 d.11 1125-01	Wykładziny stopni schodowych z wykładziny rulonowej	m ²		
		< nowe stopnie > (88*0,3)*1,0	m ²	26,400	
				RAZEM	26,400
89	KNR-W 2-02 d.11 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²		
		28,50+35,50	m ²	64,000	
				RAZEM	64,000
90	KNR-W 2-02 d.11 1125-05	Listwy aluminiowe na stopniach schodowych-ryflowane 45*25	m		
		<stopnie nowe>88,0*1,0	m	88,000	
		<podesty i półpietra >1,5*4+1,5*5	m	13,500	
				RAZEM	101,500
91	KNR 4-01 0815-11 d.11 02	Montaż nowych listw drewnianych na stopniach schodowych+pietra--LISTWY DREWNIANE FREZOWANE - ODTWORZONE DO WZORCA wysokosc-7 cm	m		
		< stopnie nowe> (0,3+0,15)*88	m	39,600	
		<półpietra>(1,9+1,9+3,0)*5	m	34,000	
		<pietra>(3,0+3,0+1,55)-4,0+(3,55+3,55+3,0)*2-6+(3,0+3,0+1,6)*2-6	m	26,950	
				RAZEM	100,550
92	KNR 2-02 0617-11 d.11 06 analogia	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem-uszczelnienie silikonem kolo-rowym wykładziny przy cokołach i na stopniach schodowych	m		
		<listwy frezowane silikon na łączeniu z wykładzina i sciana>100,55	m	100,550	
				RAZEM	100,550
93	KNR 4-01 1207-11 d.11 02	Dwukrotne malowanie farbami AKRYLOWA listw nowych frezowanych	m		
		100,55	m	100,550	
				RAZEM	100,550
12		Demontaż i montaż traiek			
94	KNR 4-01 0417-12 d.12 06 analiza indywidualna	Demontaż i montaż starych traiek	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		16+16+14+14+14+14+15+15+14+14+7	szt	153,000	
				RAZEM	153,000
95 d.12	KNR 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą AKRYLOWA starych tralek+króle	m		
		153*0,9	m	137,700	
				RAZEM	137,700
96 d.12	wycena indywidualna	Zakup nowych tralek -DOROBIONYCH DO WZORCA- OBECNIE ISTNIEJACE-ZDOBIONE- policzyc tylko sam zakup nowych tralek .robocizna policzona przy montazu	szt		
		16+1+1+2	szt	20,000	
				RAZEM	20,000
13		Opalenie poreczy z farby olejnej -do koloru drewna naturalnego			
97 d.13	KNR 4-01 1211-08 kalk. własna	Opalenie farby olejnej z poreczy do koloru drewna naturalnego Krotność = 3	m		
		<porecz >3,5*9	m	31,500	
		<porecz strych>1,5	m	1,500	
				RAZEM	33,000
98 d.13	KNR-W 4-01 1212-31 analogia	Dwukrotne malowanie Lakierobejca poreczy	m		
		33,0	m	33,000	
				RAZEM	33,000
99 d.13	analiza indywidualna	Naprawa poreczy -WIDOCZNE UBYTKI PORECZY I PEKNIECIA,	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
14		Wykucie bruzd i schowanie kabli pod tynk na klatce schodowej-lub czesciowy montaz korytek pcw			
100 d.14	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm	m		
		2,7+2,7+2*2,7+2,7+2,7+2,7*10+2*3,0+2,0*3,0+3,0*3,0+2,0*3,0+3,5+2,5+1,5+3,5+5,5+5,5	m	92,200	
				RAZEM	92,200
101 d.14	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2,0*3,0+2,0*3,0	m	12,000	
				RAZEM	12,000
102 d.14	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.	m		
		92,20	m	92,200	
				RAZEM	92,200
103 d.14	KNR 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		12,0	m	12,000	
				RAZEM	12,000
104 d.14	KNR 4-01 0705-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę uprzed.zamurów.ceglami lub dachówkami	m		
		92,20+12,0	m	104,200	
				RAZEM	104,200
105 d.14	E 508 088-05 analogia	Montaż nowych korytek do instalacji niskoprądowych	m		
		18,0+10,0	m	28,000	
				RAZEM	28,000
15		Renowacja ościeznicy z naswietłem-zabytek-hol-(brak drzwi wahadłowych)			
106 d.15	analiza indywidualna	Opalenie -renowacja ościeznicy z naswietłem -w holu-zabytek-naprawa	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
16		MONTAZ DRZWI POZ NA STRYCHU -2 szt			
107 d.16	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1+1	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
108 d.16	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł- W MATERIALE PROSZE UJAC DRZWI POŻ	m ²		
		2,0+2,0	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
109 d.16	KNR 4-01 0320-10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami	m		
		(2,0+2,0+1,0)*2*2	m	20,000	
				RAZEM	20,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
110 d.16	KNR 4-01 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.) 2,0*0,4+1,0*0,5+2,0*0,45	m ² m ²	 2,200	
				RAZEM	2,200
111 d.16	KNR 4-01 0920-32	Montaż wkładki dorobionej do istniejących kluczy 1+1	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
112 d.16	KNR 4-01 0920-21	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami 1+1	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
113 d.16	KNR 4-01 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.) 0,65*2,0*2	m ² m ²	 4,600	
				RAZEM	4,600
17		Montaż drzwi do piwnicy ocieplone z wentylacją- grubosc blachy na drzwi 2mm- drzwi na zamówienie			
114 d.17	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
115 d.17	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł -doliczyć do materiału drzwi stalowe - DRZWI MAJA BYC WYKONANE Z BLACHY GRUBOSCI 2 mm- na zamówienie- nie typu drzwi przemysłowe 2,0	m ² m ²	 2,000	
				RAZEM	2,000
116 d.17	KNR 4-01 0320-10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami (2,0+2,0+1,0)*2	m m	 10,000	
				RAZEM	10,000
117 d.17	KNR 4-01 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.) 2,0*0,4+1,0*0,5+2,0*0,45	m ² m ²	 2,200	
				RAZEM	2,200
118 d.17	KNR 4-01 0920-32	Montaż wkładki dorobionej do istniejących kluczy 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
119 d.17	KNR 4-01 0920-21	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
120 d.17	KNR 4-01 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.) 0,65*2,0*2	m ² m ²	 2,600	
				RAZEM	2,600
18		Montaż drzwi od podwórka ocieplone dwuskrzydłowe 1,45*2,0 z nasświetłem -grubosc blachy na drzwi 2 mm na zamówienie			
121 d.18	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
122 d.18	KNR 4-01 0320-03	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł-doliczyć w materiale drzwi metalowe na zamówienie-GRUBOSC BLACHY 2 mm- DRZWI DWU-SKRZYDŁOWE Z NAŚWIECIEŁEM- W MATERIALE UJAC DRZWI STALOWE NA ZAMÓWIENIE 1,45*2,05	m ² m ²	 2,973	
				RAZEM	2,973
123 d.18	KNR 4-01 0320-10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami (2,0+2,0+1,0)*2	m m	 10,000	
				RAZEM	10,000
124 d.18	KNR 4-01 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.) 2,0*0,4+1,0*0,5+2,0*0,45	m ² m ²	 2,200	
				RAZEM	2,200
125 d.18	KNR 4-01 0920-32	Montaż wkładki dorobionej do istniejących kluczy 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
126 d.18	KNR 4-01 0920-21	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
127 d.18	KNR 4-01 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.) 0,65*2,0*2	m ² m ²	 2,600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19		HOL- listwy dekoracyjne-sztukateria		RAZEM	2,600
128 d.19	TZKNBK IX 5432-16	Oczyszczenie kartuszy o rysunku złożonym i pow. 0.75-1.0 m2- zdjęcie farby olejnej	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
129 d.19	TZKNBK IX 5404-24	Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku złożonym 20-25 cm - zdjęcie farby olejnej	m		
		(3,85+1,53)*2+(4,5+1,53)*2*2+(1,9+1,53)*2 <ściany hol>	m	41,740	
				RAZEM	41,740
130 d.19	wycena indywidualna	Malowanie farbą emulsyjną w innym kolorze frezów dekoracyjnych, głowic. konsol ozdobnych	m		
		41,70	m	41,700	
				RAZEM	41,700
131 d.19	wycena indywidualna	malowanie farbą emulsyjną kartuszy, rozet w innym kolorze -podkreślenie elementów	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
20		Obudowa rur kanalizacyjnych na klatce schodowej			
132 d.20	KNR 0-14 2011-02 KNR 2-02 r. 20 z.sz. 5.1. 9929 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.3.	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 75 - 01 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. Oddzielne pasy szer.do 30 cm.-PŁYTA ZIELONA+OCIEPLENIE WATA MINERALNA	m ²		
		(0,8*3,0)*5	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
133 d.20	KNR 4-01 0322-03	Obsadzenie narożników aluminiowych	m		
		3,0*5	m	15,000	
				RAZEM	15,000
21		Skrzynki gazowe montaż +malowanie rur			
134 d.21	KNR-W 2-02 1215-04 analogia	Montaż nowych skrzynek gazowych -klatka schodowa	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
135 d.21	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą AKRYLOWA rur gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm	m		
		30,50	m	30,500	
				RAZEM	30,500
22		Wymiana przycisków dzwonkowych			
136 d.22	KNR-W 4-03 0307-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. natynkowego na cegle-DZWONEK	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
23		Malowanie konstrukcji metalowej stopni schodowych farbą akrylowa -od II pietra do strychu			
137 d.23	KNR 4-01 1212-03	Miniowanie powierzchni metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		
		< konstrukcja metalowa od II do strychu biegów > (0,45*1,5)*80*2	m ²	108,000	
		< stare ceowniki >(2,8*0,4)*4+(2,8*0,25)*4	m ²	7,280	
		<podciagi >(1,5*0,4) *4	m ²	2,400	
				RAZEM	117,680
138 d.23	KNR-W 7-12 0105-01	Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych	m ²		
		< stara konstrukcja schodów>117,68	m ²	117,680	
				RAZEM	117,680
139 d.23	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą AKRYLOWA powierzchni metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		
		<konstrukcja metalowa schodów stara > 117,68	m ²	117,680	
		<nowa konstrukcja metalowa I bieg >(0,45*1,50)*10	m ²	6,750	
				RAZEM	124,430
140 d.23	KNR 4-01 1207-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami AKRYLOWYMI podstopnic wysokości do 20 cm - klatki schodowe- podstopnice na I biegu stopni-BIEG METALOWY NOWY	m		
		10*1,5	m	15,000	
				RAZEM	15,000
141 d.23	KNR 4-01 1212-55	Dwukrotne malowanie farbą AKRYLOWA ozdób pod stopniami schodowymi- dwie strony konstrukcji - elementy metalowe. elementów o powierzchni do 0.1 m2	szt.		
		< od I biegu do X biegu>(10+7+9+9+9+9+9+9+9)*2	szt.	178,000	
				RAZEM	178,000
24		Demontaż i montaż skrzynek na listy			
142 d.24	wycena indywidualna	Demontaż skrzynek na listy i ponowny montaż w innym miejscu	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25		Wymiana wyczystek kominiarskich CHROMO NIKIEL - hol -wejście do budynku			
143 d.25	KNR 4-01 0354-16 analogia	Wykucie z muru drzwiczek kominiarskich, rozkucie otworu dla drzwiczek koiniarskich betonowych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
144 d.25	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wyczystnych w ścianach z cegieł-	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
145 d.25	KNR 4-01 0709-05 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
26		Naprawa pęknięć sufitów i ścian na klatce schodowej			
146 d.26	Cena prod HELIFIX analiza indywidualna	Naprawa uszkodzonych ścian - rysy pionowe wg technologii HELIFIX, wzmocnienie elementu prętami ze stali nierdzewnej-CENA OBEJMUJE WYKONANIE BRUZZ BRUZZOWNICA DWU-TARCZOWA ORAZ OWIERCENIE OTWORÓW POD WKLEJENIE PRETÓW HELIBAR	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
147 d.26	KNR 2-02 0923-01 analogia	Naprawa zarysowań ścian przez iniekcję wypełniającą (np żywicą polimerową lub zaczynem na bazie zaprawy cementowej).	m ²		
		216,841*0,02	m ²	4,337	
				RAZEM	4,337