

Lp.	Podstawa	Opis i wycenienia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Montaż płyty g/k na suficie podasze			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn. z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.1	0701-10	17,446	m ²	17,446	
				RAZEM	17,446
2	KNR-W 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych podwieszonych-płyta g/k-woda i ogniochronna 12,50mm	m ²		
d.1	2006-01	17,446	m ²	17,446	
				RAZEM	17,446
3	KNR-W 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 6 m	kol.		
d.1	1610-02	2	kol.	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR 4-01	Usunięcie z podasza budynku gruzu	m ³		
d.1	0106-04	17,446*0,025	m ³	0,436	
				RAZEM	0,436
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 19 km	m ³		
d.1	0108-11 0108-12	17,446*0,025	m ³	0,436	
				RAZEM	0,436
6		Przyjęcie gruzu na wysypisko	t		
d.1	wycena indywidualna	0,436*1,1	t	0,480	
				RAZEM	0,480
2		Malowanie klatki schodowej-sufity			
7	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.2	1202-09	<sufit pietro>(1,7*2,61)*3	m ²	13,311	
		<sufit półpietro>(1,7*2,6)*3	m ²	13,260	
		<sufit parter>1,7*2,66+4,45*1,76+1,7*2,66	m ²	16,876	
				RAZEM	43,447
8	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	1134-01	43,447+<płyta g/k>17,446	m ²	60,893	
				RAZEM	60,893
9	KNR 2-02	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem. pref. i bet. wylewanych- STABILL PG-41	m ²		
d.2	0815-06	60,893	m ²	60,893	
				RAZEM	60,893
10	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem- TIKKURILA OPTIVA 5	m ²		
d.2	1505-03	60,893	m ²	60,893	
				RAZEM	60,893
3		Ściany na klatce schodowej-tapeta z włókna szklanego			
11	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.3	1134-02	<ściany podasze>10,33*2,61+2,66*1,22+3,22*3,75	m ²	42,282	
		<ściany pietro>(1,7+2,61+1,7)*3,0*3	m ²	54,090	
		<ściany zaiscia>(10,86*3,0)*3	m ²	97,740	
		<ściany parter>4,45*2,5*2+15,85*3,0+9,05*2,0	m ²	87,900	
				RAZEM	282,012
12	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi - hol ściany RECZNE ZDARCIE ŁUSZCZĄCEJ SIE FARBY OLEJNEJ	m ²		
d.3	1204-08	282,012	m ²	282,012	
	analogia			RAZEM	282,012
13	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych- SZPACHŁÓWKA Z WŁOKNEM POD TAPETĘ Z WŁOKNA SZKLANEGO- STABILL PG-41	m ²		
d.3	0815-03	282,012	m ²	282,012	
				RAZEM	282,012
14	KNR 4-01	Układanie tapet z włókna szklanego 120m/m ² - SIGMA - JODELKA - TAPETA+ KLEJ DO TAPETY	m ²		
d.3	1205-04	282,012	m ²	282,012	
				RAZEM	282,012
15	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tapeta z włókna szklanego z gruntowaniem- TIKKURILA OPTIVA 5	m ²		
d.3	1505-03	282,012	m ²	282,012	
				RAZEM	282,012

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.3	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych- farba akrylowa- TIKKURILA OPTIVA 5 (2,64+2,64+1,37)*1,1+(2,8+2,8)*1,1*6	m ² m ²	 44,275	
				RAZEM	44,275
17 d.3	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi pasów o wys.do 20 cm-podstopnice+ pasy na stopniach drewnianych- TIKKURILA OPTIVA 5 <podstopnice-klatka>72*1,26+<zejście na podworko>13*1,4 < pasy na stopniach drewnianych> (0,3+0,3)*72+<zejście na podworko>13*(0,3+0,3)	m m m	 108,920 51,000	
				RAZEM	159,920
18 d.3	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi (cokołów)-listw drewnianych -przypodlogowych i policzka schodowe o wysokości do 20 cm TIKKURILA OPTIVA 5 53,60+2,6*8	m m	 74,400	
				RAZEM	74,400
19 d.3	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pelnych szpachlowanych jednokrotnie-KONSTRUKCJA SCHODÓW OD SPODU- TIKKURILA OPTIVA 5 <konstrukcja schodow>1,26*(0,25+0,17)*9*8 <ceowniki>0,4*2,65*8	m ² m ² m ²	 38,102 8,480	
				RAZEM	46,582
20 d.3	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą akrylową poręczy metalowej-zejście na podworko-TIKKURILA OPTIVA 5 2,2+2,75	m m	 4,950	
				RAZEM	4,950
21 d.3	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą akrylową powierzchni metal.pelnych szpachlowanych jednokrotnie-drzwi TIKKURILA OPTIVA 5 < stych >(1,0*2,1)*2,75*2+< drzwi do piwnicy>1,0*2,0*2,75*2+<drzwi na podworko>1,0*2,2*2,75	m ² m ²	 28,600	
				RAZEM	28,600
22 d.3	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą akrylową uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 TIKKURILA OPTIVA 5 (1,0*2,0)*1,75*2+<drzwi wahadlowe>(1,8*2,45)*2,75	m ² m ²	 19,128	
				RAZEM	19,128
23 d.3	KNR 4-01 1212-55	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat,drzwiczek wentylacyjnych itp.elem.o pow.do 0.1 m2 TIKKURILA OPTIVA 5	szt. szt.	 5,000	
				RAZEM	5,000
24 d.3	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłozach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach	szt. szt.	 10,000	
				RAZEM	10,000
25 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią+stolarka drzwiowa+stolarka okienna	m ² m ²	 96,000	
				RAZEM	96,000
4		Wykucie bruzd i schowanie kabli pod tynk na klatce schodowej+ korytka pcw			
26 d.4	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm 2,7+2,7+2*2,7+2,7+2,7+2,7*10+2*3,0+2,0*3,0+3,0*3,0	m m	 64,200	
				RAZEM	64,200
27 d.4	KNR 4-01 0705-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurów.ceglami lub dachówkami 64,20+3,0	m m	 67,200	
				RAZEM	67,200
28 d.4	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej 3,0	m m	 3,000	
				RAZEM	3,000
29 d.4	KNR 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegiel 3,0	m m	 3,000	
				RAZEM	3,000
30 d.4	E 508 088-05 analogia	Montaż nowych korytek do instalacji niskoprądowych 18,0+4,0	m m	 22,000	
				RAZEM	22,000
31 d.4	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. 64,20+4,0	m m	 68,200	
				RAZEM	68,200
5		Uzupełnienie brakujących listw drewnianych na klatce schodowej-naprawa			
32 d.5	KNR 4-01 0815-02	Montaż nowych listw drewnianych na stopniach schodowych+pietra-LISTWY DREWNIANE FREZOWANE -wysokosc-7 cm 15	m m	 15,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
33	KNR 4-01 d.5 0707-05	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegiel lub betonowym na stykach murów z ościeżnic.,opask.,listwami i cokolik.podlog. 15,0	m m	RAZEM 15,000	15,000
6		Wymiana stopni schodowych na klatce schodowej-konstrukcja ceglana--STOPNIE DREWNIANE KLEJONE 140 cm zabiegowe-zejście na podwoko		RAZEM	15,000
34	KNR 4-01 d.6 0431-01 analogia	Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglany lub betonowym+podstopnice <stopnice>4+<podstopnice>4	stop. stop.	8,000	
				RAZEM	8,000
35	KNR 4-01 d.6 0205-05 analogia	Naprawa podłoża betonowego o pow.zniszczonej do 0.5 m2-stopnie schodowe 4	miejsc. miejsc.	4,000	
				RAZEM	4,000
36	KNR 4-01 d.6 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w stopniu cegieł w ilości do 4 szt.-STARE DYBLE DREWNIANE 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
37	KNR 4-01 d.6 0417-01 analiza indywidualna	Wymiana elementów schodów drewnianych - STOPNIE DREWNIANE KLEJONE 140 cm zabiegowe 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
38	KNR 4-01 d.6 0417-02 analogia	Montaż nowych podstopnic-1,40 mb 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
39	KNR-W 4-01 d.6 0815-03 analogia	Uzupełnienie listew drewnianych pod stopniami drewnianymi-frezowane 1,5*3	m m	4,500	
				RAZEM	4,500
40	KNR 2-02 d.6 1111-08 kalk. własna	Lakierowanie stopni drewnianych 3 x lakier BONA-ZABEZPIECZENIE STOPNI DREWNIANYCH <stopnie drewniane>(1,50*0,3b)*2*4 <podstopnice drewniane>(1,50*0,16)*2*4	m ² m ² m ²	3,600 1,920	
				RAZEM	5,520
41	KNR 4-01 d.6 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 19 km 4*(1,5*0,035*0,3)	m ³ m ³	0,063	
				RAZEM	0,063
42	d.6 wycena indywidualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko 0,063*1,1	t t	0,069	
				RAZEM	0,069
7		Wymiana klapy metalowej w piwnicy			
43	KNR 4-01 d.7 0354-06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 1 m 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
44	KNR 4-01 d.7 0322-04	Obsadzenie ram,wycieraczek,wsypów stalowych o pow.do 0.5 m2 w podłożach betonowych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
45	KNR 4-01 d.7 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o pow.do 0.50 m2 w jednym miejscu 1	miejsc. miejsc.	1,000	
				RAZEM	1,000
46	KNR 4-01 d.7 1212-03	Miniowanie powierzchni metal.pelnych szpachlowanych jednokrotnie 0,6*0,7*2	m ² m ²	0,840	
				RAZEM	0,840
47	Norma zakładowa	Zrobienie w warsztacie klapy na wymiar 1	szt. szt.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8		Malowanie okien drewnianych-konserwacja		RAZEM	1,000
48 d.8	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą akrylowa uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 TIKKURILA OPTIVA 5 <okna -klatka schodowa>(1,2*1,6)*2,25*3	m ² m ²	 12,960	
				RAZEM	12,960
9		Konserwacja drzwi-wejście do budynku-lakierobejca			
49 d.9	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie lakierobejca uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 <drzwi wejściowe do budynku>(1,1*3,0)*2,75	m ² m ²	 9,075	
				RAZEM	9,075
10		Wymiana tralek na oryginalne			
50 d.10	KNR 4-01 0417-06	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki dorobione do wzorca-istniejące 7+8+4	szt. szt.	 19,000	
				RAZEM	19,000
51 d.10	wycena indywidualna	Zakup tralek dorobionych do wzorca .ktore sa na klatce schodowej 19	szt szt	 19,000	
				RAZEM	19,000
11		Montaż poręczy mosiężnej -hol prawa strona			
52 d.11	KNR-W 2-02 1035-01	Balustrady schodowe - drewniane - poręcze profilowane 45x70 z drewna iglastego 3,0	m m	 3,000	
				RAZEM	3,000