

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Renowacja kafli posadzkowych w holu-wejscie do budynku- 2,8*1,3			
1	d.1 kalk. własna	Renowacja kafli POSADZKOWYCH w holu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Hol-ocieplenie stropu			
2	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 -	m ²		
d.2	1202-09	sufity			
		<wejscie do budynku>2,25*3,8	m ²	8,550	
		< srodkowy sufit>2,25*4,15	m ²	9,338	
				RAZEM	17,888
3	KNR AT-38	System ocieplenia stropów od spodu na wełnie mineralnej - ATLAS ROKER G -	m ²		
d.2	0302-03	wariant II - płyty z wełny lamelowej o grubości do 5 cm			
	analogia	17,888	m ²	17,888	
				RAZEM	17,888
4	KNR AT-38	Mocowanie mechaniczne (kolgowanie) termoizolacji w systemie ATLAS ROKER	m ²		
d.2	0304-03	G od spodu w stropie betonowym w ilości 8 szt./m2-SUFIT			
		17,888	m ²	17,888	
				RAZEM	17,888
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.2	202 1134-01	GRUNT" - powierzchnie poziome			
		17,888	m ²	17,888	
				RAZEM	17,888
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.2	202 1134-01	GRUNT" - powierzchnie poziome-PRZED NALOZENIEM GLADZI			
		17,888	m ²	17,888	
				RAZEM	17,888
7	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabryko-	m ²		
d.2	0815-06	wanych i betonowych wylewanych			
		17,888	m ²	17,888	
				RAZEM	17,888
8	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży	m ²		
d.2	1505-03 z.	gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe			
	sz.5.3	17,888	m ²	17,888	
				RAZEM	17,888
9	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5	szt.		
d.2	0709-06	m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na stropach			
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-	szt.		
d.2	0709-05	piennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych,			
		betonu na ścianach			
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
11	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni przez zdarcie z ścian olejnej farby odstającej i prze-	m ²		
d.2	1204-08	szlifowanie papier ściernym krotnosc-R-2			
	analogia	<ściany>3,80*(3,2+5,20)/2*2	m ²	31,920	
				RAZEM	31,920
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.2	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe-ściany			
		31,92	m ²	31,920	
				RAZEM	31,920
13	KNR 0-17	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.2	2609-06	31,92	m ²	31,920	
				RAZEM	31,920
14	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
d.2	0815-06	31,92	m ²	31,920	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0	m ²	0,000	
				RAZEM	31,920
15	KNR-W 2-02 d.2 1035-01	Balustrady schodowe - drewniane - poręcze profilowane 45x70 -7 szt uchwyty Niklowanych- PARTER HOL-PORECZ DĘBOWA NOWE 3,5+3,5	m m	7,000	
				RAZEM	7,000
16	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 12,60	m ² m ²	12,600	
				RAZEM	12,600
17	KNR 4-01 d.2 0709-05	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach 10	szt. szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
3		Demontaz i montaz opraw oświetleniowych+nowe włączniki dzwonków			
18	KSNR 9 d.3 0501-05 analogia	Demontaż i zabezpieczenie istniejących oraz montaż tymczasowych opraw oświetleniowych żarowych 5+3	szt. szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
19	KNR-W 4-03 d.3 0307-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. natynkowego na cegle-DZWONEK 19	szt. szt.	19,000	
				RAZEM	19,000
4		Tynki klatka schodowa			
20	KNR 4-01 d.4 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pila- trach o pow.odbicia do 5 m2 - 30,	m ² m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
21	KNR 4-01 d.4 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera- micznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 30,	m ² m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
22	KNR 4-01 d.4 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 15	szt. szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
23	KNR 4-01 d.4 0709-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na stropach 5	szt. szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
24	KNR 4-01 d.4 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowytładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 19 km <tynk>30,0*0,025 <inne>0,2	m ³ m ³ m ³	0,750 0,200	
				RAZEM	0,950
25	d.4 wycena indy- widualna	Przyjecie gruzu na wysypisko 0,95*1,25	t t	1,188	
				RAZEM	1,188
5		Klatka sufitu			
26	KNR 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - sufity <podasze>3,00*6,10 < IV pietro sufit>3,0*1,5+2,17*1,9 <III pietro sufit> 3,0*1,70+1,9*1,2	m ² m ² m ² m ²	18,300 8,623 7,380	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<II piętro sufit> 3,0*1,8 < I piętro sufit> 3,0*1,8 < parter sufit> 3,0*1,5 < sufit półpiętro> 3,0*1,70*4 < I V p- sufit pod schodami> 1,45*3,4*2	m ² m ² m ² m ² m ²	5,400 5,400 4,500 20,400 9,860	
				RAZEM	79,863
27	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome-sufity 79,863	m ² m ²		
				79,863	
				RAZEM	79,863
28	KNR 0-17 d.5 2609-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na SUFITACH-krotnosc-R-1,5 79,863	m ² m ²		
				79,863	
				RAZEM	79,863
29	KNR 2-02 d.5 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 79,863	m ² m ²		
				79,863	
				RAZEM	79,863
30	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 79,863	m ² m ²		
				79,863	
				RAZEM	79,863
31	KNR 2-02 d.5 1505-03 z. sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - <sufity>79,863	m ² m ²		
				79,863	
				RAZEM	79,863
6		klatki schodowa ściany			
32	KNR 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod gruntowanie -zmatowanie papier ściernym pow. ścian,zdarcie luszczącej farby olejnej krotnosc-R-1,5 <podasze ściany-zejście na IV piętro>(3,0+1,25+1,25)*2,15+5,0*(2,15+3,75)/2+ (3,0*3,75)+(1,70*3,75)+3,25*(3,75+5,2)/2 <ściany piętro IV p>(3,8+3,8+1,0)*3,10 <ściany pietra III p.>7,10*3,0 < ściany pietra II p + I p> (1,8+1,8+3,0)*3,30*2 < ściany parter> 7,0*3,25+7,0*3,25 <ściany zejścia z półpiętami>((4,45*(2,70+3,4)/2+3,0*3,4+1,70*3,4+2,8*(3,4+2,7)/2))*4 <ściany parter -srodek> 7,0*3,25+7,0*3,25 <minus nowe tynki>-30,0	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²		
				58,744	
				26,660	
				21,300	
				43,560	
				45,500	
				152,370	
				33,000	
				-30,000	
				RAZEM	351,134
33	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 351,134 <nowe tynki>30,0	m ² m ² m ²		
				351,134	
				30,000	
				RAZEM	381,134
34	NNRNKB d.6 202 2609-05	Dodatkowa warstwa siatki pcw na ścianach 381,134	m ² m ²		
				381,134	
				RAZEM	381,134
35	KNR 2-02 d.6 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych 381,134	m ² m ²		
				381,134	
				RAZEM	381,134
36	KNR 2-02 d.6 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm-50 % 381,134*0,5	m ² m ²		
				190,567	
				RAZEM	190,567
37	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome- PRZED MALOWANIEM EMULSJA 381,134	m ² m ²		
				381,134	
				RAZEM	381,134

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38	KNR 2-02 d.6 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 381,134	m ²		
			m ²	381,134	
				RAZEM	381,134
39	KNR 4-01 d.6 0322-03	Obsadzenie narożników aluminiowych w ścianach z cegieł 185,	m		
			m	185,000	
				RAZEM	185,000
40	KNR 4-01 d.6 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą AKRYLOWA uprzednio malowanej stołarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² -drzwi na pietrach (1,0*2,0)*1,75*5	m ²		
			m ²	17,500	
				RAZEM	17,500
41	KNR-W 4-01 d.6 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią+drzwi iokatorskie 79,043+35,5	m ²		
			m ²	114,543	
				RAZEM	114,543
7		Malowanie konstrukcji metalowej stopni -klatka schodowa			
42	KNR 4-01 d.7 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami AKRYLOWA Z MIESZALNIKA pasów o wys.do 20 cm-PODSTOPNICE METALOWE -IVp.IIIp.IIp.Ip+zejście na podwórze <klatka>98*1,50	m		
			m	147,000	
				RAZEM	147,000
43	KNR 4-01 d.7 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą AKRYLOWA Z MIESZALNIKA powierzchni metal. pełnych szpachlowanych jednokrotnie-MALOWANIE KONTRUKCJI SCHODÓW OD SPODU < schody od spodu >(0,45*1,50)*98 <podciagi zejście> 3,4*0,45+3,4*0,3 < podciagi>(3,4*0,45+3,4*0,30)*8	m ²		
			m ²	66,150	
			m ²	2,550	
			m ²	20,400	
				RAZEM	89,100
44	KNR-W 7-12 d.7 0105-01	Odfuszczenie konstrukcji pełnościennych < stara konstrukcja schodów>89,10+< podstopnice>147,0*0,15	m ²		
			m ²	111,150	
				RAZEM	111,150
45	KNR 4-01 d.7 1212-55	Dwukrotne malowanie farbą AKRYLOWA ilp.elem.o pow.do 0.1 m ² -ozdoby metalowe przy konstrukcji metalowej (10+10)*8	szt.		
			szt.	160,000	
				RAZEM	160,000
8		Wymiana stopni drewnianych-nowe-klatka schodowa-konstrukcja metalowa od IV do parteru+zejście na podwórze			
46	kalk. własna	Rozebranie stopni drewnianych - biegi stopni schodowych-przy strychu <IV p>11+11 < III p> 11+11 <II p> 11+11 < I p > 11+11 < zejście na podwórze> 10	stop.		
			stop.	22,000	
			stop.	22,000	
			stop.	22,000	
			stop.	22,000	
			stop.	10,000	
				RAZEM	98,000
47	KNR 4-01 d.8 0417-01 analogia	Montaż nowych stopni drewnianych - stopnice długość 150 cm szerokość- 34 cm 98,0	szt.		
			szt.	98,000	
				RAZEM	98,000
48	KNR 2-02 d.8 1111-08 kalk. własna	Lakierowanie stopni drewnianych 3 x lakier BONA (1,5*0,34)*2*98	m ²		
			m ²	99,960	
				RAZEM	99,960
49	KNR-W 4-01 d.8 0815-03 analogia	Uzupełnienie listew drewnianych pod stopniami drewnianymi-frezowane < listwy drewniane frezowane pod stopniami>98*(1,5+0,34)	m		
			m	180,320	
				RAZEM	180,320

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50	KNR 4-01 d.8 0417-06 z. sz. 2.2. 9908-01 analiza indy- widualna	Demontaz i montaz tralek -podasze - materiały z rozbiórki < tralki od IV pietra> 15+15 < tralki III p > 15+15 < tralki II p> 15+15 <tralki I p > 15+15 < zejście na podwórko> 15	szt. szt. szt. szt. szt.	 30,000 30,000 30,000 30,000 15,000	
				RAZEM	135,000
51	d.8 wycena indy- widualna	Zakup nowych tralek dorobionych do wzorca które sa na klatce schodowej - TRALKA ZDOBIONA-robotna montazu tralek policzona w poz j.w 15+21+10+12+15+15	szt. szt.	 88,000	
				RAZEM	88,000
52	KNR 4-01 d.8 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą AKRYLOWA starych + nowe tralek 135,00*0,9	m m	 121,500	
				RAZEM	121,500
53	KNR 4-01 d.8 1212-05	Dwukrotne malowanie AKRYLOWA krat i balustrad z prętów prostych-PORECZ METALOWA OD IV p DO STRYCHU 3,6*1,0*2+1,6*1,0	m ² m ²	 8,800	
				RAZEM	8,800
54	d.8 wycena indy- widualna	Tymczasowe zabezpieczenie z desek i balustrad drewnianych -biegów schodo- wych podczas prac remontowych BHP- i demontaz -klatka schodowa-przy wymia- nie stopni drewnianych i tralek 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
55	KNR 4-01 d.8 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 19 km 98*1,5*0,34*0,038	m ³ m ³	 1,899	
				RAZEM	1,899
56	d.8 wycena indy- widualna	Przyjecie gruzu na wysypisko 1,899*1,08	t t	 2,051	
				RAZEM	2,051
9		Montaz wykladziny na stopniach i podestach plyty OSB			
57	KNR 4-01 d.9 0820-03	Montaz plyt osb pietra+półpietra-krotnosc- pod plyty osb trzeba zastosowac pod- klady wyrownujace jak pod panele pcw- DOLICZYC DO MATERIAŁU - PLYTA OSB 18 mm <pietro III p> 3,0*1,7+1,9*1,2 <pietra II p.>(3,0*1,8)*2 <połpietra od IV pietra do I pietra>3,0*1,7+1,7*3,0+3,0*1,7+3,0*1,7 < V półpietro-posadzka betonowa> 3,0*1,70 < parter korytarz środkowy> 6,2*2,25+1,5*1,0	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 7,380 10,800 20,400 5,100 15,450	
				RAZEM	59,130
58	d.9 wycena indy- widualna	Szpachlowanie łaczen plyty osb , szlifowanie plyty osb . gruntowanie plyty osb przed montazem wykladziny pcw 59,13	m ² m ²	 59,130	
				RAZEM	59,130
59	KNR 4-01 d.9 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych <podesty>59,13-5,10 < stopnie schodowe> (1,0*0,34)*98	m ² m ² m ²	 54,030 33,320	
				RAZEM	87,350
60	KNR 4-01 d.9 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grub. 32 mm-Poda- sze-PO ROZEBRANIU PODŁOGI Z DESEK SPRAWDZIC STAN LEGAROW DREWNIANYCH	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<połpietro II p. III p>1,7*3,0*2	m ²	10,200	
				RAZEM	10,200
61	KNR-W 2-02 d.9 1125-01	Wykładziny stopni schodowych z wykładziny rulonowej- 2,0 mm	m ²		
		< od IV pietra do zejścia na podwórko> 98*1,0*0,34	m ²	33,320	
				RAZEM	33,320
62	KNR-W 2-02 d.9 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe- 2,0mm	m ²		
		59,13	m ²	59,130	
				RAZEM	59,130
63	KNR-W 2-02 d.9 1125-05	Listwy aluminiowe na stopniach schodowych-RYFLOWANE 45*25	m		
		<stopnie klatka schodowa>98*1,0	m	98,000	
		<połpietra>1,5*5	m	7,500	
		<listwy na pietrach przy zakończeniu płyt osb>1,5*4	m	6,000	
				RAZEM	111,500
64	KNR 4-01 d.9 0815-02	Montaż nowych listw drewnianych FREZOWANYCH-(cokol 7 cm wysoki) - OD-TWORZONE DO WZORCA na stopniach schodowych+pietra-R-krotnosc 2	m		
		<listwy przy stopniach nowych>0,55*98	m	53,900	
		< listwy połpietro V beton +strych beton>3,0+1,7+1,7+<strych>3,0+1,25+1,25	m	11,900	
		<listwy III pi>3,0+3,0+1,9+1,9+1,2+1,0	m	12,000	
		<listwy na pietrach IV -beton >3,8+3,8+2,0	m	9,600	
		<listwy na półpietrach>(3,0+1,7+1,7)*4	m	25,600	
		< listwy parter -hol srodkowy> 6,2+6,2	m	12,400	
				RAZEM	125,400
65	KNR 4-01 d.9 1207-02	Dwukrotne malowanie lakierobejca listw nowych	m		
		125,40	m	125,400	
				RAZEM	125,400
66	KNR 2-02 d.9 0617-06 analogia	Zamknięcie szczelin silikonem między listwa drewniana a sciana	m		
		<gorna czesc listwy drewnianej>125,40	m	125,400	
				RAZEM	125,400
67	KNR 4-01 d.9 0904-01	Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
68	NNRNKB d.9 202 1134-01	(z. VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome-półpietro Vp -przy strychu	m ²		
		3,0*1,7	m ²	5,100	
				RAZEM	5,100
69	NNRNKB d.9 202 1130-01 1130-03	(z. VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² - podest betonowy =pod wykładzine pcw	m ²		
		3,0*1,7	m ²	5,100	
				RAZEM	5,100
10		Opalenie poreczy z farby olejnej -do koloru drewna naturalnego			
70	KNR 4-01 d.10 1211-08 kalk. własna	Opalenie farby olejnej z poreczy + króle drewniane	m		
		Krotność = 2			
		(3,6+3,6)*4+3,6+<króle>8	m	40,400	
				RAZEM	40,400
71	KNR-W 4-01 d.10 1212-31 analogia	Dwukrotne malowanie Lakierobejca poreczy + króle	m		
		40,40	m	40,400	
				RAZEM	40,400
72	d.10 analiza indywidualna	Naprawa poreczy -WIDOCZNE UBYTKI PORECZY I PEKNIECIA,	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4+4	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
11		Montaż nowych drzwi ocieplonych do piwnicy na zamówienie blacha grubości 2,0 mm			
73	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.11	0353-04				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
74	KNR-W 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2,0 m2 w ścianach z cegieł-drzwi metalowe ocieplone blacha 2 mm na zamówienie	m ²		
d.11	0322-03	1,0*2,0	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
75	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
d.11	0708-02	1,0+2,0+2,0	m	5,000	
				RAZEM	5,000
76	KNR-W 4-01	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami	m		
d.11	0322-10	(2,0+1,0+1,0)*2	m	8,000	
				RAZEM	8,000
77	KNR 4-01	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami	szt.		
d.11	0920-21	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
78	KNR 4-01	Założenie na nowym miejscu wkładek dorobionych do istniejących kluczy -	szt.		
d.11	0920-32	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
79	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą AKRYLOWA powierzchni metal.pelnych szpachlowanych jednokrotnie-drzwi	m ²		
d.11	1212-02	1,0*2,0	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
80	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 19 km	m ³		
d.11	0108-18				
	0108-20	1,0*2,0*0,10	m ³	0,200	
				RAZEM	0,200
81		Przyjecie gruzu na wysypisko	t		
d.11	wycena indywidualna	0,20*1,2	t	0,240	
				RAZEM	0,240
12		Wykonanie nowego przesklepienia -drzwi do piwnicy			
82	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
d.12	0313-04	2,0+2,0	m	4,000	
				RAZEM	4,000
83	KNR 4-01	Podstemplowania zagrożonych nadproży	szt.		
d.12	0422-04	1+1	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
84	KNR 4-01	Wykucie z muru belek drewnianych	m		
d.12	0354-02				
	analogia	2,0	m	2,000	
				RAZEM	2,000
85	KNR 4-01	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości ponad 20 cm z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3 - poduszki pod belki stalowe	m ³		
d.12	0203-03 z. sz. 2.6. 9905-01	2*0,3*0,3*0,1	m ³	0,018	
				RAZEM	0,018
86	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.		
d.12	0313-06				

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
13		Montaz nowych drzwi ocieplonych od podworza na zamowienie blacha grubosci 2,0 mm-dwuskrzydłowe +naswietle- szyba bezpieczna			
87	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.13	0353-10	2,2*2,0	m ²	4,400	
				RAZEM	4,400
88	KNR-W 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł-drzwi metalowe ocieplone dwuskrzydłowe z naswietlem -szyba bezpieczna	m ²		
d.13	0322-03	4,40	m ²	4,400	
				RAZEM	4,400
89	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
d.13	0708-02	(2,2+2,2+2,0)*2	m	12,800	
				RAZEM	12,800
90	KNR-W 4-01	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami	m		
d.13	0322-10	(2,2+2,2+2,0)*2	m	12,800	
				RAZEM	12,800
91	KNR 4-01	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami	szt.		
d.13	0920-21	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
92	KNR 4-01	Założenie na nowym miejscu wkładek dorobionych do istniejących kluczy -	szt.		
d.13	0920-32	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
93	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą AKRYLOWA powierzchni metal,pełnych szpachlowanych jednokrotnie-	m ²		
d.13	1212-02	2,20*2,0*2,75	m ²	12,100	
				RAZEM	12,100
94	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żułobetonowych na odległość 19 km	m ³		
d.13	0108-18	2,0*2,0*0,1	m ³	0,400	
	0108-20			RAZEM	0,400
95	d.13	Przyjęcie gruzu na wysypisko	t		
	wycena indywidualna	0,40*1,2	t	0,480	
				RAZEM	0,480
14		Montaz nowych drzwi ocieplonych prawa strona piwnicy na zamowienie blacha grubosci 2,0 mm			
96	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.14	0353-04	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
97	KNR-W 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł-drzwi metalowe ocieplone	m ²		
d.14	0322-03	1,0*2,0	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
98	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
d.14	0708-02	1,0+2,0+2,0	m	5,000	
				RAZEM	5,000
99	KNR-W 4-01	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami	m		
d.14	0322-10	(2,0+1,0+1,0)*2	m	8,000	
				RAZEM	8,000
100	KNR 4-01	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami	szt.		
d.14	0920-21	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
101	KNR 4-01 d.14 0920-32	Założenie na nowym miejscu wkładek dorobionych do istniejących kluczy -	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15		Montaż drzwi w korytarzu piwnicznym od strony podwórka-drzwi typu Uran			
102	KNR 4-01 d.15 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
103	KNR 4-01 d.15 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
		0,8*2,0	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
104	KNR 4-01 d.15 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z ceg- ły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.) (2,0*0,4+1,0*0,5+2,0*0,45)	m ²		
			m ²	2,200	
				RAZEM	2,200
105	KNR 4-01 d.15 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z ceg- ły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.) (0,65*2,0*2)	m ²		
			m ²	2,600	
				RAZEM	2,600
106	KNR 4-01 d.15 0919-32	Montaż wkładki dorobionej do drzwi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
107	KNR 4-01 d.15 0919-20	Montaż klamek z sztyldami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
108	KNR 4-01 d.15 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- łość 19 km	m ³		
		(1,0*2,0)*0,1	m ³	0,200	
				RAZEM	0,200
109	d.15 kalk. własna	Przyjecie gruzu na wysypisko	t		
		0,20*1,2	t	0,240	
				RAZEM	0,240
16		Montaż nowych drzwi -strych drzwi przeciwpozarowe- 1 szt			
110	KNR-W 4-01 d.16 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
111	KNR-W 4-01 d.16 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegł-strych-DRZWI POPZ	m ²		
		1,0*2,0	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
112	KNR 4-01 d.16 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm	m		
		(2,0+2,0+1,0)*2	m	10,000	
				RAZEM	10,000
113	KNR-W 4-01 d.16 0322-10	Otylkowanie styków ościeżnic ze ścianami	m		
		(2,0+1,0+1,0)*2	m	8,000	
				RAZEM	8,000
114	KNR 4-01 d.16 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścia- nach na zaprawie cementowo-wapiennej-STRYCH	m ²		
		1,0*2,0	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
115	KNR 4-01 d.16 0920-21	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
116	KNR 4-01 d.16 0920-32	Założenie na nowym miejscu wkładek dorobionych do istniejących kluczy -drzwi na strychu 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
117	KNR 4-01 d.16 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą AKRYLOWA powierzchni metal.pelnych szpachlowanych jednokrotnie-drzwi na strych 1,0*2,0*2,75	m ²		
			m ²	5,500	
				RAZEM	5,500
118	KNR 4-01 d.16 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- łość 19 km (1,0*2,0)*0,1	m ³		
			m ³	0,200	
				RAZEM	0,200
17		Wykucie bruzd i schowanie kabli pod tynk na klatce schodowej+montaz korytek pcw			
119	KNR 4-01 d.17 0702-04	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm 80,0	m		
			m	80,000	
				RAZEM	80,000
120	KNR 5-08 d.17 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w go- towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. 80,0+30,0	m		
			m	110,000	
				RAZEM	110,000
121	KNR 4-01 d.17 0705-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę uprzed.zamurow.ceglami lub dachówkami 80,0	m		
			m	80,000	
				RAZEM	80,000
122	E-0508 d.17 0800-04	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły 30,0	m		
			m	30,000	
				RAZEM	30,000
18		Piwnica- tynk renowacyjny-100%-wyjscie na podwórko			
123	KNR 4-01 d.18 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilas- trach o pow.odbicia ponad 5 m2-HOL+ KLATKA PARTER -POD TYNKI RENO- WACYJNE (4,2+3,0+4,4)*3,6+4,50*2,70	m ²		
			m ²	53,910	
				RAZEM	53,910
124	KNR 4-01 d.18 0619-03	Odrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych 53,910	m ²		
			m ²	53,910	
				RAZEM	53,910
125	KNR 4-01 d.18 0621-05	Dwukrotne odrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą sma- rowania 53,91	m ²		
			m ²	53,910	
				RAZEM	53,910
126	NNRNB d.18 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami WEBER- powierzchnie pionowe 53,91	m ²		
			m ²	53,910	
				RAZEM	53,910
127	KNR AT-26 d.18 0201-01	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca 53,91	m ²		
			m ²	53,910	
				RAZEM	53,910
128	KNR 4-01 d.18 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. 5	szt.		
			szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
129	KNR 4-01 d.18 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. 4	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
130	KNR AT-26 d.18 0201-05	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla wysokiego stopnia zasolenia 53,91	m ²		
			m ²	53,910	

Lp.	Podstawa	Opis i wycenienia	j.m.	Poszcz.	Razem
131 d.18	KNR AT-26 0201-06	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - pogrubienie warstwy tynku o 0,5 cm 53,91	m ² m ²	RAZEM 53,910	53,910
132 d.18	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna 53,91	m ² m ²	RAZEM 53,910	53,910
133 d.18	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 19 km 53,91*0,025	m ³ m ³	RAZEM 1,348	1,348
134 d.18	wycena indywidualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko 1,348*1,3	t t	RAZEM 1,752	1,752
19		Demontaz i montaz skrzynek na listy			
135 d.19	wycena indywidualna	Demontaz skrzynek na listy i ponowny montaz w innym miejscu 1	szt. szt.	1,000	1,000
20		Naprawa pekniec scian na klatce schodowej-podasz przy swietliku			
136 d.20	Cena prod HELIFIX analiza indywidualna	Naprawa uszkodzonych ścian - rysy pionowe wg technologii HELIFIX, wzmocnienie elementu prętami ze stali nierdzewnej-CENA OBEJMUJE WYKONANIE BRUZD BRUZDOWNICA DWUTARCZOWA ORAZ OWIERCENIE OTWORÓW POD WKLEJENIE PRETÓW HELIBAR 22,50	m m	22,500	22,500
137 d.20	KNR 2-02 0923-01 analogia	Naprawa zarysowań ścian przez iniekcję wypełniającą (np żywica polimerową lub zaczynem na bazie zaprawy cementowej). Szacunkowo = 2% powierzchni muru 10	m ² m ²	RAZEM 10,000	10,000
21		Wymiana drzwiczek wyczystnych hermetycznych niklowanych przy wejściu od podwórza			
138 d.21	KNR 4-01 0354-16 analogia	Wykucie z muru drzwiczek kominarskich, rozkucie otworu dla drzwiczek kominarskich betonowych 9	szt. szt.	9,000	9,000
139 d.21	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wyczystnych w ścianach z cegieł 9	szt. szt.	9,000	9,000
140 d.21	KNR 4-01 0709-05 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 9	szt. szt.	9,000	9,000
22		Wymiana stopni drewnianych uszkodzonych na nowe -wejście do budynku			
141 d.22	KNR 19-01 1017-01	Wymiana elementów schodów drewnianych z drewna iglastego struganego - stopnie drewniane 2,30*0,30 stopnie sosnowe klejone NA ZAMÓWIENIE 10	szt. szt.	10,000	10,000
142 d.22	KNR 19-01 1017-02	Wymiana elementów schodów drewnianych z drewna iglastego struganego - podstopnie drewniane 230 cm 10	szt. szt.	10,000	10,000
143 d.22	KNR 4-01 0815-02	Montaz nowych listw drewnianych- na stopniach schodowych+pietra-R-krotnosc- 2	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(0,45+0,20)*10*2	m	13,000	
				RAZEM	13,000
144 d.22	KNR-W 4-01 0815-03 analogia	Montaż nowych listw ozdobnych na łączeniu stopnia drewnianego z podstopnicą drewnianą 2,3*10	m		
			m	23,000	
				RAZEM	23,000
145 d.22	KNR-W 2-02 1125-05 analogia	Montaż - listw aluminiowe na stopniach drewnianych- LISTWY RYFLOWANE 45*25 2,0*10	m		
			m	20,000	
				RAZEM	20,000
146 d.22	KNR 4-01 0308-05 analogia	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2-PRZEMUROWANIE STOPNIA CEGLANEGO 10	szt.		
			szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
147 d.22	KNR 4-01 0205-05 analogia	Uzupełnienie podłoża betonowego pod montaż nowych stopni drewnianych- DŁUGOSC STOPNIA 230 cm SZEROKOSC 30 cm 10	miejsc.		
			miejsc.	10,000	
				RAZEM	10,000
148 d.22	KNR-W 2-02 1125-01	Wykładziny stopni i podstopni schodowych z wykładziny rulonowej z tworzyw sztucznych 10*(1,80*0,3)	m ²		
			m ²	5,400	
				RAZEM	5,400
149 d.22	KNR 2-02 1111-08	Malowanie 3 krotnie stopnie i podstopnice-ZABEZPIECZENIE STOPNIA I STOP-NIC (2,30*0,30)*2*10+(0,17*2,30)*2*10	m ²		
			m ²	21,620	
				RAZEM	21,620
150 d.22	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami- PO ZERWANIU STARYCH LISTW DREWNIANYCH 4,0+4,0	m		
			m	8,000	
				RAZEM	8,000
151 d.22	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 19 km 2,3*0,038*10+0,30	m ³		
			m ³	1,174	
				RAZEM	1,174
152 d.22	wycena indywidualna	Przyjecie gruzu na wysypisko 1,174*1,2	t		
			t	1,409	
				RAZEM	1,409
23		Malowanie drzwi-wejście do budynku			
153 d.23	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 2,25*3,20*2,75	m ²		
			m ²	19,800	
				RAZEM	19,800
24		Montaż skrzynki na gaz			
154 d.24	wycena indywidualna	Montaż skrzynki na gaz 8	szt.		
			szt.	8,000	
				RAZEM	8,000