

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		malowanie klatki schodowej			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	1202-09	<pietra>(1,5*2,4)*4	m ²	14,400	
		<półpietra>(1,25*2,35)*4	m ²	11,750	
		<sufit pod schodami- baranek >0	m ²	0,000	
		<sufit parter>4,54*1,8+1,06*2,3+1,25*2,35	m ²	13,548	
		<sufit podasze>2,35*5,65	m ²	13,278	
				RAZEM	52,976
2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome-GRUNTOWANIE PRZED NAŁOŻENIEM GŁADZI	m ²		
d.1	1134-01	52,976	m ²	52,976	
				RAZEM	52,976
3	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
d.1	0815-06	52,976	m ²	52,976	
				RAZEM	52,976
4	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome-GRUNTOWANIE GŁADZI PRZED MALOWANIEM F.EMULSYJNA	m ²		
d.1	1134-01	52,976+< sufit pod schodami>(2,6*1,20)*9	m ²	81,056	
				RAZEM	81,056
5	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1	1505-01	82,208	m ²	82,208	
				RAZEM	82,208
6	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe-siany emulsja-GRUNTOWANIE PRZED POŁOŻENIEM GŁADZI	m ²		
d.1	1134-02	<podasze sciany>5,5*2,5+4,6*1,8+3,9*2,4+2,5*3,0+10,5*1,5	m ²	54,640	
		<pietra sciany>(1,5+2,4+1,5)*2,8*4	m ²	60,480	
		<zejścia sciany>(11,10*2,8)*4	m ²	124,320	
		<parter sciany>(1,51*1,2)*2+(1,8*3,6)*2+1,83*2,31+10,9*1,5+12,6*1,5+12,6*1,4+15*1,6	m ²	97,701	
		<minus drzwi>-(2,0*0,9)*10+(1,0*2,0)-1,4*2,2	m ²	-19,080	
				RAZEM	318,061
7	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni scian -przetarcie papierem ściernym scian ktore sa pomalowane farba olejna Krotnosc-R-2	m ²		
d.1	1204-08		m ²	318,061	
	analiza indywidualna	318,061			
				RAZEM	318,061
8	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
d.1	0815-04	318,061	m ²	318,061	
				RAZEM	318,061
9	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe-GRUNTOWANIE GŁADZI PRZED MALOWANIEM F.EMULSYJNA	m ²		
d.1	1134-02	318,061	m ²	318,061	
				RAZEM	318,061
10	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1	1505-01	318,061	m ²	318,061	
				RAZEM	318,061
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą AKRYLOWA krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.1	1212-05	(2,85+2,85+1,2)*0,9+(2,85*0,9)*7	m ²	24,165	
				RAZEM	24,165

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1	KNR 4-01 1207-02 z.sz. 2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokolów) o wysokości do 20 cm - klatki schodowe (2,85*10)+(2,4+1,5+1,5)*8+25,5	m m	 97,200	
				RAZEM	97,200
13 d.1	KNR 4-01 0322-03	Obsadzenie narożników stalowych w ścianach z cegieł <okna>(1,7+1,7+1,55)*4 <drzwi >(1,0*2,0)*15 <podciagi>2,4*9	m m m m	 19,800 30,000 21,600	
				RAZEM	71,400
14 d.1	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal. pełnych szpachlowanych jednokrotnie-Drzwi metalowe (1,0*2,0)*2,75+(1,0*2,0)*1,75	m ² m ²	 9,000	
				RAZEM	9,000
15 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² -Drzwi drewniane lokatorskie < drzwi lokatorskie>(1,0*2,0)*1,75*1 <drzwi wahadłowe>1,5*2,1*2,75	m ² m ² m ²	 3,500 8,663	
				RAZEM	12,163
16 d.1	KNR 4-01 1212-55	Dwukrotne malowanie farbą olejną kratk, drzwiczek wentylacyjnych itp.elem.o pow.do 0.1 m ² 8	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
17 d.1	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych (0,24*1,0)*7*2	m ² m ²	 3,360	
				RAZEM	3,360
18 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią+ drzwi lokatorskie i okna 82,208+22,0+15,0	m ² m ²	 119,208	
				RAZEM	119,208
19 d.1	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków ceram., betonu na ścianach 5+5	szt. szt.	 10,000	
				RAZEM	10,000
20 d.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m ² 6,0	m ² m ²	 6,000	
				RAZEM	6,000
21 d.1	KNR 4-01 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podl.z cegły i pustaków (do 5m ² w 1 miej.) 6,0	m ² m ²	 6,000	
				RAZEM	6,000
22 d.1	KNR 2-02 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 6 m 1+1	kol. kol.	 2,000	
				RAZEM	2,000
2	Montaż siatki na ścianach i sufitów				
23 d.2	NNRNKB 202 2609-05	Przyklejenie siatki plastikowej na klej-lamperia+ściany 337,141	m ² m ²	 337,141	
				RAZEM	337,141
24 d.2	NNRNKB 202 2609-05	Przyklejenie dodatkowa warstwa siatki sufitu DO R-1.5 52,976	m ² m ²	 52,976	
				RAZEM	52,976
3	Wywóz gruzu				
25 d.3	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- łość 19 km	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,0	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
26	d.3 wycena indywidualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko	t		
		0,25*1,4	t	0,350	
				RAZEM	0,350
4		Montaż nowych drzwi wejście do piwnicy-typu przemysłowe			
27	KNR-W 4-01 d.4 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28	KNR-W 4-01 d.4 0322-02 analiza indywidualna	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegiel-piwnica- W MATERIALE UJAC NOWE DRZWI TYPU PRZEMYSŁOWE	m ²		
		0,8*2,0	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
29	KNR 4-01 d.4 0920-21	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	KNR 4-01 d.4 0920-32	Montaż wkładki dorobionej do istniejących kluczy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNR-W 4-01 d.4 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami	m		
		(2,0+2,0+1,0)	m	5,000	
				RAZEM	5,000
32	KNR 4-01 d.4 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 19 km	m ³		
		(2,0*1,0)*0,1	m ³	0,200	
				RAZEM	0,200
33	d.4 wdl.oferty	Opłata za umieszczenie na składowisku odpadów odpady betonu - gruz betonowy i ceglany z rozbiórek i remontów -kod 17 01 01 -zgodnie z cennikiem Odbiorcy 0,2*1,2	t		
			t	0,240	
				RAZEM	0,240
34	KNR 4-01 d.4 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
		2,0+2,0+1,0	m	5,000	
				RAZEM	5,000
5		Wykucie bruzd i schowanie kabli pod tynk na klatce schodowej lub montaż korytek pcw			
35	KNR 4-01 d.5 0702-04	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm	m		
		55,0	m	55,000	
				RAZEM	55,000
36	E 508 088-05 d.5 analogia	Montaż nowych korytek do instalacji niskoprądowych	m		
		18,0+15,0	m	33,000	
				RAZEM	33,000
37	KNR 5-08 d.5 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.	m		
		55,0+33,0	m	88,000	
				RAZEM	88,000
38	KNR 4-01 d.5 0705-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę uprzed.zamurów.ceglami lub dachówkami	m		
		55,0	m	55,000	
				RAZEM	55,000
39	KNR 5-08 d.5 0304-02 analogia	Montaż na gotowym podłożu dekli na puszkach wtynkowych	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,000	
6		Wymiana przycisków dzwonkowych		RAZEM	2,000
40 d.6	KNR-W 4-03 0307-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. natynkowego na cegle-DZWONEK	szt.		
		12+2	szt.	14,000	
7		Demontaż i montaż skrzynek na listy		RAZEM	14,000
41 d.7	wycena indywidualna	Demontaż skrzynek na listy i ponowny montaż w innym miejscu	szt.		
		1	szt.	1,000	
8		Malowanie drzwi wahadlowych		RAZEM	1,000
42 d.8	wycena indywidualna	Wymiana wszystkich szyb uszkodzonych na szyby bezpieczne 0,30*0,60*6 szt z nowymi listwami drewnianymi	szt.		
		1	szt.	1,000	
43 d.8	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą AKRYLOWA uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
		1,5*2,10*2,75	m ²	8,663	
9		Posprzątanie klatki schodowej po remocie		RAZEM	8,663
44 d.9	wycena indywidualna	Posprzątanie klatki schodowej po remoncie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000