

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		malowanie klatki schodowej			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	1202-09	<pietra>(1.5*2.4)*4	m ²	14.400	
		<półpietra>(1.25*2.35)*4	m ²	11.750	
		<sufit pod schodami- baranek >0	m ²	0.000	
		<sufit parter>4.54*1.8+1.06*2.3+1.25*2.35	m ²	13.548	
		<sufit podasze>2.35*5.65	m ²	13.278	
				RAZEM	52.976
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome-GRUNTOWANIE PRZED NAŁOŻENIEM GŁADZI	m ²		
d.1	202 1134-01	52.976	m ²	52.976	
				RAZEM	52.976
3	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewa-nych	m ²		
d.1	0815-06	52.976	m ²	52.976	
				RAZEM	52.976
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome-GRUNTOWANIE GŁADZI PRZED MAŁOWANIEM F.EMULSYJNA	m ²		
d.1	202 1134-01	52.976+< sufit pod schodami>(2.6*1.20)*9	m ²	81.056	
				RAZEM	81.056
5	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1	1505-01	81.056	m ²	81.056	
				RAZEM	81.056
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe-siany emulsja-GRUNTOWANIE PRZED POŁOŻENIEM GŁADZI	m ²		
d.1	202 1134-02	<podasze sciany>5.5*2.5+4.6*1.8+3.9*2.4+2.5*3.0+10.5*1.5	m ²	54.640	
		<pietra sciany>(1.5+2.4+1.5)*2.8*4	m ²	60.480	
		<zejścia sciany>(11.10*2.8)*4	m ²	124.320	
		<parter sciany>(1.51*1.2)*2+(1.8*3.6)*2+1.83*2.31+10.9*1.5+12.6*1.5+12.6*1.4+15.*1.6	m ²	97.701	
		<minus drzwi>-(2.0*0.9)*10+(1.0*2.0)-1.4*2.2	m ²	-19.080	
				RAZEM	318.061
7	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni scian -przetarcie papierem ściernym scian ktore sa pomalowane farba olejna Krotnosc-R-2	m ²		
d.1	1204-08				
	analiza indywidualna	318.061	m ²	318.061	
				RAZEM	318.061
8	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewa-nych	m ²		
d.1	0815-04	318.061-<marmolit> 92.0	m ²	226.061	
				RAZEM	226.061
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe-GRUNTOWANIE GŁADZI PRZED MAŁOWANIEM F.EMULSYJNA	m ²		
d.1	202 1134-02	226.061	m ²	226.061	
				RAZEM	226.061
10	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1	1505-01	226.061	m ²	226.061	
				RAZEM	226.061
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą AKRYLOWA krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.1	1212-05	(2.85+2.85+1.2)*0.9+(2.85*0.9)*7	m ²	24.165	
				RAZEM	24.165
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie AKRYLOWYMI olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - klatki schodowe	m		
d.1	1207-02	(2.85*10)+(2.4+1.5+1.5)*8+25.5	m	97.200	
	z.sz.2.3.			RAZEM	97.200
13	KNR 4-01	Obsadzenie narożników aluminiowych z siatka w ścianach z cegieł	m		
d.1	0322-03	<okna>(1.7+1.7+1.55)*4	m	19.800	
		<drzwi >(1.0*2.0)*15	m	30.000	
		< podciagi>2.4*9	m	21.600	
				RAZEM	71.400
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą AKRYLOWA powierzchni metal.pelnych szpachlowanych jednokrotnie-Drzwi metalowe	m ²		
d.1	1212-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(1.0*2.0)*2.75+(1.0*2.0)*1.75$	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
15	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą AKRYLOWA uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² -Drzwi drewniane lokatorskie < drzwi lokatorskie> $(1.0*2.0)*1.75*1$ <drzwi wahadlowe> $1.5*2.1*2.75$	m ² m ² m ²	 3.500 8.663	
				RAZEM	12.163
16	KNR 4-01 d.1 1212-55	Dwukrotne malowanie farbą AKRYLOWA kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. elem. o pow. do 0.1 m ² 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
17	KNR 4-01 d.1 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą AKRYLOWA grzejników radiatorowych $(0.24*1.0)*7*2$	m ² m ²	 3.360	
				RAZEM	3.360
18	KNR-W 4- d.1 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią+ drzwi lokatorskie i okna+ tasma malarska $82.208+22.0+15.0$	m ² m ²	 119.208	
				RAZEM	119.208
19	KNR 4-01 d.1 0709-05	Uzupełnienie tynków zwyk. wewn. kat. III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków ceram., betonu na ścianach 5+5	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
20	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m ² 6.0	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
21	KNR 4-01 d.1 0711-03	Uzup. tynk. zwyk. wewn. kat. III z zapr. cem.-wap. na ścian. i słup. prostok. na podł. z cegły i pustaków (do 5m ² w 1 miej.) 6.0	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
22	KNR 2-02 d.1 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys. do 6 m 1+1	kol. kol.	 2.000	
				RAZEM	2.000
2		Montaż siatki na ścianach i sufitów			
23	NNRNKB d.2 202 2609-05	Przyklejenie siatki plastikowej na klej-lamperia+ściany 337.141	m ² m ²	 337.141	
				RAZEM	337.141
24	NNRNKB d.2 202 2609-05	Przyklejenie dodatkowa warstwa siatki sufity DO R-1.5 52.976	m ² m ²	 52.976	
				RAZEM	52.976
3		Wywóz gruzu			
25	KNR 4-01 d.3 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 19 km 1.0	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000
26	d.3 wycena indywidualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko 0,25*1.4	t t	 0.350	
				RAZEM	0.350
4		Montaż nowych drzwi wejście do piwnicy-typu przemysłowe			
27	KNR-W 4- d.4 01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m ² 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR-W 4- d.4 01 0322-02 analiza indywidualna	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł-piwnica- W MATERIALE UJAC NOWE DRZWI TYPU PRZEMYSŁOWE 0.8*2.0	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
29	KNR 4-01 d.4 0920-21	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 4-01 d.4 0920-32	Montaż wkładki dorobionej do istniejących kluczy	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR-W 4- d.4 01 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami (2.0+2.0+1.0)	m		
			m	5.000	
				RAZEM	5.000
32	KNR 4-01 d.4 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 19 km (2.0*1.0)*0.1	m³		
			m³	0.200	
				RAZEM	0.200
33	d.4 wdt.oferty	Oplata za umieszczenie na składowisku odpadów-odpady betonu - gruz betonowy i ceglany z rozbiórek i remontów -kod 17 01 01 -zgodnie z cennikiem Odbiorcy 0.2*1.2	t		
			t	0.240	
				RAZEM	0.240
34	KNR 4-01 d.4 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 2.0+2.0+1.0	m		
			m	5.000	
				RAZEM	5.000
5		Wykucie bruzd i schowanie kabli pod tynk na klatce schodowej lub montaz korytek pcw			
35	KNR 4-01 d.5 0702-04	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm 55.0	m		
			m	55.000	
				RAZEM	55.000
36	E 508 088- d.5 05 analogia	Montaż nowych korytek do instalacji niskoprądowych 18.0+15.0	m		
			m	33.000	
				RAZEM	33.000
37	KNR 5-08 d.5 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. 55.0+33.0	m		
			m	88.000	
				RAZEM	88.000
38	KNR 4-01 d.5 0705-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę uprzed.zamurow.ceglami lub dachówkami 55.0	m		
			m	55.000	
				RAZEM	55.000
39	KNR 5-08 d.5 0304-02 analogia	Montaż na gotowym podłożu deklin na puszkach wtynkowych 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6		Wymiana przycisków dzwonkowych			
40	KNR-W 4- d.6 03 0307-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. natynkowego na cegle-DZWO-NEK 12+2	szt.		
			szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
7		Demontaz i montaz skrzynek na listy			
41	d.7 wycena indywidualna	Demontaz skrzynek na listy i ponowny montaz w innym miejscu 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8		Malowanie drzwi wahadlowych			
42	d.8 wycena indywidualna	Wymiana wszystkich szyb uszkodzonych na szyby BEZPIECZNE 0,30*0,60*6 szt z nowymi listwami drewnianymi ozdobnymi 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR 4-01 d.8 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą AKRYLOWA uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2- DRZWI WAHADŁOWE 1.5*2.10*2.75	m²		
			m²	8.663	
				RAZEM	8.663
9		Tynk mozaikowy			
44	KNR-W 2- d.9 02 0806-01 analiza indywidualna	Ułożenie tynku mozaikowego-LAMPERIA 92.0	m²		
			m²	92.000	
				RAZEM	92.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
45	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" GRUNT POD	m ²		
d.9	202 1134-02	KOLOR MARMOLITU - powierzchnie pionowe	m ²	92.000	
		92.0		RAZEM	92.000
10		Posprzątanie klatki schodowej po remocie			
46		Posprzątanie klatki schodowej po remoncie	szt		
d.10	wycena in- dywidualna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000