

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
remont klatki schodowej					
1		Montaż na suficie płyty g/k podasze			
1	KNR 2-02	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych;	m ²		
d.1	2011-02	rozstaw profili nośnych 40 cm-PODASZE SUFIT-PLYTA GIPS KART-WODO-OGNIODOPORNA 12,5 mm- 1,8*1,53+1,35*3,15+4,25*1,35+<skosy>3,15*0,4+4,3*0,4+0,75*1,6+3,0*(2,8+0,9)/2+3,2*(1,7+0,6)/2+3,0*0,4+1,4*1,5+1,45*1,6	m ²	31,774	
				RAZEM	31,774
2	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	0701-11	poz.1	m ²	31,774	
				RAZEM	31,774
3	KNR 4-01	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi	m ²		
d.1	0627-03	poz.1	m ²	31,774	
				RAZEM	31,774
4	KNR-W 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 6 m	kol.		
d.1	1610-02	2	kol.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR 4-01	Obsadzenie narożników aluminiowych z siatka	m		
d.1	0322-03	23,50	m	23,500	
				RAZEM	23,500
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 19 km	m ³		
d.1	0108-11 0108-12	31,774*0,03	m ³	0,953	
				RAZEM	0,953
7		Oplata za umieszczenie na składowisku odpadów-odpady betonu - gruz betonowy i ceglany z rozbiórek i remontów -kod 17 01 01 -zgodnie z cennikiem Odbiorcy	t		
d.1	wdl.oferty	0,953*1,5	t	1,430	
				RAZEM	1,430
2		Klatka schodowa-sufity			
8	KSNR 9	Demontaż i zabezpieczenie istniejących oraz montaż tymczasowych opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
d.2	0501-05	analogia	szt.	7,000	
		4+3		RAZEM	7,000
9	KSNR 9	Montaż pierwotnie zamontowanych opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
d.2	0501-01	analogia	szt.	7,000	
		4+3		RAZEM	7,000
10	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - klatki schodowe	m ²		
d.2	1202-09 z.sz. 2.3.	<sufit podasze prawa strona>1,65*3,35 <sufit pletra>(5,7*2,1)*3 <sufit pod schodami>(1,6*5,5+1,4*2,7)*4 <sufit parter hol>5,4*1,80 <sufit parter>7,8*1,7	m ² m ² m ² m ² m ²	5,528 35,910 50,320 9,720 13,260	
				RAZEM	114,738
11	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" sufity	m ²		
d.2	1134-02	114,738	m ²	114,738	
				RAZEM	114,738
12	NNRNKB 202	Dodatkowa warstwa siatki na suficie-R-1.5-	m ²		
d.2	2608-05	114,738	m ²	114,738	
				RAZEM	114,738

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR 2-02 d.2 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem. pref. i bet. wylewanych	m ²		
		114,738	m ²	114,738	
		<plyta g/k podasze> 31,774	m ²	31,774	
				RAZEM	146,512
14	NNRNKB 202 d.2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie SUFITY PRZED MALOWANIEM	m ²		
		146,512	m ²	146,512	
				RAZEM	146,512
15	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		146,512	m ²	146,512	
				RAZEM	146,512
16	KNR 4-01 d.2 0709-06	Uzupełnienie tynków zwyk. wewn. kat. III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na stropach	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
17	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią+ drzwi lokatorskie	m ²		
		146,512+<drzwi lokatorskie> 62,0	m ²	208,512	
				RAZEM	208,512
3		Klatka schodowa ściany			
18	NNRNKB 202 d.3 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany	m ²		
		<podasze prawa strona> (1,65+3,35)* <H> 2,6	m ²	13,000	
		<ściany podasze> 1,8*5,7+2,0*2,55+(1,6+1,6+5,8+3,2)*2,55+5,7*(2,5+5,0)/2	m ²	67,845	
		<ściany III p> (5,7+1,3+1,3)*3,2	m ²	26,560	
		<ściany II p> (5,7+1,3+1,3)*3,25	m ²	26,975	
		<ściany I p> (5,7+1,3+1,3)*3,25	m ²	26,975	
		<ściany zejścia> (2,0+6,10+2,0)*3,0*3	m ²	90,900	
		<ściany parter hol - wejście do budynku> 5,4*(4,2+3,2)/2*2+1,76*1,8	m ²	43,128	
		<ściany parter-srodek> (7,8+3,05+1,5+2,1)*3,5+2,9*1,5	m ²	54,925	
		0	m ²	0,000	
				RAZEM	350,308
19	KNR 4-01 d.3 1208-02	Ługowanie- (OPALENIE) farby olejnej z tynków ścian- 50% POWIERZCHNI ŚCIAN	m ²		
		350,308*0,5	m ²	175,154	
				RAZEM	175,154
20	KNR 4-01 d.3 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni przez zdarcie z ścian olejnej farby odstającej i przeszlifowanie papier ściernym krotnosc-R-2- 50% ścian	m ²		
		350,308*0,5	m ²	175,154	
				RAZEM	175,154
21	KNR-W 2-02 d.3 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		350,308	m ²	350,308	
				RAZEM	350,308
22	KNR 2-02 d.3 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm wyk. ręcz. na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		350,308*45% <45% obmiaru pow. ścian>	m ²	157,639	
				RAZEM	157,639
23	NNRNKB 202 d.3 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie ŚCIAN PRZED MALOWANIEM	m ²		
		350,308	m ²	350,308	
				RAZEM	350,308
24	KNR 2-02 d.3 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		350,308	m ²	350,308	
				RAZEM	350,308
25	KNR 0-17 d.3 2609-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach- ŚCIANY EMULSJA	m ²		
		350,308	m ²	350,308	
				RAZEM	350,308

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26	KNR 4-01 d.3 0322-03	Obsadzenie narożników aluminiowych w ścianach z cegieł	m		
		2,6+3,5+(6,5+9,5)*3+7,8*2+3,0+8,5+2,5	m	83,700	
				RAZEM	83,700
27	KNR 4-01 d.3 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą AKRYLOWA uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2-DRZWI DREWNIANE (1,2*2,0)*1,75*4+2,20*1,15*1,75	m ²		
			m ²	21,228	
				RAZEM	21,228
28	KNR 4-01 d.3 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą AKRYLOWA powierzchni metal. pełnych szpachlowanych jednokrotnie-DRZWI METALOWE (1,0*2,0)*2*2,75	m ²		
			m ²	11,000	
				RAZEM	11,000
29	KNR 4-01 d.3 0709-05	Uzupełnienie tynków zwyk. wewn. kat. III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceram., betonu na ścianach	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
30	KNR 4-01 d.3 1207-02 z.sz. 2.3.	Dwukrotne malowanie farbami AKRYLOWA pasów podstopnice o wysokości do 20 cm - klatki schodowe	m		
		<podstopnice>1,3*79	m	102,700	
		<boczki stopni schodowych>(6,5*4)*3	m	78,000	
				RAZEM	180,700
4		Wykucie bruzd i schowanie kabli pod tynk na klatce schodowej lub korytka pcw			
31	KNR 4-01 d.4 0702-04	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer. do 15 cm	m		
		2,7+2,7+2*2,7+2,7+2,7+2,7*10+2*3,0+2,0*3,0+3,0*3,0+2,0*3,0+3,5	m	73,700	
				RAZEM	73,700
32	KNR 4-01 d.4 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		8,0	m	8,000	
				RAZEM	8,000
33	KNR 5-08 d.4 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.	m		
		73,70	m	73,700	
				RAZEM	73,700
34	E 508 088-05 d.4 analogia	Montaż nowych korytek do instalacji niskoprądowych	m		
		30,0	m	30,000	
				RAZEM	30,000
35	KNR 4-01 d.4 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szer. 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
36	KNR 4-01 d.4 0705-01	Wykon. pasów tynku zwyk. kat. III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw. bruzdy uprzed. zamurów. ceglami lub dachówkami	m		
		73,70+8,0	m	81,700	
				RAZEM	81,700
5		Montaż drzwi p.poz -strych- 2 szt			
37	KNR 4-01 d.5 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m ²	szt.		
		1+1	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
38	KNR 4-01 d.5 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow. otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł-W MATERIALE UJAC DRZWI PRZECIW POZAROWE - ATEST 30 minut	m ²		
		2,0+2,0	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
39	KNR 4-01 d.5 0320-10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami	m		
		(2,0+2,0+1,0)*2*2	m	20,000	
				RAZEM	20,000
40	KNR 4-01 d.5 0711-02	Uzup. tynk. zwyk. wewn. kat. III z zapr. cem.-wap. na ścian. i słup. prostok. na podł. z cegły i pustaków (do 2m ² w 1 miej.)	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(2,0*1,0)*2	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
41	KNR 4-01	Montaż wkładki dorobionej do istniejących kluczy	szt.		
d.5	0920-32	1+1	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
42	KNR 4-01	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami	szt.		
d.5	0920-21	1+1	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
43	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
d.5	0708-02	(2,0+2,0+1,0)*2	m	10,000	
				RAZEM	10,000
6		Odrestaurowanie oryginalnych narożników metalowych na klatce schodowej			
44	wycena indywidualna	Oczyszczenie, opalenie farby olejnej z narożników metalowych które są zamontowane w ościeżach przy drzwiach lokatorskich,	m		
d.6		1,85*4+1,85*4+1,85*6+1,85*6*1,85+6*1,85+6*1,85+1,85+1,85	m	62,900	
				RAZEM	62,900
45	KNR 4-01	Miniowanie narożników metalowych	m		
d.6	1212-29	62,90	m	62,900	
				RAZEM	62,900
46	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą AKRYLOWA narożników metalowych	m		
d.6	1212-28	62,90	m	62,900	
				RAZEM	62,900
7		Renowacja drzwi wahadłowych do koloru drewna			
47	wycena indywidualna	Renowacja drzwi wahadłowych+ montaż nowych szyb ornamentowych -10 sztuk	szt.		
d.7		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8		Renowacja stopni drewnianych na klatce schodowej+listwy przypodłogowe w/g projektu-do koloru drewna			
48	wycena indywidualna	Opalenie farby olejnej z stopni schodowych drewnianych, szlifowanie fleksem i oczyszczenie ręczne stopni drewnianych do koloru drewna naturalnego	szt.		
d.8		79	szt.	79,000	
				RAZEM	79,000
49	KNR 2-02	Lakierowanie stopni drewnianych 3 - krotne lakier LAKIER WODNY CERAMICZNY -KLATKA SCHODOWA W RUCHU CIĄGLYM -trzeba przewidzieć jak lakierować etapami stopnie schodowe R-2 krotnosć	m ²		
d.8	1111-08	79*(0,30*1,4)	m ²	33,180	
				RAZEM	33,180
50	KNR 4-01	Demontaż listw metalowych na stopniach schodowych	szt.		
d.8	0354-15	79	szt.	79,000	
	analogia			RAZEM	79,000
51	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych na stopniach schodowych	m ²		
d.8	0818-05	79*0,3*1,2	m ²	28,440	
				RAZEM	28,440
52	TZKNBK IX	- zdjęcie farby olejnej z listw i przeszlifowanie - R=0,6-LISTWY PRZYPODŁOGOWE+LISTWY NA SUFICIE POD SCHODAMI DREWNIANE	m		
d.8	5403-12	< listwy drewniane na suficie pod schodami> 6,5*4	m	26,000	
	analogia	<listwy drewniane na stopniach>(79*0,65)+<polpietra>1,1*4	m	55,750	
		<listwy na podasze>1,65+3,35+1,65+2,85+12,50	m	22,000	
		<listwy na pietrach>(5,7+1,3)*3	m	21,000	
		< listwy parter>17,50	m	17,500	
		0			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	142,250
53 d.8	KNR-W 4-01 1217-03 analogia	Dwukrotne malowanie listew farbą akrylową	m		
		142,25	m	142,250	
				RAZEM	142,250
54 d.8	KNR 2-02 0617-06 ana- logia	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem-uszczelnienie silikonem kolorowym wykładziny przy cokołach i na stopniach schodowych	m		
		142,250	m	142,250	
				RAZEM	142,250
55 d.8	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą AKRYLOWA krat i balustrad z prętów ozdobnych	m ²		
		<balustrada na klatce schodowej> 4,3*1,05+3,2*3+7,5*1,5*3	m ²	47,865	
				RAZEM	47,865
9		Renowacja posadzki z lastryka			
56 d.9		Renowacja posadzki lastrykowej na klatce schodowej	m ²		
		< pietra> (5,9*1,25)*3	m ²	22,125	
		<parter>7,8*1,5+1,5*1,4	m ²	13,800	
		<polpietra>1,1*1,0*4	m ²	4,400	
		0			
				RAZEM	40,325
10		Ocyklinowanie desek na posadzce podasze			
57 d.10	wycena indywidualna	Ocyklinowanie desek podłogowych z farby olejnej do koloru drewna -prawa strona podasze	m ²		
		1,65*3,35	m ²	5,528	
				RAZEM	5,528
58 d.10	wycena indywidualna	Szpachlowanie szczelin między deskami -2 krotnie	m ²		
		1,65*3,35	m ²	5,528	
				RAZEM	5,528
59 d.10	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów- 3 krotnie-LAKIER WODNY CERAMICZNY	m ²		
		1,65*3,35	m ²	5,528	
				RAZEM	5,528
11		Montaż stopni granitowych płomieniowanych -wejście do budynku			
60 d.11	KNR 4-01 0431-01 analogia	Rozebranie stopni lastrykowych	stop.		
		6	stop.	6,000	
				RAZEM	6,000
61 d.11	KNR-W 2-02 2128-09	Stopnie wewnętrzne okładzinowe proste - stopnice grubości do 5 cm i szerokości do 40 cm - Granit Płomieniowany 180 cm stopień	elem.		
		6	elem.	6,000	
				RAZEM	6,000
62 d.11	KNR-W 2-02 2128-12	Stopnie wewnętrzne okładzinowe proste - podstopnice grubości do 4 cm i szerokości do 10 cm - GRANIT PŁOMIENIOWANY	elem.		
		6	elem.	6,000	
				RAZEM	6,000
63 d.11	KNR-W 4-01 0308-04 analogia	Naprawienie uszkodzonych w stopniu ceglanym powierzchni do 0.25 m2	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
64 d.11	KNR 4-01 0804-03	Uzupełnienie podłoża betonowego na stopniu ceglanym	miejsc.		
		6	miejsc.	6,000	
				RAZEM	6,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
65 d.11	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg- łość 19 km 0,55	m ³ m ³	 0,550	
				RAZEM	0,550
66 d.11	wdl.oferty	Opłata za umieszczenie na składowisku odpadów-odpady betonu - gruz betono- wy i ceglany z rozbiórek i remontów -kod 17 01 01 -zgodnie z cennikiem Odbiorcy 0,55*1,5	t t	 0,825	
				RAZEM	0,825
12		Renowacja płytek na scianie -hol			
67 d.12	wycena indy- widualna	Renowacja kafli położonych na scianie w holu-wejscie do budynku 5,4*1,4*2	m ² m ²	 15,120	
				RAZEM	15,120
13		Renowacja poręczy hol			
68 d.13	KNR 4-01 1211-06	Opalanie farby olejnej z poręczy-hol 1,0*2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
69 d.13	KNR-W 2-02 1035-01	Demontaz i montaz poręczy -wymiana uchwytyów do poręczy 2,4*2	m m	 4,800	
				RAZEM	4,800
70 d.13	KNR 4-01 1207-02 analiza indy- widualna	Dwukrotne malowanie LAKIEROBEJCA poręczy 4,8	m m	 4,800	
				RAZEM	4,800
14		Posprzatanie klatki po remoncie			
71 d.14	wycena indy- widualna	Posprzatanie klatki schodowej po remoncie 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000

Andrzej Walkiewicz
Inspektor Nadzoru

nr inw 177/31/UW- DŚ/80/0209/08