

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 0-12 1120-04	Okladziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną <stopnice> (1,2*0,3)*8*10 <podstopnice> (1,2*0,17)*8*10	m ² m ² m ²	 28,800 16,320	
				RAZEM	45,120
2	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną (1,5*2,4)*10	m ² m ²	 36,000	
				RAZEM	36,000
3	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 72	m m	 72,000	
				RAZEM	72,000
4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po- wierzchnie poziome 45,12+36	m ² m ²	 81,120	
				RAZEM	81,120
5	NNRNKB 202 1130-01 1130- 03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 81,120	m ² m ²	 81,120	
				RAZEM	81,120
6	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podło- ża-odtłuszczenie 81,12	m ² m ²	 81,120	
				RAZEM	81,120
7	KNR 2-02 0617-06 analogia	Zamknięcie szczelin między cokolikiem ceramicznym a ścianą+zamknięcie szczelin na łącz- nieniu cokolika z powierzchnią płytki ceramicznej 72,0+72,0	m m	 144,000	
				RAZEM	144,000
8	wycena indywi- dualna	Montaż listw aluminiowych na podestach -zabezpieczające kafe 1,2*8	m m	 9,600	
				RAZEM	9,600
9	KNR AT-22 0106-07 analogia	Dodatek za ręczne przycinanie płytek o kształtach nieregularnych gdy krawędź powierzchni jest linią prostą < podesty >2,4*8 <podstopnice> 1,2*8*10	m m m	 19,200 96,000	
				RAZEM	115,200
10	wycena indywi- dualna	Tymczasowe zabezpieczenie podestów z stopniami żeby utrzymać ruch lokatorów podczas montażu płytek na klatce schodowej 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000