

Lp.	Podstawa	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		malowanie klatki schodowej			
1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	analogia	<sufit> 71,416+<ściany> 102,433	m ²	173,849	
				RAZEM	173,849
2	NNRNB 202 d.1 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		<sufit półpietro+pod schodami>(2,42*1,35)*4+(2,75*1,18)*9	m ²	42,273	
		<podasze>5,11*2,43	m ²	12,417	
		<sufit piętra>(1,38*2,43)*4	m ²	13,414	
		<sufit parter>1,38*2,4	m ²	3,312	
				RAZEM	71,416
3	NNRNB 202 d.1 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe-ściany emulsja	m ²		
		<ściany emulsja >102,433	m ²	102,433	
				RAZEM	102,433
4	KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowej-FARBA LATEKSOWA	m ²		
d.1		< sufit> 71,416	m ²	71,416	
				RAZEM	71,416
5	KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowej-FARBA LATEKSOWA Z MIESZALNIKA-KOLOR	m ²		
d.1		<ściany> 102,433	m ²	102,433	
				RAZEM	102,433
6	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą AKRYLOWA grzejników radiatorowych	m ²		
d.1		(0,6*0,22*2)*32	m ²	8,448	
				RAZEM	8,448
7	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą AKRYLOWA rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.1		2,5+2,5+5,0+0,6+1,65+5,0+5,1+3,0	m	25,350	
				RAZEM	25,350
8	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien+drzwi + podloga folia polietylenowa+ tasma malarska zbrojona	m ²		
d.1		71,416+20,0+25,0	m ²	116,416	
				RAZEM	116,416
9	KNR 2-02 0925-01	Oslona z foli tynku z marmolitu+tasma malarska zbrojona	m ²		
d.1		<lampaeria-drzwi>19,923+24,045+53,626+11,335	m ²	108,929	
				RAZEM	108,929
10	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
d.1		1,38*2,4*10	m ²	33,120	
				RAZEM	33,120
11	KNR-W 4-01 1215-10	Mycie po robotach malarskich stopni	szt.		
d.1		10*8	szt.	80,000	
				RAZEM	80,000
12	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokolika z płytek ceramicznych	m		
d.1		<podasze>1,25+2,43+1,48	m	5,160	
		<pietra>(0,2+0,17+0,47+1,95+0,1+1,15)*4	m	16,160	
		<półpietra>(1,46+1,68+0,32+0,97+0,4+0,19)*5	m	25,100	
		<parter>0,28+0,47+0,7+1,95+0,36+0,67+0,18+0,57+0,16	m	5,340	
		<schody>(0,3*7)*10+0,3*7	m	23,100	
				RAZEM	74,860
13	d.1 analiza indywidualna	Wyciecie starej balustrady metalowej na klatce schodowej + usuniecie z budynku- 10 szt biegów do wyciecia balustrada metalowa	m ²		
		<klatka>(2,71*8)*1,0	m ²	21,680	
		<podasze>(2,71+2,71)*1,0+1,22*1,0	m ²	6,640	
				RAZEM	28,320
14	d.1	Tymczasowa balustrada drewniana podczas prac remontowych i demontaz- układanie płytek na stopniach schodowych- W MATERIALE POLICZYC DREWNIANE ZABEZPIECZENIA NA CALEJ KLATCE SCHODOWEJ -	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR 4-01 0904-01	Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej	szt.		
d.1		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000

Wróbla 10 - prace malarskie przy remoncie stopni na klatce schodowej Wróbla 10.kst

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 19 km	m ³		
d.1	11 0108-12	0,45	m ³	0,450	
				RAZEM	0,450
17		Przyjecie gruzu na wysypisko	t		
d.1	wycena indywi- dualna	0,45*1,1	t	0,495	
				RAZEM	0,495