

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i obliczenia liczby	j.m.	liczba	Razem
83 d.2.2	KNR 2-31 0103 -02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
	ST-01	0,49 * 1,40 * 2	m2	1,37	
	ST-02	0,49 * 1,20 * 4	m2	2,35	
				RAZEM	3,72
84 d.2.2	KNR 9-11 0101 -02	Montaż geowłókniny drenażowej	m2		
		poz.83	m2	3,72	
				RAZEM	3,72
85 d.2.2	KNR 2-31 0104 -01 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczenie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 60 cm	m2		
		poz.83	m2	3,72	
				RAZEM	3,72
86 d.2.2	KNR 2-31 0109 -03 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
	ST-01	0,49 * 1,40 * 2	m2	1,37	
	ST-02	0,49 * 1,20 * 4	m2	2,35	
				RAZEM	3,72
87 d.2.2	KNR 2-02 0204 -01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu	m3		
	ST-01	0,49 * 1,40 * 0,20 * 2	m3	0,27	
	ST-02	0,49 * 1,20 * 0,20 * 4	m3	0,47	
				RAZEM	0,74
88 d.2.2	KNNR 2 0104- 01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm	t		
	ST-01	(24,22 + 2,99) {kg} * 2		54,420	
	ST-02	(43,61 + 5,05) {kg} * 4		194,640	
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
		poz.88 A / 1000	t	249,060	
				0,249	
				RAZEM	0,249
89 d.2.2	KNNR 2 0301- 03 z.sz.5	Fundamenty z bloczków betonowych - objętość do 1 m3 w jednym miejscu	m3		
	ST-01	(0,30 * 2 + 1,40) * 1,61 * 2	m3	6,44	
	ST-02	(0,30 * 2 + 1,20) * 1,61 * 4	m3	11,59	
				RAZEM	18,03
90 d.2.2	KNNR 2 0103- 05	Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych i żelbetowych belek, podciągów i wieńców	m2		
	ST-01	(0,30 * 2 + 0,49 * 2 + 1,02 + 1,40) * 0,15 * 2	m2	1,20	
	ST-02	(0,30 * 2 + 0,49 * 2 + 0,82 + 1,20) * 0,15 * 4	m2	2,16	
				RAZEM	3,36
91 d.2.2		Czas pracy deskoowań	m-g		
		poz.90 * 10 * 10	m-g	336,00	
				RAZEM	336,00
92 d.2.2	KNNR 2 0109- 07	Betonowanie zbrojonych belek, podciągów i wieńców w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym	m3		
	ST-01	(0,49 * 2 + 1,02) * 0,15 * 0,19 * 2	m3	0,11	
	ST-02	(0,49 * 2 + 0,82) * 0,15 * 0,19 * 4	m3	0,21	
				RAZEM	0,32
93 d.2.2	ZKNR C-2 0302-01	Grunтование подłożа przy użyciu emulsji bitumicznej CP 41 - powierzchnie poziome bardzo nasiąkliwe	m2		
	ST-01	(0,30 * 2 + 1,02) * 1,85 * 2	m2	5,99	
	ST-02	(0,30 * 2 + 0,82) * 1,85 * 4	m2	10,51	
				RAZEM	16,50

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i obliczenia liczby	j.m.	liczba	Razem
94 d.2.2	ZKNR C-2 0303-06	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej masy bitumicznej CP 43; powierzchnia pionowa; izolacja przeciw wilgoci w gruncie poz.93	m2		
			m2	16,50	16,50
95 d.2.2	KNR 2-15 0212 -02	Montaż odpływów zabezpieczonych przed zatankiem kratką za stali ocynkowanej o śr. 100 mm	szt.		
	ST-01	2	szt.	2	
	ST-02	4	szt.	4	
				RAZEM	6
96 d.2.2	KNR 2 1001- 01	Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i pow. poziomych zwykłe III kategorii poz.93	m2		
			m2	16,50	16,50
97 d.2.2	KNR 2 1405- 02	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi poz.96 * 1,30	m2		
			m2	21,45	21,45
98 d.2.2	KNR-W 2-02 1217-03	Obramienia z kątownika 40x40x4 mm	m		
	ST-01	(0,35 * 2 + 1,10 * 2) * 2	m	5,80	
	ST-02	(0,35 * 2 + 0,90 * 2) * 4	m	10,00	
				RAZEM	15,80
99 d.2.2	KNR 2-02 1211 -01	Kraty stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo	m2		
	ST-01	0,35 * 1,10 * 2	m2	0,77	
	ST-02	0,35 * 0,90 * 4	m2	1,26	
				RAZEM	2,03
100 d.2.2	KNR DC-03 0101-01	Mocowanie elementów za pomocą kotew mechanicznych do podłoża betonowych średnica otworu w podłożu 10 mm	szt.		
	ST-01	5 * 2	szt.	10	
	ST-02	5 * 4	szt.	20	
				RAZEM	30