

| Lp. | Podstawa        | Opis                                                                                               | jedn.obm.      | Obmiar  |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 1   | Świetlik        |                                                                                                    |                |         |
| 1   | KNR 2-02        | Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m                                                    | m <sup>2</sup> | 200.000 |
| d.1 | 1606-01         |                                                                                                    |                |         |
| 2   |                 | Czas pracy rusztowań grupy 3 (poz.:3,4,5,6,7)                                                      |                |         |
| d.1 |                 |                                                                                                    |                |         |
| 3   | KNR 4-01        | Zbicie tynków ścian wewnętrznych                                                                   | m <sup>2</sup> | 83.600  |
| d.1 | 10701-05        |                                                                                                    |                |         |
| 4   | KNR 4-01        | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach        | m <sup>2</sup> | 125.400 |
| d.1 | 10713-03        |                                                                                                    |                |         |
|     | analogia        |                                                                                                    |                |         |
| 5   | KNR 4-01        | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawą cementowo-wapienną na ścianach        | m <sup>2</sup> | 83.600  |
| d.1 | 10711-03        |                                                                                                    |                |         |
| 6   | NNRNKB 202      | (z.VII) Gruntowanie pod malowanie farbą                                                            | m <sup>2</sup> | 209.000 |
| d.1 | 1134-02         |                                                                                                    |                |         |
| 7   | KNR 2-02        | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m <sup>2</sup> | 209.000 |
| d.1 | 1505-01         |                                                                                                    |                |         |
| 8   | KNR 4-01        | Zbicie tynków ścian kominów                                                                        | m <sup>2</sup> | 7.391   |
| d.1 | 10701-05        |                                                                                                    |                |         |
| 9   | KNR 4-01        | Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim           | m <sup>2</sup> | 7.391   |
| d.1 | 10735-02        |                                                                                                    |                |         |
| 10  | KNR 4-01        | Przecieranie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II lub III na kominach ponad dachem płaskim | m <sup>2</sup> | 29.564  |
| d.1 | 10735-05        |                                                                                                    |                |         |
| 11  | NNRNKB 202      | (z.VII) Gruntowanie pod malowanie farbą                                                            | m <sup>2</sup> | 36.955  |
| d.1 | 1134-02         |                                                                                                    |                |         |
| 12  | KNR-W 2-02      | Malowanie tynków zewnętrznych farbą krzemianową (silikatową)                                       | m <sup>2</sup> | 36.955  |
| d.1 | 1519-02         |                                                                                                    |                |         |
| 13  | KNR 4-01        | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km                        | m <sup>3</sup> | 1.820   |
| d.1 | 0108-09 0108-10 |                                                                                                    |                |         |